

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	80
2	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	80
3	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	80
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	3
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	25
6	Тулгуурт баригч суулгах	ш	65
7	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	80
8	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	80
9	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	85
10	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	10
11	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	10
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
13	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
14	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	11.86
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	97.53
16	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.203
17	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар ухаж овоолох	м3	58.3216
18	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар ухах	м3	3.0464
19	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар эргүүлж булах	м3	5.481
20	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар булах	м3	31.059
21	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.1104
22	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	100.5696
23	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	14.7744
24	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	98.3466
КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3х25+1х16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	10
2	YJLV23-3х10+1х6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	422
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	32
4	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	9
7	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
8	1кв-ын 3-4 судастай 25мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	
9	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	7
10	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	290
11	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	132
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	290
13	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	132
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.432
15	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	10
16	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	3.6
17	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	114.4
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.8
19	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	95.3
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-5			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	94
2	Рубильник бүхий групп 100а	ш	1
3	Гал хамгаалагч 25А	ш	1
4	Электрон тоолуур бүхий удирлагын самбар IP-54	ширхэг	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь угсрах	ш	1
6	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	94
7	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	94
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	3.502
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	43
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	69
11	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	94
12	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	94
13	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	103
14	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	16
15	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	16
16	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	320
17	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	98
18	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	14.37
19	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	114.7
20	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.41
21	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар ухах	м3	5.10144
22	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар ухаж овоолох	м3	66.6625
23	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар эргүүлж булах	м3	8.86025
24	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар булах	м3	50.2078
25	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.1104
26	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	100.5696
27	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	14.8245
28	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	98.399

КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3х25+1х16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	23
2	YJLV23-3х10+1х6мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	774
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	49
4	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
7	6мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
8	1кв-ын 3-4 судастай 25мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
9	1кв-ын 3-4 судастай 10мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	16
10	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	512
11	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	248
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	512
13	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	248
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.512
15	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	27
16	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	6.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	206.3
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30.3
19	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	171.7
КАБЕЛЬ ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ ГГУС-6			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-3x25+1x16мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	18
2	YJLV23-3x10+1x6мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	446
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг бүтээц буюу онгоцонд үргэлжилсэн бэхэлгээтэй сунгах	м	38
4	25мм ² огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
5	16мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	9
7	6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
8	1кв-ын 3-4 судастай 10мм ² огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	7
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	369
10	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	115
11	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	369
12	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	115
13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.484
14	D=50мм голчтой ган хоолой угсарч кабель сүвлэх	м	20
15	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4
16	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	131.5
17	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.3
18	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	109.45