

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн цэг зоох	1тулгу-ур	13
2	Электрон тоолуур бүхий удирлагын самбар IP-54	ширхэг	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь угсрах	ш	1
4	Гадна талбайн 1 толгойтой 8м төмөр шонтой 150 Вт чадалтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
5	Гэрлийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	13
6	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х16+1х25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.475
7	Тулгуурт татагч суулгах	ш	5
8	Тулгуурт баригч суулгах	ш	10
9	Нойлын салбарлагч угсрах	ш	13
10	Сип утасны фазын салбарлагч ttd-181 fj угсрах	ш	13
11	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч угсрах	ш	14
12	Таталтын хавтан суурилуулах.	ширхэг	2
13	Тулгуурыг анкерын хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	2
14	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	88
15	Ф22мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	48
16	Төмөр шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.29
17	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	16.5
18	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.181
19	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар ухах	м3	0.6
20	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар ухаж овоолох	м3	7.46
21	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг гараар эргүүлж булах	м3	0.8
22	Гэрэлтүүлгийн шон, самбарын суурийг механизмаар булах	м3	4.5
23	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	0.6
24	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	20.4
25	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м3	3
26	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	17