

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

С.ЗОЛЖАРГАЛ

Сумын төвийн гэрэлтүүлэгийн засвар, шинээр тавих
гудамжны гэрэлтүүлэгийн техникийн шаардлага

2024.08.31

Төсөвт өртөг: 100,000,000₮

Байршил: Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сум Баянмод багт

Хийгдэх ажил: Сумын төвийн гудамжны болон зам дагуух гэрэлтүүлэг засварын ажил хийх.
Шинээр гэрэлтүүлэг тавих

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн шаардлага
Гэрэлтүүлэгийн засварын ажил				
2	Гэрэлийн толгой солих	ш	90	Сайн чанарын 100Вт Лед гэрэл байна
5	6 ширхэг цамхагт гэрэлтүүлэгт толгой солих / Лед-200ватт/	ш	50	Сайн чанарын 200Вт Лед гэрэл байна
6	1 цамхагт гэрэлтүүлгийн цахилгааны утас солих	м	150	Цахилгааны утас нь 3*25 сип кабель нь ус чийгний хамгаалалттай байх /зориулалтын/
7	2 цамхагт гэрлийн пускател, соронзон мэдрэгч солих	ш	4	Стандартын шаардлага хангасан цагийн релетэй
8	Огцом хэсгээс гүүр хүртэлх 25 ширхэг шон, Сумын төв Хайлааст хорооллын 55 ширхэг гэрлийн шонг туузан гэрлээр ороож чимэглэнэ 1 шонд /3 м байна/ 2-3 өнгөн солигддог байх	ш	80	Гоёмсог шийдэлтэй загварлаг байх
9	30 ширхэг гэрлийн шонг шилжүүлэн суулгаж нарны зайн гэрэлтүүлэг хийх	ш	30	Нарны зайн гэрэлтүүлэг нь 150вт гэрэлтүүлэг сайтай бат бөх байна.
10	Гэрлийн утас чангалах	м	2100	Хуучин суларч унжсан гэрлийн утсыг торс давхар явуулж чангална
Нийт				

Шинээр гэрэлтүүлэг тавих ажил				
№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Техникийн шаардлага
1	Огзом гүүрнээс сумын төв хүртэлх 1,5 км зам дагуу гэрэлтүүлэг хийх	ш	40	Гэрлийн шон 6 метрээс доошгүй өндөртэй үйлдвэрийн конус хэлбэртэй байна
				Гэрлийн шонд гэрлэн чимэглэл хийнэ.
				Цахилгааны утас нь ус чийгний хамгаалалттай газраар татах зохиулалтын утас байна.
				Гэрэл нь сайн чанарын 100вт байна.

Боловсруулсан :Ажлын хэсэг