

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	400
01-280-04	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	20
01-060-04	Хөрсөнд гараар ухах 7%	м3	1.4
01-070-04	Шуудуу хүнхээл хөрсөөр эргүүлж булах /гараар 15%/	м3	3
01-390-07	140 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг 10 м зайд түрэх /мех 85%/	м3	17
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	11

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах шс1-В20	м3	9
06-050-13	Орцын нормоос илүү арматурчилах	тн	-0.465

08-040-04	Суурийн ус тусгаарлалтыг 3 үе хийх	м2	200
08-330-06	Суурийг хөөсөнцөрөөр дулаалах XPS-100мм	м2	200

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-060-06	Зоорийн цутгамал хана цутгах В25	м3	34.7
06-050-13	Орцын нормоос илүү арматурчилах	тн	-1.7
09-040-04	3тн хүртэл хүндийн жинтэй бүх төрлийн ган багана 25м хүртэл өндөрт угсрах [1 ба олон алгасалт барилга]	тн	14.243
12-130-06	Уур ус чийг тусгаарлагч 1үе пергамин П-350	м2	452.06
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана дээвэр хийх	м2	452.06
12-130-04	Мембран хамгаалах резинэн дэвсгэр	м2	452.06
12-130-04	Мембран хийх /геотекстиль хамт/	м2	452.06
12-060-13	Шилэн хөвөн дулаалга б-150мм	м2	452.06
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай ОСБ угсрах	м2	452.06
15-600-10	Эсгий өнгөлгөө акустиз хавтангаар бүрэх	м2	452.06

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	Цонх угсрах	м2	1.6
10-180-04	Модон хаалга усрах	м2	4.4
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах /модон хаалганд/	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах м150	м3	24.64
12-130-06	Шаланд уур ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	315.4
12-060-04	Шаланд дулаалга хийх XPS	м2	315.4
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	315.4

*Нийгмийн даатгал, эрүүл /***ХАЛААЛТЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
18-170-08	Халаалтын радиатор угсрах 22 05 10	ш	21
38-510-10	Температур мэдрэгч удирдлагын самбар	ш	21

*Нийгмийн даатгал, эрүүл /***ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-070-04	Ерөнхий оролтын самбар угсрах	ком	1
20-270-04	Ажлын гэрэлтүүлгийн самбар	ком	1
20-260-06	Таазанд тоноглох ус чийг тоос шорооноос хамгаалагдсан Лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч 1*22	ш	51
20-260-07	Ослын гэрэлтүүлэгч	ш	7
20-280-07	"Гарах" бичигтэй, тог баригчтай ЛЕД чийдэнтэй аваарын гэрэлтүүлэгч	ш	2
38-520-08	Газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка	ш	12

38-520-40	Хананд далд тоноглох хоёр даралттай унтраалга	ш	1
20-170-04	Зэс судалнуудаас бүрдэх пловнихлоридийн пластикат тусгаарлагчтай утас 1х2.5мм ² сүвлэх	м	720
38-330-04	20мм голчтой пластмассан хоолой	м	475
20-170-05	Мөн 1х6мм ²	м	306
20-210-04	Унтраалга, розетка хайрцаг тавих	ш	5
38-520-40	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга	ш	5

Нийгэмийн даатгал, эрүүл л

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах 540мм	м3	25.65
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах 250мм	м3	4.25
35-180-05	Дээвэр буулгах	м2	45
74-505-06	Хаалга буулгах	ш	2
54-060-04	Цонх буулгах	ш	2

Нийгэмийн даатгал, эрүүл л

ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-060-04	Ердийн тоосгоор тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.5
11-240-08	Шаланд чулуу наах гонх	м2	5.6
11-370-04	Шаланд плита наах АЦӨ	м2	12.4
11-240-08	Шаланд чулуу наах коридор	м2	16.1
11-240-08	Шаланд чулуу наах хувцас солих өрөө	м2	9.4
11-240-08	Шаланд чулуу наах хувцас солих өрөө	м2	9.4
10-650-09	Гипсэн хана угсрах	м2	22.5
15-040-06	Хана шавардах	м2	25
15-240-07	Хананд цагаан замаск хийх	м2	70
15-140-10	Хананд эмульс хийх	м2	70
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	75
15-240-08	Таазанд цагаан замаск хийх	м2	75
15-310-11	Таазанд эмульсэн будаг хийх	м2	75
10-590-05	Гадна төмөр хаалга суулгах хатаасан шилтэй	ш	1
10-590-05	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
10-180-04	Модон хаалга усрах	м2	6.3

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм /Дулаалгатай/	м	15
16-250-14	Хуванцар отвод ф20 PPR	ш	19
16-250-15	Хуванцар гуравлагч ф20 PPR	ш	9
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм угсрах	ш	12
16-250-14	Хуванцар отвод ф20 PPR	ш	12
16-250-14	Хуванцар скоб	ш	3
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
16-110-04	Ган чиг өөрчлөгч ф25	ш	2
16-110-05	Шилжвэр	ш	1
16-170-04	Ус хэмжигч	ш	1
16-160-05	Хог шүүгч ф25	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм угсрах	ш	2
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм угсрах	ш	1
16-110-06	Ган шилжвэр	ш	1
24-160-04	Ус дамжуулах ган хоолойн дулаалга ф15	м2	0.474
18-140-05	Манометр	ш	1
16-160-05	Ус юүлэгч ф15	ш	1

Нийгэмийн даатгал, эрүүл м

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах дулаалгатай	м	10
16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах дулаалгатай	м	10
17-040-04	Суултуур уян хоолойн хамт	ком	3
17-010-07	Угаагуур тавих угаагуур холигч сифон хамт	ш	3

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ