

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шороон далангийн I шинэ трассын дагуу асгаасыг бульдозероор түрэх	м2	2410
2	Трассын дагуу 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор шороон далан байгуулах	м3	3200
3	Шороон даланг 15см тутамд 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	640
4	Илүүдэл шороог 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хусах	м3	2800
5	Илүүдэл шороог зөөж зайлуулах	1000м3	5.7
6	Шороо зөөсөн талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	1000
7	Замын чигийг сэргээх	10м	7
8	Автомашины шороон замын трасс дагуу шороо асгаж газрын гадаргууг тэгшилэх	м3	270
9	Автомашины шороон замд хайрган хорс бульдозероор түрж тэгшлэх	м3	135
10	Автомашины шороон замыг хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	135

ДАЛАНГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсний ухлага /III эргийн хөрс/	1000м3	1.16
2	Гараар ухаж тэгшилэх /III зэргийн хөрс/	1000м3	0.02
3	Элсэн бэлтгэл хийх t=0.05м	100м3	0.263
4	Хавтангийн арматур байрлуулах	100тн	0.0317
5	Суурийн цутгамал бетон хавтан цутгах М300	100м3	0.59
6	Бетон цутгахад хэв гажилтын заадас банзаар хийх t=2см	м3	0.98
7	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг 2 үе битумдэх	м2	58.9