

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	148.3
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2462.7
3	Бэхэлгээт суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	80.7
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2161.9
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	381.5
6	Довжоо,шалан доор хайрган хөрс хийх	м3	66
7	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	2609.4
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	26.3
2	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах БМ350	м3	27
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	3.5144
4	Бетон шахах шахуургаар баганын төмөр бетон суурь цутгах БМ350	м3	51
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	2.888
6	Түшиц ханын суурь цутгах БМ350	м3	28.62
7	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-1.2
8	Цутгамал ханын суурь цутгах БМ350	м3	15.4
9	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.04
10	Хамар ханын доорх бетон шугаман суурь цутгах БМ150	м3	14.6
11	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	1.683
12	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	438.5
ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гаргалгаа арматур	тн	0.598
2	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах, анкер	тн	0.117
3	Бетон шахах шахуургаар 6м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах БМ300	м3	52.24
4	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	4.95
5	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах БМ200	м3	0.3
6	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.151
7	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ300	м3	180
8	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.907
9	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах БМ300	м3	196.5
10	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	12
11	Төмөр бетон хана цутгах БМ300	м3	38.8
12	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-1.414
13	Парапетийн төмөр бетон хана цутгах БМ150	м3	7.9
14	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.122
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 360 мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн блокон гулдмайгаар өрөх	м3	232
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	748.4
3	Парапетийн 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16
4	Шувууны нурууны хөл 380 мм-ийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.32
5	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах БМ200	м3	11.2
6	Орцоос илүү орсон арматурыг хасах	тн	-0.658

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Дотор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	35.6
8	1\2-ын тоосгоор дотор хамар хана арматургүй өрөх	м2	860
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	66
10	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.762
11	Бэхэлгээний деталь байрлуулах ТБ-1	тн	0.211
12	1\2-ын тоосгоор хучилтаас дээш гарах салхивчийн хана арматургүй өрөх	м2	63.8
13	1\2-ын тоосгоор парапетийн ханын дотор талаас хашиж өрөх	м2	32.7
14	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	710.6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	239.2
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1196
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	587.2
4	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	587.2
5	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх 150мм	м2	239.2
6	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх 200мм	м2	348
7	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх 50-250мм	м3	35.9
8	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 80мм-ийн зузаантай хийх	м2	239.2
9	Дээврийн цементэн тэгшилгээг арматурчлах	м2	587.2
10	Дээврийн тортой бетон тэгшилгээг 70мм-ийн зузаантай хийх	м2	587.2
11	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	239.2
12	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саравч/	м2	35
13	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх /саравч/	м2	140
14	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах /саравч/	м2	35
15	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	22
16	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	22
17	Дээврийн төмөр эдлэл хийх	тн	0.257
18	Банзан хаалт, хөвөө банз хадах	м2	252
19	Модон хананд тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	252
20	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	442.3
21	Төмөр дээврийн сараалж мод галд тэсвэртэй будгаар будах	м2	442.3
22	Дээврийн цонх угсрах	ш	2
23	Адрын хөндийд орох хаалга угсрах	ш	3
24	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	820
25	Парапет төмөрлөх	м2	205

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх 200мм, 40м3/кг	м2	924.8
2	Керамзит хайргаар шалны дулаалга хийх 100мм	м3	57.7
3	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	88.4
4	Бетон шал цутгах БМ150	м3	58.91
5	Бетон шал арматурчилах	тн	6
6	Хар цаасаар 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	609.6
7	Мөн дараагийн үе тусгаарлалт хийх /плита наах шаланд 2 хийнэ/	м2	163.7
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	850.8
9	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3403.2
10	1м2-д 3 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	134.2
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	167
12	Шаланд хулдаас наах	м2	867.8

ШАТ, ДОВЖОНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суулгах нарийвч суулгах СН-1	тн	0.0075
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ300	м3	3.4
3	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.398
4	Шатны төмөр бетон хана цутгах БМ300	м3	1.05
5	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.205
6	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.28
7	Шатны төмөр хайс угсрах / барилга доторх налуу шат/	тн	0.28
8	Дээвэр рүү гарах төмөр шат угсрах	тн	0.214
9	Төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.214
10	Төмөр бетон довжоо цутгах БМ150	м3	14.8
11	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.576
12	Гол орцны гадна довжоо-1,2,3,4 ийн налуу замын төмөр хайс угсрах	тн	1
13	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1
14	Галын төмөр шат угсрах	тн	5.76
15	Төмөр шат будгаар 2 удаа будах	тн	5.76

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга суулгах ТХ1,2,3	ш	3
2	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	65.25
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	65.25
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	33
5	Хуванцар вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	140.5
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	140.5
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	28.1

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	1133.7
2	Түшиц хана, гадна довжооны хана нарийн зуурмагаар тэгшлэх	м2	75
3	Шатны хашлага хана нарийн зуурмагаар тэгшлэх	м2	150
4	Саравчны доороос хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	41
5	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	266
6	Салхивчийн яндан шавардах	м2	48.2
7	Хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	48.2
8	Метал рамтай вакум хана, хаалга угсрах ШХ1,2,5	м2	77.08
9	Таазанд 80 мм шоо төмрөөр каркас зангидаж цементэн хавтангаар бүрэх /гол орцны хэсэгт Хэс-7/	м2	8.5
10	Төмөр хийцийг будах	тн	0.27
11	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм, 200мм /гол орцны хэсэгт Хэс-7/	м2	11.1
12	Хашлага хана 1,2-т 80 мм шоо төмрөөр каркас зангидаж цементэн хавтангаар бүрэх	м2	78
13	Мөн ханыг эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	78

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг гараар шавардах	м2	2033.1
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	146.6
3	Багананд хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	100.2
4	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	353.6
5	Хананд плита наах	м2	353.6
6	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	14.3
7	Шатны эргэх талбайд чулуу наах	м2	2.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Дүүжин тааз хийх	м2	89.62
9	Таазанд 1 үе замаска хийх	м2	1056.2
10	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1056.2
11	Хана, амалгаанд 1 үе замаска хийх	м2	2280
12	Эмульсэн будгаар хана, багана, амалгаа будах	м2	2280
13	Нарийн зуурмагаар шат, налуу шатны доороос тэгшлэх	м2	13.4
14	Мөн эмульсэн будгаар будах	м2	13.4
15	Ариун цэврийн өрөөнд хөнгөн хана хийх	м2	23
16	Хуванцар рамтай вакуум хана хаалга угсрах	м2	85.77
17	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах /шатны хонгилд/	м2	11.4
18	Ханын ирмэгт хуванцар хамгаалалт хийх h=1.5, 140ш	м	210

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ150	м3	10.7
2	Довжооны тавцанд халтирдаггүй боржин чулуу наах	м2	59.5
3	Довжооны гишгүүрийг халтирдаггүй боржин хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	35.2
4	Гадна хананы цоколийн хананд хавтан наах	м2	50
5	Талбайд өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	240
6	Хана, шалыг угааж цэвэрлэх	м2	1468
7	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	1468
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих 1468м2	м3	14.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	106
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	250
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	106
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	90
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	18
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=15-50м	м	524
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	25.8
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф25-50мм	м2	25.8
16	Радиатор угсрах М140-АО	экм	155
17	Радиатор, яндан хоолойнууд будах	м2	210
18	D-15мм термостат суурилуулах	ш	61
19	D=15мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	61
20	Хий авагч тавих	ш	35
21	D=32мм голчтой тохируулах хаалт байрлуулах	ш	2
22	D=40мм голчтой тохируулах хаалт байрлуулах	ш	2
23	D=50мм тохируулах хаалт байрлуулах	ш	2
24	Ус буулгагч тавих	ш	8
25	Автомат хий авагч тавих Ф15мм	ш	4
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	190.6
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	135
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	260
4	Зонт угсрах	ш	35
5	Агаар сорох сэнс угсрах SYSTEM AIR, MUB/T-S 042 355E4 1900м3/цаг	ком	1
6	Агаар сорох сэнс угсрах SYSTEM AIR, TopVex SF06-EL 1800м3/цаг	ком	1
7	Агаар халаагч агрегат байрлуулах, TopVex SF06-EL 27.5квт	ш	1
8	Зөөлөн холбоос хийх	ш	4
9	Дулаан хөшиг сууриллуулах	ш	2
10	Дулаалгатай хавхлага тавих	ш	1
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	90
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	130
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	80
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	300
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	20
7	Цэвэр усны системийг усаар шахаж шалгах	м	320
8	Яндан хоолойнууд будах	м2	28
9	D=15мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	115
10	D=20мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	D=25мм бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	8
12	D=32мм голчтой бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	6
13	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	29
14	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	7
15	Душны холигч байрлуулах	1ш	7
16	Галын кран шланжийн хамт угсрах d=50мм	ком	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50мм	м	70
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	м	126
3	Хүүхдийн шаазан суултуур байрлуулах	1ком	24
4	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	5
5	Хүүхдийн шаазан угаагуур тавих	1ш	24
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	5
7	Гал тогооны тосгуур тавих	1ш	7
8	Трап / голч-100мм/ тавих	1ш	1
9	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	7
10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕОС, АВР-тэй	ширхэг	1
2	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	1
3	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Цэнэг шавхагчийг угсрах	ш	2
5	Ерөнхий самбар угсрах ЕС	ширхэг	1
6	Цэнэг шавхагчийг угсрах	ш	1
7	Хүчний самбар угсрах ХС-1	ширхэг	1
8	Цэнэг шавхагчийг угсрах	ш	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1,2	ш	2
10	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС	ш	1
11	Цэнэг шавхагчийг угсрах	ш	1
12	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГС	ш	1
13	Цэнэг шавхагчийг угсрах	ш	1
14	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах 1х60Вт	ширхэг	37
15	2х36 Вт-ын өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	22
16	2х36 Вт-ын өдрийн чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	15
17	2х27 Вт-ын өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	93
18	2х36 Вт-ын өдрийн чийдэнтэй LED гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	2
19	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	8
20	"EXIT" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	30
21	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ширхэг	50
22	Унтраалага розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	121
23	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	56
24	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	11
25	Шатны сэлгэн унтраалга тавих	ширхэг	4
26	Газардуулгын контакттай 2-сон розетка далд тавих	ширхэг	32
27	Хамгаалалагдсан штепселийн залгуур тавих, 1 байртай	ширхэг	18
28	5х70мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель сунгах ВВГнг-LS	м	20
29	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх ПВ-660	м	3450
30	1х4 мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх ПВ-660	м	2100
31	Мөн 1х6мм2 утас сүвлэх	м	900
32	Мөн 1х16 мм2 утас сүвлэх	м	65
33	Мөн 1х25 мм2 утас сүвлэх	м	260
34	Пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	1149
35	Пластмассан хоолой угсрах Ф25мм	м	699
36	Пластмассан хоолой угсрах Ф32мм	м	180
37	Пластмассан хоолой угсрах Ф63мм	м	66
38	Пластмассан хоолой угсрах Ф80мм	м	21
39	Төмөр хоолой угсрах д-25 мм	м	35
40	Төмөр хоолой угсрах д-32 мм	м	140
41	Хамгаалалт бүхий цахилгаан дулааны релейтэй контактор, 9А, 380В, IP54, КМИ-10960	ш	1
42	Хамгаалалт бүхий цахилгаан дулааны релейтэй контактор, 25А, 380В, IP54, КМИ-46562	ш	1
43	Шуудууны нүх гараар ухах	м3	52.92
44	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	168
45	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох 2.5м	ш	36
46	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох 1м	ш	4
47	25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

48	8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хүлээн авах тор хийх	м	350
49	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	51.33
50	Бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны ханын розетка	ш	13
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас угсрах UTP CAT5	100м	1.5
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг угсрах DP-10	ш	2
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель угсрах JF 10x2x0.5мм	100м	0.2
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	14
2	Компьютерийн сүлжээний зангилаа угсрах swlth 8 port	ш	2
3	Сүлжээний замчлагч төхөөрөмж router угсрах	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай кабель угсрах UTP CAT.5e	100м	2
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	4
2	Кабелийн телевизийн салаалагч угсрах	ш	1
3	Кабелийн телевизийн гол салаалагч угсрах	ш	1
4	Кабелийн телевизийн өсгөгч байрлуулах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай пв бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах рк-50	100м	0.6
ХЯНАЛТЫН КАМЕР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер сууриллуулах	ш	10
2	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц	ш	1
3	Хяналтын дэлгэцийг тохируулах	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай кабель угсрах UTP CAT.5e	100м	7
5	Компьютерийн сүлжээний зангилаа угсрах роe swlth 16 port	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	42
3	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	4
5	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
6	Тэжээлийн блок	шир	1
7	Галд тэсвэртэй утас 1x2x0.7мм	100м	14
ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд усардаг чанга яригч угсрах	ш	5
2	Микрофон	ш	1
3	Зарлан мэдээлэх системийн станц JPA-2400/3600/4800	ш	1
4	USB/CD/MP3 ба AM/FM/RDS тоглуулагч	ш	1
5	Чанга яригчуудын чадлын өсгөгч байрлуулах JPA2120/2240	ш	1
6	Зарлал мэдээллийн зона хуваарилагч JSS-120A	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тус-тай утас 2x1.5мм2	100м	1.2
БУСАД МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Пластмассан хоолой угсрах Ф22мм	м	420
2	Пластмассан хоолой угсрах Ф16мм	м	2200
3	Пластмассан хоолой угсрах Ф50мм	м	60
4	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах	шир	1
5	Давхрын самбар 500х600х130мм	ширхэг	2
6	Холбооны босоо хайрцаг Rack-19 Inch	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.006
2	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.0065
3	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф32х3.0 мм	км	0.0035
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.8
5	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф50мм	м2	4.2
6	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф32мм	м2	0.9
7	D=50мм бөмбөлгөн хаалт гагнах P=1.6МПа	ш	3
8	D=32мм бөмбөлгөн хаалт гагнах P=1.6МПа	ш	1
9	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
10	Ган чиг өөрчлөгч голч-50мм угсрах	ш	4
11	Ган чиг өөрчлөгч голч-32мм угсрах	ш	1
12	D=15мм агаар гаргах винтель тавих	ш	5
13	Бетон хананд нүх гараар гаргах	1 нүх	1
ДХ-2 ХУДГИЙН АЖИЛ /2500X2000X2000Н/ ТК-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул цутгах м150	м3	0.53
2	Бетон хана цутгах м150	м3	11.6
3	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.4
4	Угсармал бетон таг, хүзүүвч, дам нуруу угсрах	ш	4
5	Ширмэн таг тавих	ш	2
6	Скоб байрлуулах	тн	0.02223
7	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.6
8	Модон таг будах	м2	1.52
9	Модон таг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м2	1.52
10	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	2
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.004
12	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.004
13	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф32х3.0 мм	км	0.002
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1.8
15	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф50мм	м2	2.52
16	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф32мм	м2	0.52
17	D=20мм ус буулгагч тавих	ш	10
18	D=50мм бөмбөлгөн хаалт гагнах P=1.6МПа	ш	4
19	D=32мм бөмбөлгөн хаалт гагнах P=1.6МПа	ш	1
ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	193.2
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	161.3
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	25.7
5	Сувгийн ул бетон цутгах БМ100, (1200х385h цутгамал суваг-152м)	м3	24.32
6	Сувгийн бетон хана цутгах БМ150	м3	18.24
7	Эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ100	м3	2.45
8	Эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ150	м3	1.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.327
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	8
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	140
12	Төмөр бетон сувгийн хүчитгэсэн хавтан ГСХ-10х	ш	37
13	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	4
14	Балки угсрах БС-4	ш	3
15	Балки угсрах БС-3	ш	8
16	Компенсаторын нишийн ул бетон цутгах БМ100, НК-17м, 1ш	м3	3.66
17	Компенсаторын нишийн бетон хана цутгах БМ150, НК-17м, 1ш	м3	2.4
18	Суваг, эргэлтийн өнцөг, нишийн ханын гадаргууд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	497.1
19	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	300
20	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.3916
21	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.1958
22	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф32х3.0 мм	км	0.1958
23	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	136.3
24	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф50мм	м2	197.4
25	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф32мм	м2	50.4
26	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.227
27	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.579
28	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	173.6
29	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30.6

УС, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даралтын мэдээлүүр (датчик реле)	шир	1
2	Давтамж хувиргагч	ком	1

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм бөмбөлгөн хаалт гагнах P=1.6МПа	ш	3
2	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
3	Монометр	ш	6
4	Термометр	ш	2
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.003
6	Тохируулагч клапан хаалт угсрах д25	ш	1
7	Ган шилжвэр d = 50х25мм	ш	2
8	Ган шилжвэр d = 50х40мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	61
2	Цайрдсан ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч Ф57х3.0 мм	км	0.183
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	34.4
4	Пенополиуретанаар ган хоолойг дулаалах Ф50мм	м2	61.5
5	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
6	D=20мм ус буулгагч тавих	ш	2
7	Галын гидрант Ф100мм, L=1.5м	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1073.2
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	17.3
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	33.7
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17.3
5	Хуванцар хоолойг угсрах Ф100мм	м	5
6	Хуванцар хоолойг угсрах Ф150мм	м	175
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
8	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Пенополиуретанаар хуванцар хоолойг дулаалах Ф160мм	м2	114.8
10	Пенополиуретанаар хуванцар хоолойг дулаалах Ф110мм	м2	2.5
11	Ширмэн таг тавих	ш	2
12	Модон таг угсрах	м2	2.4
13	Модон таг будах	м2	4.8
14	Ган яндан хоолойн голч d=300мм угсрах	м	17
15	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	940.9
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	166

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	14
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
4	Ган хоолойг шуудуунд тавих, хоолойн голч d = 100мм	км	0.015
5	0.4 кв-ын хөнгөнцагаан голчтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай 3x95+1x50мм ² кабелийг шуудуунд сунгах, АВВБ	м	120
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
7	0.4 кв-ын 4 судастай 95мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
8	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих 4x95мм	1 ш	4
9	Кабелийн хаяг бирк тавих	1 ш	2
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.2
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	2
2	6/04кВ-ын хүчдэлтэй 630 ква чадалтай хүчний тосон трансформатор байрлуулах	иж бүр	2
3	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ширхэг	2
4	Гал хамгаалагч угсрах 6кВ, ПКТ103-6-160-20уз	иж бүрэн	2
5	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж угсрах ЦО-70	ш	2
6	Хөнгөн цагаан дан шин угсрах 10x100мм	м	60
7	Хөнгөн цагаан дан шин угсрах 8x80мм	м	20
8	Трансформаторын өрөөний хашлага угсрах	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	62.4
2	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17.5
4	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	0.3
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
6	Ган яндан хоолойн голч d=273мм угсрах	м	9
7	Яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	21.5
8	Шуудууг механизмаар булах	м3	28.5
ХУДГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	72.5
2	Худгийн ул гараар засаж ухах	м3	5.5
3	Төмөр бетон дунд худаг угсрах ТБУХ-2	1худаг	5
4	Шуудууг механизмаар булах	м3	36.5
5	Шуудуу эргүүлж булах	м3	6.5
СУВАГЧЛАЛААР КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн сувагчлалаар тараах 12 core	1км	0.46
2	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах 12 core	1шир-хэг	2
3	Кабелийн хаяг бирк тавих	1 ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Илүүдэл шороог ухаж шороог автосамосвалд ачин тээвэрлэн хаях	м3	1301
2	Илүүдэл хөрсийг ухаж овоолох	м3	1264
3	Өндөржилтөөр нэмэх шороог түрж тэгшлэх	м3	1264
4	Овоолсон шороог ухаж тээвэрлэн хаях	м3	2400
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг гараар тэгшлэх	м2	580
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	58
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	580
4	Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см	1у/м	218
АВТОМАШИНЫ БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн тэвш механизмаар ухах	м3	281
2	Зам талбайн тэвш гараар ухах	м3	21
3	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	181.1
4	Талбайг бетоноор цутгах хийх М200	1м3	120.8
5	Бетон талбайд цементэн тэгшилгээ хийж өнгөлөх	м2	1207.6
6	Бордиурын нүх гараар ухах	м3	19.6
7	Замын хашлага бордюр тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	522.5
8	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	21.2
ЭКО ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг гараар тэгшлэх	м2	337.2
2	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	50.6
3	Хэвгийг налууг эко хавтангаар бүрэх	м2	337.2
ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1064
2	Зам талбайн тэвш механизмаар ухах	м3	247.4
3	Зам талбайн тэвш гараар ухах	м3	18.6
4	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	159.6
5	Талбайг бетоноор цутгах хийх М200	1м3	10.64
6	Бетон талбайд цементэн тэгшилгээ хийж өнгөлөх	м2	1064
7	Резинэн талбай байгуулах EPDM	м2	1064
8	Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см	1у/м	185
УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙН АЖИЛ -174М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус зайлуулах суваг, таг угсрах L=2m	ш	87
2	Бетон дэр цутгах БМ100	м3	3.9
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	4
2	Төмөр хогийн сав суурилуулах	ш	2
3	Хүүхдийн гулсууртай ком тоглоом угсрах	ш	4
4	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /хос дүүжин даажин/	ш	5
5	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /эргэдэг тоглоом/	ш	4
6	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /савлуур/	ш	3
7	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах / хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн савлуур/	ш	1
8	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /суудаг/	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Зогсоолын автомат хаалт	ш	1
ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсний талбайн модон хашлага хийх	м	48
2	Элсэн талбай хийх	м3	18
ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ-270М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	4.2
2	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	270
3	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.3
4	Төмөр хашаа будах	тн	6.84
5	Том хаалга угсрах ТХ-1	ш	1
ДУГУЙН ЗОГСООЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх ухах	м3	0.4
2	Бетон суурь цутгах БМ200	м3	0.4
3	Зогсоолын төмөр хийцийг угсрах	тн	0.204
4	Метал хийцийг будах	тн	0.204
5	Поликорбонатаар бүрэх	м2	16.2
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модны суулгац суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	40.2
2	Мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах /нарс/	ш	8
3	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах /хайлаас/	ш	126
4	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	882.5
5	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	882.5
6	Зүлэг тарих	м2	882.5
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	5.3
2	Бетон суурь цутгах БМ150	м3	5.3
3	Анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.12
4	Нарны зайн дэлгэцтэй гадна гэрэлтүүлэгч угсрах h=3м	ш	24
5	Нарны зайн дэлгэцтэй гадна гэрэлтүүлэгч угсрах h=8м	ш	5