

БАТЛАВ.
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ
ХХК-ИЙН ГҮЙЦӨТГӨХ ЗАХИРАЛ



Б.МӨНХБАТ

**ХОВД АЙМГИЙН ТӨВ БАЙРНЫ ДОТОР ИХ
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**
/ *Л.* ХУУДАС /

ТАНИЛЦСАН:

А.ГАНТУЛГА
ТЕХНОЛОГИЙН УДИРДЛАГА,
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

ХЯНАСАН:

Ц.ОДХҮҮ
СТРАТЕГИ, САНХҮҮ БОРЛУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

Н.ИЧИНХОРЛОО
ДЭД БҮТЭЦ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

2024 ОН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024.01.17.

1. **Барилга байгууламжийн байршил:** Ховд аймаг, Жаргалант сум, 12-р баг, Заны 2-р гудамж, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн салбарын төв байр.
2. **Ажлын зориулалт:** Барилгын дотор их засварын ажил
3. **Барилгын ерөнхий үзүүлэлт :** 1976 онд ашиглалтанд орсон, холбооны үйлчилгээний зориулалт бүхий угсармал цутгамал бетон суурьтай, 640мм -ын блок ханатай, ус дулааны инженерийн шугам сүлжээнд холбогдсон, зоорийн давхар бүхий 2 давхар барилга. 1,2-р зэргийн туслах дам нуруунуудтай, шал тааз нь хучилтын хавтан хийцлэлтэй , шувуу нуруун дээвэртэй, цонх нь модон рамтай 2 давхар, модон хаалгануудтай
4. **Гүйцэтгэгчид тавигдах ерөнхий шаардлага:**
 - 4.1. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, БНБД стандарт шаардлагад нийцүүлэн, технологийн дагуу, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ.
 - 4.2. Барилгын ажилд шаардагдах материал, тоног төхөөрөмж нь Монгол улсын стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх ба захиалагчаар хянуулна. (Барилгын тухай хуулийн 13 дугаар зүйл заалтууд, 40.1.20)
 - 4.3. Гүйцэтгэгч нь ажиллагаатай байгаа техник, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг алдагдуулахаас сэргийлж зай тэжээл, тоног төхөөрөмжийн өрөөг түр битүүмжлэх, тоос шороо доргилтоос хамгаалах арга хэмжээг урьдчилан авна. Ажил гүйцэтгэх явцад кабель таслах болон тоног төхөөрөмжид гэмтэл саатал гаргасан тохиолдолд үүссэн хохирлыг бүрэн хариуцна.
 - 4.4. Ажлыг гүйцэтгэхдээ тухайн байршилд ажил үйлчилгээ явуулж байгаа бусад байгууллагуудад саад бэрхшээл учруулахгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн талбайн зохион байгуулалтыг хийж ажиллах шаардлагатай.
 - 4.5. Ажил гүйцэтгэх явцад талбайд ажиллаж буй ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг тогтмол өгч ажиллах ба үүнээс гарах хор хохирлыг өөрсдөө хариуцна. Барилга угсралтын ажилд мөрдөх аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05-ийг хангаж ажиллана.
 - 4.6. Галын аюулгүй ажиллагааны БНБД 21.02.02, БНБД 21.01.02 дүрэм журам, стандартыг хангасан байна.
5. **Барилгын ажил болон гүйцэтгэгчид тавигдах бусад шаардлага:**
 - 5.1. Засварын ажлыг гүйцэтгэхдээ БНБД 31-10-05 (Заслын ажил), БНБД 31-08-05 (Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил) болон бусад шаардлагатай норм стандартыг мөрдлөг болгоно.
 - 5.2. Засварын ажлыг өгөгдсөн ажлын тоо хэмжээ болон ажлын зургийн дагуу сайн чанарын материал ашиглан чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.
 - 5.3. Хаалга цонхны гадна ханатай харьцах хэсгийг шингэн хөөсөн дулаалгаар сайтар чигжиж, амалгаа хийхдээ MNS6266:2011 стандартыг мөрдөнө
 - 5.4. Дотор хананд сайн чанарын эмульсэн будаг бт-177 ашиглана. (галаас хамгаалах)
 - 5.5. Ажлын явцад гарсан хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хаях ба ажил дууссаны дараа талбайг цэвэрлэж хүлээлгэн өгнө.
 - 5.6. Барилгын засварын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.
 - 5.7. Гүйцэтгэсэн ажлыг ил, далд ажлын акт, фото зургаар баталгаажуулсан байна.

