



“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР НЭГ” ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ *С.Батцэнгэл* С.БАТЦЭНГЭЛ

2024 оны *09* сарын *03* өдөр

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Хучилттай авто замын арчлалт, засварын ажил

Д/Д	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-01	Зорчих хэсэг дээр тогтсон хог, шороог механик сойз, шүүр бүхий машинаар цэвэрлэх	1 м2	1500.0
2	26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	1 м3	35.0
3	26-04-09	Буталсан чулуун суурь гараар байгуулах	1 м3	30.0
4	25-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	63.0
5	26-04-14	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	600.0

Замын хучилтын ажил

Д/Д	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Шингэн цацлага хийх	1 м2	2500.0
2	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	125.0

Бусад ажил

Д/Д	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-01	Худаг өндөрлөх	1ш	10.0

БОЛОВСРУУЛСАН

Б. Оюунцэцэг

З.ОЮУНЦЭЦЭГ