

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АЦӨ тусгаарлагч модон хавтан буулгах	м2	132.32
2	Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	10
3	Угаагуур буулгах	ш	22
4	Суултуур буулгах	ш	22
5	Ханын хөтөвч буулгах	ш	4
6	Шалны плита буулгах	м2	121.34
7	Ханын плита буулгах	м2	293.52
8	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	117.46
9	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	121.34
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	14.56
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Доргилт цохилтонд тэсвэртэй вакум шилтэй модон хаалга усрах	м2	12.22
2	Модон хаалга усрах тусгай бариултай ХБИ	м2	7.56
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	19.36
4	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	10
5	Цонх жийргэвч амалгааг хийх	хайрцаг	10
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.56
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.84
8	Цонхны шилэнд дүрс бүрсийлгэх хуулга наах	м2	2.56
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан	м2	121.34
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	243
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх	м2	105.5
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	15.84
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	117.46
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана ус чийгний хамгаалалттай бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	129
2	Тусгаарлах хавтанд шалнаас дээш металл суурь хийх /8-12мм/	м2	48.18
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд гипсэн өнгөлгөөтэй хана угсрах /шкаф/	м2	14.5
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	293.52
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	36.5
3	Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах	ш	4
4	Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх	м2	35.88
5	Хананд плита наах	м2	257.23
6	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /800x1500/	м2	104.48
7	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /хүүхдийн/	м2	2.5
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматжуулалтын самбар угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	6
3	Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА	ширхэг	32
4	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	6
5	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к	ш	190
6	Туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	28
7	Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	6
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	25
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2	м	1
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2	м	145
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2	м	115
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2	м	26
13	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм	метр	286

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф100	м2	1.57
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф140	м2	17.58
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф160	м2	17.08
4	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф180	м2	11.86
5	Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	62
6	Сэнстэй сараалж угсрах Р150	ш	28

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах /том/ бидэ	1ком	16
2	Суултуур байрлуулах /жижиг/ бидэ	1ком	5
3	Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах /том/	ш	12
4	Мэдрэгчтэй хүүхдийн угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах	ш	6
5	Мэдрэгчтэй хөтөвч байрлуулах сифоны хамт /том/	1ш	8
6	Мэдрэгчтэй хөтөвч байрлуулах сифоны хамт /жижиг/	1ш	2
7	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	4
8	Гар хатаагч угсрах	ш	6

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	60
3	Агааржуулах малгай Ф100	ш	4

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм	м	30
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф25 мм	м	100
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	4.17
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	4.17
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 1,5кВт 50л	ш	2
8	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 2кВт 100л	ш	4