

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	3
2	Ханын плита буулгах	м2	54.28
3	Угаагуур буулгах	ш	1
4	Суултуур буулгах	ш	2
5	Шалны плита буулгах	м2	14.5
6	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	33.86
7	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	33.86
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	4
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга усрах	м2	4.38
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	4.38
3	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	3
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан	м2	15
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	15
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх	м2	15
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	15
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ /Б БЛОК/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд гипсэн өнгөлгөөтэй хана угсрах /шкаф/	м2	7.51
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	54.28
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	14.04
3	Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах	ш	1
4	Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх	м2	35.22
5	Хананд плита наах	м2	54.28
6	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /800x1500/	м2	3.4
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматжуулалтын самбар угсрах	ш	1
2	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	1
3	Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА	ширхэг	3
4	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	1
5	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к	ш	14
6	Туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	1
7	Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	2
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	3
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2	м	1
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2	м	29
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2	м	22
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм	метр	60
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф100	м2	0.16
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф140	м2	1.98
3	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	2.14
4	Сэнстэй сараалж угсрах Р150	ш	2
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах /том/ бидэ	1ком	2
2	Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах /том/	ш	2
3	Гар хатаагч угсрах	ш	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	7
3	Агааржуулах малгай Ф100	ш	1
УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ /СПОРТ ЗААЛ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф20 мм	м	10
2	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм	м	20
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3.12
5	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
6	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 1,5кВт 50л	ш	1