

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	АЦӨ тусгаарлагч модон хавтан буулгах	м2	62.98
2	Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	13
3	Угаагуур буулгах	ш	26
4	Суултуур буулгах	ш	27
5	Ханын хөтөвч буулгах	ш	14
6	Шалны плита буулгах	м2	67.49
7	Хуучин будагтай дотор ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	63.53
8	Ханын плита буулгах	м2	501.32
9	Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	67.49
10	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	67.49
11	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	8.1
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Доргилт цохилтонд тэсвэртэй вакум шилтэй модон хаалга усрах	м2	12
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12
3	Хаалганд цоож, нугас суулгах	ш	7
4	Цонх жийргэвч амалгааг хийх	хайрцаг	7
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.57
6	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	5.04
7	Цонхны шилэнд дүрс бүрсийлгэх хуулга наах	м2	8.57
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан	м2	67.49
2	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	67.49
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх	м2	67.49
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металь 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	67.49
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана ус чийгний хамгаалалттай бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	62.98
2	Тусгаарлах хавтанд шалнаас дээш металл суурь хийх /8-12мм/	м2	36.12
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх	м2	101.81
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх	м2	45.47
3	Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах	ш	7
4	Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх	м2	43.056
5	Хананд плита наах	м2	320
6	Гоёлын чулуун хавтанцар наах	м2	17.4
7	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /800х1500/	м2	150.91
8	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /500х1580/	м2	7.11
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматжуулалтын самбар угсрах	ш	4
2	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА	ширхэг	34
4	Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А	ш	8
5	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к	ш	136
6	Туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	26
7	Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах	ширхэг	8
8	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	30
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2	м	1
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2	м	115
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2	м	245
12	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2	м	48
13	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм	метр	410
АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф100	м2	1.1
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф140	м2	1.978
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах ф160	м2	21.6
4	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	26.7
5	Сэнстэй сараалж угсрах Р150	ш	21
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суултуур байрлуулах /том/ бидэ	1ком	12
2	Суултуур байрлуулах /жижиг/ бидэ	1ком	6
3	Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах /том/	ш	15
4	Мэдрэгчтэй хүүхдийн угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах	ш	11
5	Мэдрэгчтэй хөтөвч байрлуулах сифоны хамт /том/	1ш	4
6	Гар хатаагч угсрах	ш	12
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	90
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	120
3	Агааржуулах малгай Ф100	ш	4
УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	130
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм	м	60
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	4.17
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	4.17
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	5
7	Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 1,5кВт 50л	ш	7