

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| БУУЛГАХ АЖИЛ /Б БЛОК/ | | | |
|--|--|---------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах | хайрцаг | 14 |
| 2 | Ханын плита буулгах | м2 | 71.08 |
| 3 | Угаагуур буулгах | ш | 5 |
| 4 | Суултуур буулгах | ш | 5 |
| 5 | Шалны плита буулгах | м2 | 34.36 |
| 6 | Таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх | м2 | 34.36 |
| 7 | Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх | м2 | 34.36 |
| 8 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | тн | 4.01 |
| ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Доргилт цохилтонд тэсвэртэй вакум шилтэй хаалга усрах | м2 | 13.45 |
| 2 | Хаалга усрах тусгай бариултай ХБИ | м2 | 1.89 |
| 3 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 15.34 |
| 4 | Хаалганд цоож, нугас суулгах | ш | 14 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ШАЛ /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 30 зузаан | м2 | 34.36 |
| 2 | Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх | м2 | 34.36 |
| 3 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар плитан шал хийх | м2 | 34.36 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Металь 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх | м2 | 34.36 |
| ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд гипсэн өнгөлгөөтэй хана угсрах /шкаф/ | м2 | 7.51 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Ханын нөхөөс шавардлага гар аргаар хийх | м2 | 71.08 |
| 2 | Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлгөө хийх | м2 | 13.68 |
| 3 | Гоёлын хавтанд гэрэлтүүлэгтэй үг суулгах | ш | 5 |
| 4 | Гоёлын рейкэн өнгөлгөө хийх | м2 | 20.84 |
| 5 | Хананд плита наах | м2 | 50.24 |
| 6 | Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /800x1500/ | м2 | 52.29 |
| 7 | Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах /хүүхдийн/ | м2 | 2.5 |
| ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ /Б БЛОК/ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Автоматжуулалтын самбар угсрах | ш | 2 |
| 2 | Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А | ш | 2 |
| 3 | Дифференциал таслуур АД12-2/25А 30тА | ширхэг | 13 |
| 4 | Автомат таслуур суурьлуулах ВА47-29/1/16А | ш | 2 |
| 5 | Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох нүдэн гэрэл суурилуулах 3500к | ш | 62 |
| 6 | Туузан гэрэлтүүлэгч 220В | ширхэг | 12 |
| 7 | Далд тавих гурван туйлт унтраалга угсрах | ширхэг | 8 |
| 8 | Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах | ширхэг | 16 |
| 9 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас 2*2,5мм2 | м | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|------|-----|
| 10 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*2.5)мм2 | м | 63 |
| 11 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*4)мм2 | м | 130 |
| 12 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас ф3(1*6)мм2 | м | 7 |
| 13 | Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах - ф16мм | метр | 138 |

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ С-1-2 /Б БЛОК/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Сэнс ТРЕВ/4-200 | ш | 2 |
| 2 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150 | м2 | 4.2 |
| 3 | Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x150 | м2 | 8.8 |
| 4 | Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах | м2 | 13 |
| 5 | Сэнстэй сараалж угсрах Р150 | ш | 10 |

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ /Б БЛОК/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Суултуур байрлуулах /том/ бидэ | 1ком | 8 |
| 2 | Мэдрэгчтэй угаагуур холигч, сифоны хамт угсрах /том/ | ш | 11 |
| 3 | ХБИ суултуур байрлуулах | 1ком | 1 |
| 4 | Мэдрэгчтэй хөтөвч байрлуулах сифоны хамт | 1ш | 1 |
| 5 | Гар хатаагч угсрах | ш | 6 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /Б БЛОК/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------------------|------|------------|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 25 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 15 |
| 3 | Агааржуулах малгай Ф100 | ш | 2 |

УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ /Б БЛОК/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм | м | 45 |
| 2 | D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 5 |
| 3 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-25мм | м | 30 |
| 4 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 5.12 |
| 5 | Хаалт голч d=20мм байрлуулах | ш | 5 |
| 6 | Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 1,5кВт 50л | ш | 1 |
| 7 | Агшин зуурын ус халаагч угсрах - 2кВт 100л | ш | 1 |
| 8 | Халаалтын насос суурилуулах P1=48Вт N=0.21А | ш | 1 |