

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

| № | Материалын нэр | Хэлбэр, маяг | Хэмжих нэгж | Тоо ширхэг |
|---|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| Тулгуурын төрөл тоо, ширхэг | | | | |
| 1 | Завсрын тулгуур | ПН-2 | ш | 23 |
| 2 | Тулаастай төгсгөлийн тулгуур | АКН-2 | ш | 2 |
| 3 | Тулаастай эргэлтийн тулгуур | УАН-2 | ш | 7 |
| 4 | | | ш | 32 |
| Төмөр бетон хийц | | | | |
| 5 | Төмөр бетон тулгуур | УКШ9.27.15 | ш | 41 |
| 6 | Кольцо / намгын хамгаалалт | КС10.10 | ком | 0 |
| Дамжуулагч утас | | | | |
| 7 | Бүрээстэй дамжуулагч утас СИП-2а | 3х50+1х54 | м | 1337 |
| 8 | Мантожны утас | ПВ-1*4 | м | |
| 9 | Оруулгын кабель | АВВГ3*50+1*50 | м | |
| 10 | Айлын кабель | КГ-2х4 мм2 | м | |
| Тоног төхөөрөмж ба хэмжүүр | | | | |
| 11 | Тоолуурын хайрцаг /6-н тоолууртай/ | 480х1000х150 | Ком | 4 |
| 12 | Нэг фазын 60А-ын смарт тоолуур | DTZ217 | ш | 20 |
| Газардуулгын материал | | | | |
| 13 | Туузан төмөр | 4х40 | м | |
| 14 | Газардуулгын гадас L=3000 | О22 | ш | 32 |
| 15 | Газардуулгын утас | О8 | м | 260 |
| Тулгуурын туслах материал | | | | |
| 16 | Бүслүүр | О160х50х5 | ш | 32 |
| 17 | Тулаас тогтоогч | L63х6х534 | ш | 9 |
| 18 | Тулаас баригч | L63х6х460 | ш | 9 |
| 19 | U бүслүүр | U16-160 | ш | 9 |
| 20 | Баригч | JXGF | ш | 23 |
| 21 | Татагч | NES-3A | ш | 16 |
| 22 | Фаз салбарлагч | JBC-01 | ш | 28 |
| 23 | Нойлын салбарлагч | JBC-0 | ш | 32 |
| 24 | кронштейн | Z-7 | ш | 23 |
| 25 | U кронштейн | U1-6 | ш | 2 |
| 26 | Хавчаар | JBL | ш | 32 |
| 27 | Хайрга, дайрга | - | М3 | 28.86 |
| Тоолуурын нэгтгэлийн туслах материал | | | | |
| 28 | Цоож | | ш | 20 |
| 29 | 0-н шин | 25х3 | м | 8.0 |
| 30 | Шинийн хөндийрүүлэгч | | ш | 40 |
| 31 | Шин тогтоогч бүслүүр | О220 мм | ш | 40 |
| 32 | Хуваарилах хайрцагны салбарлагч | TTD-101 | ш | 80 |
| 33 | Айлын оруулгын изолятор боолтны хамт | ED-1 | ш | 24 |
| 34 | Айлын оруулгын бүслүүр | | ком | 20 |
| 35 | ABS хоолой | О50 | м | 216 |
| | | О75 | м | 24 |
| 36 | ABS хоолой тогтоогч | О210 мм | ком | 20 |
| | | О180мм | ком | 20 |
| | | О160 мм | ком | 20 |
| 37 | ABS булан | U8-50 мм | ш | 108 |

| | | | | |
|------------------------|--|------------------|-----|------|
| | | U8-75 мм | ш | 12 |
| 38 | ABS хоолойн 90 градусын /э холбогч | GRS-75 | ш | 8 |
| | | GRS-50 | ш | 72 |
| 39 | ABS хоолойн 45 градусын орой | GRS-75 | ш | 4 |
| | | GRS-50 | ш | 36 |
| 40 | ABS хоолойн цавуу | | кг | 1.0 |
| Болт, гайка, шайба | | | | |
| 41 | Боолт | M16x50 | ш | 280 |
| 42 | Гайка | M16 | ш | 280 |
| 43 | Шайба | M16 | ш | 560 |
| 44 | 0 утасыг бэхлэх боолт | M10 | ш | 60 |
| 45 | 0 утасыг бэхлэх гайка | M10 | ш | 60 |
| 46 | 0 утасыг бэхлэх шайба | M10 | ш | 120 |
| 0,4 кв-ын кабель шугам | | | | |
| 47 | 0,4 кв-ын кабель нь 0,6/1 кв-ын XLPE фазын тусгаарлагатай, хөнгөн цагаан голтой, ган туузан хуягтай, полиэтилийн бүрээстэй байна | YJLV23-3x70+1x35 | м | 155 |
| 48 | Кабелийн төгсгөвч | ТА-70 | ш | 12 |
| 49 | Кабелийн төгсгөвч | ТА-35 | ш | 4 |
| 50 | Кабелийн төгсгөлийн муфть | 1КВТn-4x/35-70/ | ком | 4 |
| 51 | Хавтан буюу тоосго | - | ш | 440 |
| 52 | Элс | - | МЗ | 11.4 |
| 53 | Хамгаалалтын тууз | ЛЭС-150 | м | 95 |
| 54 | Ган хоолой | 100 | м | 40 |

Жич: Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн 5.525.208 / таван сая таван зуун хорин таван мянга хоёр зуун найм/ төгрөгийг төсөвт суулгаж ирүүлэх