БАТЛАВ,
ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Х.БАТБОЛД

“ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ТӨВ МАГИСТРАЛЬ ШУГАМД АЙЛ ӨРХИЙГ ХОЛБОХ АЖИЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ” АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 08-р сарын 28-ны өдөр Дугаар №002024/21 Ховд аймаг

1	Ажлын даалгавар боловсруулах үндэслэл	• Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь хэсэг, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.1, 52.2.2 дахь заалт, • Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2024 оны А/679 дугаар тушаалыг үндэслэл болгон • Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6.2.8. Инженерийн хангамжтай орон сууц болон хувийн сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ зорилт • Ховд аймгийн Ховд хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт
2	Байршил	• Монгол улс: Ховд аймаг, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичигт, Тахилт, Алагтолгой, Хайрхан, Бугат, Буянт багуудад
3	Зориулалт хүчин чадал	• Гэр хорооллын айл өрхийг цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох. • 70 айл өрхийг инженерийн хангамжтай нэгдсэн цэвэр, бохир усны хос шугам сүлжээнд холбох
4	Захиалагч	• Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
5	Зураг төсөл гүйцэтгэх хугацаа:	• 08 дугаар сарын 27-наас 08 дугаар сарын 29-ны хооронд ажлын даалгавар боловсруулаж, хяналтын төсөв зохиох
6	Ажил гүйцэтгэх үе шат	• ажлын даалгавар боловсруулаж, хяналтын төсөв зохиох • Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах • Ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх.
7	Угсралтын ажилд тавигдах шаардлага	**Ажил гүйцэтгэх аргачлал:** Газар шорооны ажлыг хөлдөлтийн гүнээс доош ухаж хийнэ. Бохир усны шугам /30 метр/ • HDPE Ф100 хоолой 30 м • Үл буцаах хаалт 1ш • HDPE Ф100-Ф50 шилжүүлэг хоолой 30 м • HDPE Ф50 хоолой 2 м • Кольцоо Ф1000 3 ширхэг /тухайн газрын гүнээс хамаарч өөр өөр байх тул/ • Бетон М250 марк 0,05м3 /худгийн ёроол цутгах болон кольцооны залгааст чигжээс хийх/ • Таг бетон Ф1000 1ш • Таг ширмэн 1ш Цэвэр усны шугам /30 метр/ • PPR Ф32 хоолой 30 м • Дулаалга 30 м • PPR Ф32 хаалт 1 ш

		• Кольцоо Ф1000 2-3 ширхэг /тухайн газрын гүнээс хамаарч *өөр өөр байх ба 4 айлын 3-т нь худаг хийгдэн/* • *Таг бетон Ф1000 1 ш* • Хүзүүвч Ф50 1 ш • Бетон М250 марк 0,05м3 /худгийн ёрол цутгах болон кольцооны залгааст чигжээс хийх/ • Таг дулаалгын модон 1 ш • Таг ширмэн 1 ш
8	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага:	• "Шим-Ус" ОНӨААТҮГ-аас техникийн нөхцөл авах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах
9	Төслийн иж бүрдэл	Баримт бичгийн иж бүрдэл • Ажлын даалгавар • Хяналтийн төсөв
10	Онцгой нөхцөл	• Тус шугам сүлжээг 1-30 метр цэвэр усны шугам, 1-30 метр бохир усны шугам сүлжээний зардлын үнийн дүнгийн 10% -ийн айл өрх төлнө. Хэрвээ тухайн заасан шугам сүлжээний метрээс илүү гарсан зардлыг тухайн айл өрх нэмж гүйцэтгэгч байгууллагын дансанд шилжүүлнэ. • Захиалагчтай зөвшилцөж ажлын талбайтай танилцаж зураглал гаргасан байна.
11	Бусад	• Барилгын тухай хуулийн 12, 13, 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг тус тус хангасан байна.

Анхааруулга:

- Монгол улсын хуулиуд:
- Хот байгуулалтын тухай хууль
- Барилгын тухай хууль
- Эрчим хүчний тухай хууль

Барилгын норм, дүрэм :

- БНбД 11-03-01. Барилгын инженер геологийн ажил.
- БНбД 11-07-04. Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл.
- БНбД 11-08-06. Барилгын геодезийн ажил
- БНбД 11-102-07. Барилга, байгууламжийн инженер экологийн судалгаа
- БНбД 11-105-06. Инженерийн шугам сүлжээний зураглал хийх.
- Б6НбД 30-01-04. Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт
- БД 43-101-03. Цахилгааны байгууламжийн дүрэм
- БНбД 81-95-12. Төсөв зохиох дүрэм шинэчлэгдсэн.
- Бусад холбогдох хууль тогтоомж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичиг, төсөл хөтөлбөр, дүрэм журмыг дагана.

Стандартууд:

- Ерөнхий шаардлага.

Олон улсад хэрэглэж буй хүлээн зөвшөөрөгдсөн норм, дүрэм

ХЯНАСАН: Д.ЭРДЭНЭБАТ

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА:

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТУ31854 9067043

ХАШААНДАА САЙХАН АМЬДАРЦГААЯ ТӨСЛИЙН НЭГЖИЙН МЕНЕЖЕР Г.ЭНХЦООЖ