

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ-1 /-40ГРАД ҮЕД/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм хүртэл	м	190
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм хүртэл	м	60
9	Бэлдэц бэлтгэх ф-50мм	м	18
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	268
11	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх	м2	27.9
12	D-15мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.69
13	D-20мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.04
14	D-25мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.3
15	D-32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.99
16	D-40мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.5
17	D-50мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.38
18	Яндан хоолойг хамгаалах бүрхүүлээр бүрэх.	м2	27.9
19	Буцаах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	32
20	Хий авагч	ш	32
21	Балансын хаалт. голч d=32мм байрлуулах	ш	4
22	Ус буулгагч d=20мм тавих	ш	2
23	Ус буулгагч d=32мм тавих	ш	2
24	Секцэн радиатор угсрах. /n=3 секц/	ш	1
25	Секцэн радиатор угсрах. /n=5 секц/	ш	1
26	Секцэн радиатор угсрах. /n=7 секц/	ш	1
27	Секцэн радиатор угсрах. /n=9 секц/	ш	8
28	Секцэн радиатор угсрах. /n=11 секц/	ш	4
29	Секцэн радиатор угсрах. /n=12 секц/	ш	2
30	Секцэн радиатор угсрах. /n=13 секц/	ш	6
31	Секцэн радиатор угсрах. /n=14 секц/	ш	2
32	Секцэн радиатор угсрах. /n=15 секц/	ш	4
33	Секцэн радиатор угсрах. /n=22 секц/	ш	3
34	Секцэн радиатор угсрах. /n=25 секц/	ш	1
ХАЛААЛТ: ТҮГЭЭХ ШУГАМ-2 /-40ГРАД ҮЕД/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	75
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм хүртэл	м	185
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм хүртэл	м	93
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	278
9	Яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан тусгаарлалт түрхэх	м2	29.01
10	D-15мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.36
11	D-20мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.52
12	D-25мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.45
13	D-32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.98
14	D-40мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Яндан хоолойг хамгаалах бүрхүүлээр бүрэх.	м2	29.01
16	Буцаах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	31
17	Хий авагч	ш	31
18	Балансын хаалт. голч d=32мм байрлуулах	ш	4
19	Ус буулгагч d=32мм тавих	ш	2
20	Автомат хий гаргагч ф-15мм тавих	ш	2
21	Секцэн радиатор угсрах. /n=5 секц/	ш	4
22	Секцэн радиатор угсрах. /n=7 секц/	ш	2
23	Секцэн радиатор угсрах. /n=8 секц/	ш	9
24	Секцэн радиатор угсрах. /n=9 секц/	ш	2
25	Секцэн радиатор угсрах. /n=10 секц/	ш	1
26	Секцэн радиатор угсрах. /n=11 секц/	ш	1
27	Секцэн радиатор угсрах. /n=12 секц/	ш	3
28	Секцэн радиатор угсрах. /n=13 секц/	ш	5
29	Секцэн радиатор угсрах. /n=15 секц/	ш	4
30	Секцэн радиатор угсрах. /n=22 секц/	ш	1
31	Секцэн радиатор угсрах. /n=25 секц/	ш	1
32	Шалны плёнкан халаалт / "heat well" эрүүл мэндийн ялтсан /	м2	170

АГААР СЭЛГЭЛТ. 0-1 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс. L=1300м3/ц, P=650Па, N=1.00кВт, n=1450эр/мин. 380V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч. EOS 50-30/26	ком	1
4	Агаарын шүүлтүүр. VFK 50-35 угсрах	ш	1
5	Хавхлага угсрах	ш	1
6	Агаарын оруулах гадна сараалж	ш	1
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200x150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	91
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300x200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	20
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500x300 мм голчтой хоолой угсрах	м2	16
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	111
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16
12	Агаар оруулах сараалж	ш	13

АГААР СЭЛГЭЛТ. 0-2 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс. L=1000м3/ц, P=650Па, N=1.00кВт, n=1450эр/мин. 380V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч. EOS 50-30/20	ком	1
4	Агаарын шүүлтүүр. VFK 50-30 угсрах	ш	1
5	Хавхлага угсрах	ш	1
6	Агаарын оруулах гадна сараалж	ш	1
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300x200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	15
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500x300 мм голчтой хоолой угсрах	м2	16
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16
11	Агаар оруулах сараалж	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ. 0-3 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Агаар оруулах сэнс. L=1200м3/ц, P=650Па, N=1.00кВт, п=1450эр/мин. 380V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч. EOS 50-30/24	ком	1
4	Агаарын шүүлтүүр. VFK 50-30 угсрах	ш	1
5	Хавхлага угсрах	ш	1
6	Агаарын оруулах гадна сараалж	ш	1
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	91
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	20
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х300 мм голчтой хоолой угсрах	м2	16
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	111
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16
12	Агаар оруулах сараалж	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ. 0-4 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс. L=2000м3/ц, P=650Па, N=1.00кВт, п=1450эр/мин. 380V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч. EOS 50-30/32	ком	1
4	Агаарын шүүлтүүр. VFK 50-30 угсрах	ш	1
5	Хавхлага угсрах	ш	1
6	Агаарын оруулах гадна сараалж	ш	1
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	15
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х300 мм голчтой хоолой угсрах	м2	16
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16
11	Агаар оруулах сараалж	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ. 0-5 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар оруулах сэнс. L=1200м3/ц, P=650Па, N=1.00кВт, п=1450эр/мин. 380V/50Hz	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч. EOS 50-30/24	ком	1
4	Агаарын шүүлтүүр. VFK 50-30 угсрах	ш	1
5	Хавхлага угсрах	ш	1
6	Агаарын оруулах гадна сараалж	ш	1
7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	91
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	20
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х300 мм голчтой хоолой угсрах	м2	16
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	111
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	16
12	Агаар оруулах сараалж	ш	13

АГААР СЭЛГЭЛТ. С-1,3,5 СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=300м3/ц, P=200Па, N=0,10кВт, п=2720эр/мин.	ш	3
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	15
5	Агаар сорох сараалж	ш	9
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-2 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=500м3/ц, P=280Па, N=0,22кВт, п=2920эр/мин.	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	17.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.5
5	Агаар сорох сараалж	ш	3
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-4 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=50м3/ц, P=100Па, N=40Вт, 220V/50Hz	ш	1
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 100 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.884
3	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 125 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.355
4	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=100мм, 120 мм	м2	4.239
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-6			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=800м3/ц, P=280Па, N=0,22кВт, п=2920эр/мин.	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	12
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-7			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=2200м3/ц, P=450Па, N=1,1кВт, п=2870эр/мин.	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	12
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	12
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	21
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	12
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	33
8	Зонт 1300х800	ш	1
9	Зонт 1700х1100	ш	2
10	Хавхлага 200х200	ш	3
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-8.9.10.11.12			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=600м3/ц, P=280Па, N=0,22кВт, п=2920эр/мин.	ш	5
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	10
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	105
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	105
5	Агаар сорох сараалж	ш	15
6	Агаар сорох сараалж	ш	10
АГААР СЭЛГЭЛТ. С-9 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс. L=500м3/ц, P=280Па, N=0,22кВт, п=2920эр/мин.	ш	1
2	Зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.5
5	Агаар сорох сараалж	ш	3
ЕС СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	6
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200x150 мм голчтой хоолой угсрах	м2	7
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200x200 мм голчтой хоолой угсрах	м2	20
4	Агаар сорох сараалж	ш	1
5	Агаар сорох сараалж	ш	4
6	Агаар сорох сараалж	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 32 мм	км	0.31
2	D-32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	41.23
3	Бетон дэр угсрах. ОП-1	ш	79
ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-14			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=25мм байрлуулах	ш	2
2	Юүлэгч d=15мм тавих	ш	2
3	Хий авагч ф15мм	ш	1
4	Цайрдсан ган отвод голч d=25мм угсрах	ш	4
5	Цайрдсан ган отвод голч d=32мм угсрах	ш	4
6	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-17			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=25мм байрлуулах	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=32мм байрлуулах	ш	1
3	Юүлэгч d=15мм тавих	ш	3
4	Хий авагч ф15мм	ш	1
5	Цайрдсан ган отвод голч d=25мм угсрах	ш	3
6	Цайрдсан ган отвод голч d=32мм угсрах	ш	1
7	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	3
ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт 80 мм	ш	2
2	Юүлэгч d=25мм тавих	ш	2
3	Хий авагч ф15мм	ш	2
ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ. Ф100ММ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууны механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	2133.26
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	65.98
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	33.36
4	Бохир усны хүчитгэсэн хуванцар хоолой d-100	м	60
5	Бохир усны хүчитгэсэн хуванцар хоолой d-150	м	71
6	Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах ф110х6.6мм	м	257
7	Яндан хоолойг полирутанаар дулаалах. ф100 мм	м2	107.46
8	Яндан хоолойг полирутанаар дулаалах. ф150 мм	м2	35.43
9	Элсэн чигжээс хийх	м3	286.58
10	Мөн чигжээсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	227.45
БОХИР УС ЦУГЛУУЛАХ ХУДАГ. Ф1000 ММ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
2	Бохирын насос. L=200л/мин, H=10м Nu=0.75кВт	ш	2
3	Эрвээхэй хаалт. тавих 100 мм	ш	2
4	Хог шүүх тор 400х250х600h	тонн	1
5	Хуванцар шилжвэр ф50х100мм	ш	6
6	Хуванцар отвод ф100мм	ш	2
7	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	ш	2
8	Хоолой ба фланцны голч d=100мм угсрах	ш	4
9	Худгийн гишгуур шат угсрах	тн	0.009
10	Төмөр тавцан	тн	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Хөвүүрт мэдрэгч	шир	2
12	Цахилгааны самбар удирдлагын хамт	ком	1
13	Ширмэн таг тавих	ш	1
БОХИР УСНЫ НАСОС СТАНЦ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.4
2	2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг /БУНС/ угсрах	ш	1
3	Худгийн гишгуур шат угсрах	тн	0.006
4	Бетон шал цутгах. в25	м3	0.63
5	Ширмэн таг тавих	ш	1
6	Механизмаар түрж шуудууг булах	м3	2398.26
7	50см зузаан үеэр хөрсийг нягтруулах	м3	1903.38
8	Илүүдэл хөрсийг автомашинд ачих	м3	670.75
9	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.67

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-65мм	м	30
2	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф-50мм	м	35
3	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф=40мм	м	45
4	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф=32мм	м	120
5	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф=25мм	м	90
6	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф=20мм	м	120
7	Цэвэр усны (PPR) хуванцар хоолой ф=15мм	м	125
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=65мм хүртэл	м	475
9	D-65мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.11
10	D-50мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.58
11	D-40мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.75
12	D-32мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	15.96
13	D-25мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	9.45
14	D-20мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.54
15	D-15мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	4.35
16	Яндан хоолойн хэвтээ тавиур. в=350 мм	м	33
17	Хэвтээ тавиурын гуравлагч. в=350 мм	м	4
18	Хэвтээ тавиурын шилжүүлэг. в=350 мм	м	4
19	Яндан хоолойн хэвтээ тавиур. в=200 мм	м	45
20	Хэвтээ тавиурын гуравлагч. в=200 мм	м	1
21	Автомат хий гаргагч ф-15мм тавих	ш	8
22	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	12
23	65мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
24	40мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
25	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
26	Ф40 мм хүйтэн усны тоолуур	ш	1
27	Ф32 мм хүйтэн усны тоолуур	ш	1
28	Ф25 мм хүйтэн усны тоолуур	ш	1
29	Термометр	ш	6
30	Монометр	ш	6
31	Таслах хаалт. голч d=65мм байрлуулах	ш	4
32	Таслах хаалт. голч d=40мм байрлуулах	ш	8
33	Таслах хаалт. голч d=32мм байрлуулах	ш	10
34	Таслах хаалт. голч d=25мм байрлуулах	ш	30
35	Аваарын вентиль. голч d=15мм байрлуулах	ш	115
36	Хананд бэхлэгчтэй зангилаа. голч d=15мм угсрах	ш	132
37	Зардал тохируулах вентиль. голч d=25мм байрлуулах	ш	6
38	Үл буцаах хаалт. голч d=25мм байрлуулах	ш	6
39	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	14
40	Угаагуурын холигч /хүүхдийн/	1ш	24
41	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	3
42	Душны холигч байрлуулах	1ш	8
43	Жорлонгийн уян холбоос	ш	29
44	Хөтөвчний уян холбоос	ш	2
45	Холигчны уян холбоос	ш	82
46	Угаалгын машины холбоос	ш	3
ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	3
2	Нунтаг гал унтраах хор. 4.5кг	ком	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	ш	10
4	Хоолой ба фланцны голч d=40мм угсрах	ш	18
5	Хоолой ба фланцны голч d=32мм угсрах	ш	10
6	Хоолой ба фланцны голч d=25мм угсрах	ш	76
7	Хоолой ба фланцны голч d=20мм угсрах	ш	16

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	66
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	110
3	Малгайвч ф100мм	ш	4
4	Үл буцаах хаалт угсрах d110	ш	1
5	Цэвэрлэгээний таг Ф110	1ш	13
6	Тос баригч төхөөрөмж	1ком	1
7	Үзлэгийн хаалга 400х400	ш	6
8	Үзлэгийн хаалга 500х500	ш	12
9	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	0.5
10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
11	Суултуур /хүүхдийн/ байрлуулах	1ком	24
12	Угаагуур /хүүхдийн/ тавих	1ш	24
13	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	5
14	Угаагуур тавих	1ш	12
15	Шүршүүр /хүүхдийн/	1ш	6
16	Тосгуур тавих	ком	3
17	Шүршүүр	1ш	2
18	Хөтөвч тавих	1ш	2

1-Р ДАВХРЫН ШАЛАН ДОР УГСРАГДАХ БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хүчитгэсэн хуванцар хоолой d-100	м	140
2	D-100мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	50.12

УСАН САН, НАСОС. /ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН ӨРӨӨНД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны нөөцийн сав 3000х2000х1500	ш	1
2	Хөвүүр клапан голч d=50мм тавих	ш	1
3	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	15
4	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	8
5	Уян холболт ф 50 мм	ш	3
6	Уян холболт ф 32 мм	м	4
7	Үл буцаах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
8	Үл буцаах хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
9	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
10	32мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
11	Даралт хэмжигч	ш	5
12	Цэвэр усны насос. Q=0.9м3/ц. H=20м. N=0.37-5.5кВ	ш	2
13	Халуун усны эргэлтийн насос. Q=1.3м3/ц. H=10м. N=0.37-2.2кВ	ш	2
14	Халуун усны эзэлхүүний бойлер	ш	1
15	Шүүлтүүр тавих	ш	1
16	Хоолой ба фланцны голч d=32мм угсрах	1 хол-боос	34
17	Хоолой ба фланцны голч d=50мм угсрах	1 хол-боос	34
18	Юүлэх хоолой угсрах	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	899.51
2	Гараар засч ухах	м3	27.91
3	Сувгийн бетон ул цутгах. в10	м3	21.81
4	200 мм зузаантай сувгийн бетон хана цутгах. в10	м3	23.99
5	Бетон дэр угсрах. ОП-1	ш	94
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 89х3.5 мм	км	0.6
7	D-89мм яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	168
8	Төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан.	ш	148
9	Сувгийн ханын гадна талд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	373.92
ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор худгийн нүх ухаж овоолох	м3	101.28
2	Гараар засч ухах	м3	7.62
3	Дулааны худгийн бетон ёроол цутгах. в10	м3	0.6
4	Дулааны худгийн бетон хана цутгах. в15	м3	16.5
5	Худгийн дам нуруу угсрах.Б5	ш	1
6	Худгийн хучилтын хавтан. П-2	ш	2
7	Худгийн хучилтын хавтан. По-1	ш	2
8	Ялуу Я15.12.14	ш	6
9	Худгийн хүзүүвчийг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.6
10	Худагт төмөр гишгуур /скоба/ угсрах	тн	0.02
11	Ширмэн таг тавих	ш	2
12	Худгийн ханын гадна талд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	46.09
13	Бөмбөлгөн хаалт 80 мм	ш	2
14	Юүлэгч d=25мм тавих	ш	2
15	Хий авагч тавих. ф15мм	ш	2
16	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	104.14
17	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	82.65
18	Илүүдэл хөрсийг автомашинд ачих	м3	26.24
ОДОО БАЙГАА ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-16			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих 50 мм	ш	4
2	Юүлэгч d=25мм тавих	ш	4
3	Хий авагч тавих. ф15мм	ш	2
4	Отвод. голч d=50мм угсрах	ш	8
5	Отвод голч d=80мм угсрах	ш	2
6	D=57х3.5мм голчтой ган яндан угсрах	м	6
ОДОО БАЙГАА ДУЛААНЫ ХУДАГ. ДХ-17			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт тавих 40 мм	ш	4
2	Бөмбөлгөн хаалт 80 мм	ш	2
3	Юүлэгч d=25мм тавих	ш	6
4	Отвод. голч d=40мм угсрах	ш	6
5	Отвод голч d=80мм угсрах	ш	2
6	Шилжвэр голч d=40х80мм угсрах	ш	2
7	D=45х2.5мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
ЗӨӨЛӨВЧ 4.5 /КОМПЕНСАТОР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Компенсаторын ул цутгах. в10	м3	1.08
2	Компенсаторын бетон хана цутгах. в10	м3	1.53
3	Ган дамнурууу. 1.2м	ш	2
4	Ган дамнурууу. 1.3м	ш	2
5	Төмөр бетон сувгийн хучилтын хавтан. ГСХ-10	ш	7
6	Цутгамал хүчилт. в20	м3	0.016
7	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	2
ХУУЧИН СУВГИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор сувгийн таг хүртэл шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	529.83
2	Гараар засч ухах	м3	16.38
3	Гадна сувгийн хавтанг эргүүлж ашиглахаар ховхолж авах	хавтан	95
4	Модон хашааг эргүүлж ашиглахаар буулгах	м	37
5	Таримал мод бүхий ногоон байгууламж	1га	0.051
6	Авто замын асфальт бетон хучилт буулгах б-150мм	м3	2.87
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтан буулгах	1м2	15
НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ховхолсон сувгийн хавтан буцааж угсрах.	ш	95
2	Буулгасан модон хашааг эргүүлж барих	м2	66.6
ЗҮЛЭГЖИЛТ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	51
2	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	6.13
3	Нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	25
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	51
5	Зүлэгний суулгацын үр	м2	51
АВТОЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замд тохиромжтой хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	25.83
2	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	20.5
3	Элс хайрганы хольцоор дэвсгэр хийх б-150мм	м3	6.15
4	Авто замын асфальт бетон хучилт хийх б-70мм /28м х0.5мм2/	м3	2.87
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	16
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	1.5
2	Явган хүний замын суурийг элс-бетоны багсармалаар хийх	1м3	0.45
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	15
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	8.46
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	67.49

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4 КВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор кабелийн шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	69.72
2	Кабелийн шуудууг гараар засч ухах	м3	0.68
3	АВБ6Шв 3х240+1х120мм2 хөнгөн цагаан голтой бронтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	90
4	ВВГ 5х4мм2 зэс голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	95
5	95мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
6	3х240+1х120мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
7	Ган хоолой. голч d =300мм	км	0.054
8	Ган хоолой. голч d = 70мм	км	0.018
9	Уян хуванцар хоолой угсрах д-20мм	м	90
10	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	70.4
11	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	70.4
12	Хяналтын тууз дэвсэх	км	0.07
13	Шуудууг механизмаар булах	м3	55.01
14	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	9.71
10КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор кабелийн шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	12.64
2	Кабелийн шуудууг гараар засч ухах	м3	1.31
3	3х50мм2 хөнгөн цагаан кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
4	10кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	43.6
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	43.6
7	Газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.043
8	Шуудууг механизмаар булах	м3	7.75
9	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	1.37
250КВА ЧАДАЛТАЙ 6/04 КВ-Н ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих	м3	9.7
2	Суурийн нүх гараар ухах	м3	6.1
3	Суурийн хажуугаар шороогоор эргүүлж булах	м3	1.3
4	Бетон шугаман суурь цутгах. в10	м3	1
250КВА ЧАДАЛТАЙ 6/04 КВ-Н ДЭД ӨРТӨӨ / КТПН/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250кВА чадалтай 6/04 кв-н дэд өртөө / КТПН/	ком	1
2	Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
3	Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	Хуурай салгуур РВЗ-6кв	ш	1
5	Цэнэг шавхагч ОПН-10у1	ком	1
6	Цэнэг шавхагч ОПН-II-.38УХЛ1	ком	1
7	3 фазын тоолуур	ш	1
8	Цайрдсан туузан ган 40х4мм	м	48
9	50*50*5мм булан төмөр электрод зоох	ш	14
10	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.65
11	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	2.5
ХАШАА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Суурийн хажуугаар шороогоор эргүүлж булах	м3	0.19
3	Бетон суурь цутгах. в10	м3	0.11
4	Төмөр торон хашаа угсрах	секц	4
5	Хайс төмрийн будгаар будах	м2	21
6	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	33.2
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	332
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	120
ЗҮЛЭГЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	299
2	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	299
3	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	299
4	Зүлэгний үр /олон настын үр/ гараар хийх	м2	299
ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	20.83
2	Тоглоомын талбай, спортын талбайн бетон цутгах	м3	20.83
3	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайг бүрэх	м2	208.3
4	Тэнцвэрт дүүжин тоглоом суурилуулах	ш	2
5	Бусад тоглоом суурилуулах	ш	5
6	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	6
7	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	2
ГАДНА ХАШАА-180М			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	28.8
2	Хүнхээл нүхийг гараар засаж ухах	м3	0.86
3	Гараар эргүүлж булах	м3	14.4
4	Хашааны шугаман суурь болон хаалганы бетон цутгах. в10	м3	32.4
5	Квадрат төмөр хашаа хийж угсрах	тн	4.1
6	Төмөр сараалжин явган хаалга хийж угсрах	тн	0.029
7	Төмөр сараалжин том хаалга хийж угсрах	тн	0.096
8	Төмөр сараалжин хашаа, хаалга тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.125
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өргийн зуурмаг бэлтгэх	м3	10.15
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	66.83

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБОО			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	16
2	Холбооны тулгууртай төмөр бетон багана угсарч босгох	1шон	8
3	Шилэн кабель өөр дээрээ тросстой агаарын кабель.	100м	4.2
4	Телефоны зогсуур байрлуулах.	1зогсуур	1
5	Хуванцар хоолой ф50мм2	метр	50
6	Холбооны шүүгээ	ш	1
7	Жампер кабель	ш	2
8	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1ширхэг	2
9	Медиа конвертор	ш	2
10	30мм голчтой ган хоолойг суурилуулсан төмөр бүтээцэд гагнаж угсрах	1 м хоолой	75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шуудууг гараар ухах	м3	34.24
2	0,4кВ 4х10мм ² хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	124
3	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго. 10мм ²	ш	14
4	Уян хуванцар хоолой. д-100 мм ²	метр	6
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	107
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	107
7	Хяналтын тууз дэвсэх	км	0.118
8	Кабелийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.51
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨМӨР ШОН. Н=6М /6Ш/, Н=9М /2Ш/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.9
2	Гэрлийн шонгийн суурь угсрах	ш	8
3	Гадна талбайн 6.0м өндөр 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
4	Гадна талбайн 9.0м өндөр 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
5	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар. ГГС-1	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ УЗЕЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=45x2.5мм голчтой ган яндан угсрах	м	4
2	D=57x3.5мм голчтой ган яндан угсрах	м	4
3	D=89x3.5мм голчтой ган яндан угсрах	м	6
4	Гребёнок ф133x4.0. L=700мм	ш	2
5	Бэхэлгээ	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=40мм байрлуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=50мм байрлуулах	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт. голч d=80мм байрлуулах	ш	2
9	Балансын хаалт. голч d=40мм байрлуулах	ш	1
10	Балансын хаалт. голч d=50мм байрлуулах	ш	1
11	80мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
12	Монометр	ш	6
13	Термометр	ш	4
14	Шилжвэр d=80x125мм угсрах	ш	2
15	Ган таг /заглушка/ d=125мм угсрах	ш	2
16	Хоолой ба фланцны голч d=80мм угсрах	1 хол- боос	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ. ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС.1, ЕС.2	ком	1
2	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ХС.1	ком	1
3	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ХС.2	ком	1
4	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ХС.ГТ	ком	1
5	Хуваарилах самбар угсрах ХС.У	ком	1
6	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах. ГГС	ком	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах. ОГС1	ком	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах. ГС1	ком	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах. ГС2	ком	1
10	Хүчдэл таслагч ВН-32 2P Ин-63А Ip-40А	ш	1
11	Хүчдэл таслагч ВН-32 4P Ин-63А Ip-16А	ш	4
12	Хүчдэл таслагч ВН-32 2P Ин-63А Ip-16А	ш	7
13	Сэнсний удирдлагын самбар угсрах. УС1. УС.2	ком	2
14	"ЕХТ" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
15	60Вт чадалтай диодон чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	132
16	40Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ширхэг	10
17	100Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ширхэг	27
18	30Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ширхэг	11
19	20Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ширхэг	10
20	20Вт чадалтай диодон чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	40
21	20Вт чадалтай диодон чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	30
22	2*15Вт чадалтай диодон чийдэнтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
23	Далд угсрах 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	41
24	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	20
25	Далд тавих 1 даралтат хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	5
26	Далд тавих 2 даралтат хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
27	Газардуулгын контакттай хананд далд тавих штепсель залгуур. 2*10А	ширхэг	67
28	Газардуулгын сэрээтэй хананд далд тавих штепсель залгуур. 15А	ширхэг	26
29	Унтраалга розеткийн хайрцаг	м	140
30	Утас салбарлах хайрцаг	м	350
31	Уян оруулга хийх	ком	2
32	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	16000
33	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	3100
34	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	1000
35	1х16мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	380
36	1х25мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	140
37	1х35мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	160
38	1х50мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	70
39	Хуванцар хоолой ф20мм	метр	6200
40	Хуванцар хоолой ф25мм	метр	500
41	Хуванцар хоолой ф32мм	метр	100
42	Хуванцар хоолой ф50мм2	метр	70
43	Хуванцар хоолой ф63мм2	метр	20
44	ВВГ 1х150 мм2 кабель	м	6
45	Зэс төгсгөвч DT-16	ш	54

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

46	Зэс төгсгөвч DT-25	ш	8
47	Зэс төгсгөвч DT-35	ш	16
48	Зэс төгсгөвч DT-50	ш	8
49	Зэс төгсгөвч DT-150	ш	6
50	Кабелийн хэвтээ тавиур. в=450 мм	м	12
51	Кабелийн хэвтээ тавиурын булан. в=450 мм	м	1
52	Бүрмэл туузан зэс төмөр 25*4 мм	м	100
53	Бүрмэл туузан зэс төмөр 40*4 мм	м	300
54	8 мм голчтой бөөрөнхий бүрмэл зэс	ш	400
55	12 мм голчтой бөөрөнхий бүрмэл зэс	ш	70
56	Ф12мм-ийн хасах хавчаар	ш	70
57	Ф8мм-ийн хасах хавчаар	ш	35
58	Тусгаарлах дэр	ш	200
59	20 мм голчтой бөөрөнхий бүрмэл зэс электрод. е=4.0м	ш	32
60	ОСО-0.25 маягийн бууруулах трансформатортой хайрцаг	ш	1
61	Буран-6 маркийн нунтаг гал унтраагч	КОМ	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	2180.5
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор аяган суурийн нүх ухаж хөрсийг ухах	м3	1526.09
3	Гараар засч ухах	м3	114.86
4	140 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1217.8
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	214.91
6	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор үечлэн нягтруулах	м3	1137.05
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, довжоо пандус, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	240.96
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх. в10	м3	45.56
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах. в20	м3	59.44
3	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	1.058
4	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах. в20	м3	34.56
5	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.773
6	Суурийн холбоос СХДН-1 төмөр бетоноор цутгах. в20	м3	44.4
7	Орцын нормд илүү арматурыг хасах	тн	1.588
8	Хашлага бетон цутгах. в20	м3	47.73
9	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах. в15	м3	36.9
10	Мөн суурийг арматурчлах	тн	1.592
11	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	850.58
ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах. в20	м3	44.55
2	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	4.74
3	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах. /Баганын гаргалгаа/	тн	0.373
4	200мм зузаан төмөр бетон хана цутгах. в20	м3	19.38
5	Орцын нормд илүү арматурыг хасах	тн	1.165
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах. в20	м3	131.37
7	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	3.04
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	164.29
2	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	41.62
3	1½-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	м2	604.85
4	1½-ын тоосгоор салхивчийн сувгийн босоо хана өрөх	м2	291.78
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.6
6	Дотор шилэн хана угсрах	м2	131.43
7	Бэхэлгээ төмөр суулгах. БТ-1. БТ-2. БТ-3	тн	0.726
8	Ялуу Я15.12.14	ш	29
9	Ялуу Я22.12.14	ш	22
10	Ялуу Я25.12.14	ш	1
11	Ялуу ДЯ18.38.22	ш	7
12	Ялуу ДЯ25.38.22	ш	1
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1-р давхрын дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах. в20	м3	124.03
2	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	8.088
3	Хучилтын төмөр бетон дам нуруу ДН-1. КДН-1 цутгах. в20	м3	8.98
4	Орцын нормд илүү арматурыг хасах	тн	0.416
5	Нүхний нэмэлт арматур. ДДН-1-ийг арматурчилах	тн	1.013
6	2-р давхрын дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах. в20	м3	81.47
7	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	6.392
8	Нүхний нэмэлт арматур. ДДН-1-ийг арматурчилах	тн	1.013
9	150мм зузаан төмөр бетон парпет цутгах, в20	м3	42.59
10	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	2.315

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бикрост дээвэрт наах	м2	911.25
2	Шингэн праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2	911.25
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	893.38
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	31268.3
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	893.8
6	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх. б=5-150мм	м2	893.8
7	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	893.8
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	893.8
9	Салхивчийн яндан өрөх	м3	66.31
10	Салхивчийн янданг цемент шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	66.31
11	Мөн эмульсэн будгаар будах	м2	66.31
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1485.18

ШАЛНЫ АЖИЛ. 1-Р ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх	м3	80.3
2	Шаланд 1 үе уур ус тусгаарлалт хийх	м2	803.12
3	Хөөсөнцөр хавтан /XPS/-гаар дулаан тусгаарлалт хийх. б=100мм	м2	803.12
4	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	803.12
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	8031.2
6	Шалыг арматурчлах	тн	4.96
7	Хивсэнцэр шал хийх	м2	496.12
8	600х600мм хиймэл чулуун шал хийх	м2	127
9	Шалны хавтанцар наах. 300х300х8мм	м2	142
10	Ламинатан шал хийх	м2	17
11	Техникийн өрөө, агуулахын шал резинэн будгаар будах	м2	13

2-Р ДАВХРЫН ШАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 1 үе уур ус тусгаарлалт хийх	м2	512.38
2	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	803.12
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	8031.2
4	Хивсэнцэр шал хийх	м2	243
5	600х600мм хиймэл чулуун шал хийх	м2	59
6	Шалны хавтанцар наах. 300х300х8мм	м2	42
7	Ламинатан шал хийх	м2	150
8	Агуулахын шал резинэн будгаар будах	м2	7

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон талбай, гишгүүр цутгах	м3	3.07
2	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.012
3	Шатанд СН-1 байрлуулах	тн	
4	Шат, шатны талбайн төмөр хайс угсрах	тн	0.321
5	Шат, шатны талбайн хайс төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.321
6	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	11.24
7	Шатны налууг эмульсээр будах	м2	11.24
8	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	15.65
9	Шатны талбайд чулуун өнгөлгөө хийх	м2	2.56
10	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, хашлага хамт цутгах	м3	9.97

ГАДНА ГАЛЫН ТӨМӨР ШАТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны бетон суурь цутгах	м3	3.12
2	А-1 анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.027
3	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.76
4	Гадна төмөр шат угсрах	тн	1.47
5	Шат, шатны талбайн төмөр хайс угсрах	тн	0.453
6	Шат, шатны талбайн хайс төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	1.92

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шиллэгээтэй вакуум цонх угсрах	м2	139.98
2	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	139.98
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	139.98
4	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай наамал модон хаалга усрах	м2	19.53
5	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай наамал модон хаалга усрах	м2	3.36
6	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай сараалжтай модон хаалга усрах. 750x2100 мм	м2	24.57
7	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай сараалжтай модон хаалга усрах. 900x2100мм	м2	5.67
8	Металл рамтай гадна шилэн хаалга усрах	м2	3.36
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	56.49
10	Дулаалгатай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
11	1.68м2 талбайтай шилтэй төмөр хаалга суулгах	ш	5
12	2.52м2 талбайтай цонхтой төмөр хаалга суулгах	ш	9
13	Хаалганд цоож суулгах	ш	60

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөлгөөний тоосгоор гадна хана өрөх 250x125x65 мм	м2	798.77
2	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	1037.57
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	238.77
4	Эмульсний дор замаскан тэгшилгээ хийх	м2	238.77
5	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	238.77
6	Гадна заслалын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	913.96

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	2348.42
2	Шавардсан ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	1308.28
3	Бетон ба шавардсан гадаргууд угаагддаг обой наах	м2	1040.14
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	30.36
5	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	504.36

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хавтанцарыг /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	504.36
7	Плитаны чигжээс	м2	50.44
8	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1314.02
9	Тааз эмульсээр будах	м2	1314.02
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах. в10	м3	19.57
2	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.4
3	Шал дорхи сувгийн ул цутгах	м3	8.84
4	1\2-ын тоосгоор сувгийн хана өрөх	м2	135.49
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан. ГСХ-5	ш	184
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан. ГСХ-6	ш	138
7	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	1315.5
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12.1
9	Хогийг автомашинаар зөөж хаях	м3	12.1
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	842.39
11	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	275.09

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ НАСОС. АУС-1-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбар 500x400x220мм	шир	1
2	Оролтын автомат таслуур ВА47-29 ЗР 16А	ш	1
3	Автомат таслуур ВА47-29 ЗР 10А	ш	2
4	Соронзон залгуур КМИ 10910	ширхэг	2
5	Соронзон залгуурын нэмэлт контакт ПКИ-11	ш	1
6	Завсрын реле КL	шир	2
7	Дулааны реле РТИ-1312	шир	1
8	Утсан гал хамгаалагч In=3А	ш	1
9	Удирдлагын товчлуур ногоон гэрэлтэй 220В /Start/	ш	2
10	Удирдлагын товчлуур улаан гэрэлтэй 220В /Stop/	ш	2
11	Товчлуур, гэрэл, түлхүүрийн хаягжилт, держатель маркировки	ш	28
12	Холболтын клем ЗНИ-6 серий	ш	13
13	Газардуулгын клем ЗНИ-6 серий	ш	3
14	Холболтын клем ЗНИ-4 серий	ш	12
15	Тоноглол суух зам Дин рейк 35мм	м	1.2
16	Утас далдлагч, Коритка, 40x40мм	метр	2.6
17	Кабелийн дугаарлалт, хаягжилт	ком	1
18	Холболтын утас 0.75мм ²	м	30
19	4x4мм ² тэжээлийн утас	м	100
20	Кабель 2x1.5мм ² огтлолтой утас татах КВВГ	м	150
21	Холболтын шин 1м	ш	1
22	Уян хоолой ф15мм	метр	200

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка шаланд далд угсрах,	ш	6
2	Телефоны розетка хананд далд угсрах,	ш	10
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 4 судастай ердийн утас	100м	5.5
4	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг dt-10	ш	1
5	Кабелийн хуваарилах кросс 20x2	ком	1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй тосон кабелийг янданд сүвлэх. JF-10x2x0.5мм	100м	0.15
7	16 хэрэглэгч холбох электрон автомат телефон станц	ш	1
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	100м	3.5
2	Ка Тв-ийн розетка хананд суулгах	ш	11
3	Ка Тв-ийн салбарлагч 4-port-той	ш	4
4	Ка Тв-ийн өсгөгч	ш	1
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай 8 судастай ердийн утас	100м	5.5
2	Компьютерийн сүлжээний розетка шал хананд угсрах	ш	16
3	Компьютерийн сүлжээний салаалагч тавих. 16 port	ш	2
4	Internet media konVerte /хувиргагч/	ш	1
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн авах станц / 8 багагүй бүс хянах/	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	48
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	4
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабелийг янданд сүвлэх	100м	6
6	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	4
АЖИГЛАЛТ, ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор/ угсрах	ш	12
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна/ угсрах	ш	3
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж бүрэн компьютер дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт угсрах	ком	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ UTP-Cat.6 0.5x4P	100м	4.5
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас /ердийн/ STP-Cat.6 0.5x4P	100м	0.9
6	Компьютерийн сүлжээний гол салаалагч /Switch/ 24-port-той	ш	1
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт угсрах	ком	1
2	Микрофон байрлуулах	ш	1
3	Угсралтын кабель утас CRVV 1x2x1.5мм	100м	2.5
4	Чанга яригч 6w таазанд угсрах	ш	13
БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТЕХЕЕРЕМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Давхрын самбар	ш	2
2	Хуванцар хоолой ф16мм	метр	850
3	Хуванцар хоолой ф20мм	метр	550
4	Хуванцар хоолой ф50мм2	метр	18
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хучдэл баригч	шир	1
6	Кабелийн хэвтээ тавиур. в=200 мм	м	6
7	Кабелийн хэвтээ тавиурын булан. в=200 мм	м	2
8	1х4мм2 газардуулгын зэс кабель	м	10
9	Rack 4"	ш	1
10	Цайрдсан ган хоолой d-100 мм	у.м	18