

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх б=120мм	M2	33.9
2	Модон хаалга усрах Х-1 /910x2100h/	M2	26.75
3	Нээлхитэй модон хаалга усрах Х-4 /710x2100h/	M2	1.49
4	Модон хаалга усрах Х-5 /710x2100h/	M2	7.46
5	2 чиглэлд онгойдол модон хаалга усрах Х-6 /710x2100h/	M2	1.49
6	Хуванцар рамтай вакуум хаалга усрулах Х-2 /910x2100h/	1 блок	3
7	Хуванцар рамтай вакуум хаалга усрулах Х-3 /710x2100h/	1 блок	3
8	2 хавтастай сайн чанарын бүргэд хаалга усрулах ТХ-1 /2000x2100h/	ш	1
9	Сайн чанарын бүргэд хаалга усрулах Х-7 /910x2100h/	ш	1
10	Металл рамтай, вакуум шилэн хана 2 хавтастай хаалганы хамт усрулах ШХ-1 /2720x3280h/	1 блок	2
11	Металл рамтай, вакуум шилэн хана хаалганы хамт усрулах ШХ-2 /1350x3280h/	1 блок	1
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэгт хөөсөөр чигжих	M2	69.67
13	Хаалганы нугас суулах	хос	21
14	Хаалганд цоож суулах	ш	21
15	Хуванцар рамтай вакуум цонх усрулах Ц-1 /1800x2000h/, Ц-2 /1800x1200h/	M2	131.04
16	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэгт хөөсөөр чигжиж дулаалах	M2	131.04
17	Цонхны хуванцар тавцан суурилуулах 1,8x0,5м	M2	21.6
18	Цонх, хаалганы амалганд шавардлага хийх	M2	111.74
19	Цонх, хаалганы амалганд замаскан тэгшилгээ хийх	M2	111.74
20	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будгаар сайн чанартай будах	M2	111.74
21	Никель тоноглолтой 00-ын ерөөний хаалт, хаалга хийх /ком/	M2	89.52

2, 3-р ДАВХРЫН ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин тааз буулах	M2	375.5
2	Лампран тааз буулах	M2	47.7
3	Таазны эмүүс, будаг хусаж цэвэрлэх	M2	495.33
4	Ханын керемик хавтанцар шавардлагын хамт буулах	M2	146.8
5	Ханын будаг хусаж цэвэрлэх	M2	1830.3
6	Ханын обой хуулах	M2	59.6
7	Хаалга, цонхны амалгаа буулах	M2	60.32
8	Хавтангаар хийсэн хаалт, хана буулах	M2	322.5
9	Вакуум хана буулах	M2	21
10	Шалны керемик хавтанцар буулах	M2	229.3
11	Шалны хулдаас хуулах	M2	556.7
12	Паркетан шал хуулах	M2	18.3
13	Вакуум цонх буулах / 1800x2000h /	M2	97.2
14	Модон рамтай цонх буулах / 1800x900h /, /хаалганы дээр/	M2	30.78
15	Цонхны тавцан буулах	M2	21
16	Дотор модон хаалга буулах 900x2100h	ш	22
17	Гадна төмөр хаалга буулах 900x2100h	M2	1.89
18	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон өргөг буулах	M3	10.37
19	Бетон шал өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар ухаж буулах /шал өндөрлөсөн/	M3	3.8
20	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	M3	65

БУУЛАХ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ



22	М2	30.78	Хаалганы дээд талд 50x50 брусээр рам зангидаж гал, усанд тэсвэртэй гипсэн хавтангаар 2 талаас нь бүрэх
23	М2	52.15	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиглах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй 1ш хаалганы нүхтэй хамар хана үгсрэх 6=100мм
24	М3	0.72	Бетон довжоо цутгах В15
25	М2	860.7	Шаланд 30мм бетон тэгшилгээ хийх В20, б=30мм
26	М2	104.7	Үүр, ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 1 үе хийх /АЦӨ-ний хананд 1м өндөрт/
27	М2	104.7	Шаланд ус тусгаарлагч унифлекс ЭПП 2 үе наах /АЦӨ-ний хананд 1м өндөрт/
28	М2	86.44	Шал, хананд үүр, ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 1 үе хийх /шүршүүрийн хананд 1,2м өндөрт/
29	М2	86.44	Шал, хананд ус тусгаарлагч унифлекс ЭПП 2 үе наах /шүршүүрийн хананд 1м өндөрт/
30	М2	145.3	Хавтанцарыг /лпнта/ бетон шаланд цавуугаар наах б=10мм
31	М2	503.1	Хүлдээс шал хөвөө модны хамт хийх
32	М2	85.7	Гантиг чулуун хавтан бетон шаланд цавуугаар наах б=10мм
33	М2	126.6	Алар чулуун /мозаика/ шал хийх б=50мм
34	М2	61.1	Гантиг чулуун хавтан шаланд цавуугаар наах б=30мм
35	М	120	Шатны гишүүрийн ирмэгт ардаа цавуутай резин наах в=30мм
36	М2	55.02	300x300 металл дүүжин тааз үгсрэх
37	М2	657.8	60x60 хэмжээтэй дүүжин тааз үгсрэх
38	М2	298.56	Таазанд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх
39	М2	298.56	Тааз эмүүсээр сайн чанартай 2 үе будах
40	М2	318.7	Дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх
41	М2	2401.62	Хананд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх
42	М2	1921.92	Хана эмүүсээр сайн чанартай 2 үе будах
43	М2	318.7	Хавтанцарыг /лпнта/ хананд цавуугаар наах
44	М2	47.8	Лпнтаы чигжээс хийх
45	М2	289	Хана арьсан хавтангаар бүрэх
46	М	350	Арьсан хавтангийн гоёлын хүрээ, ирмэг дарагч сууллах
47	М2	191.7	Явган хана хийх h=1200мм
48	М3	12.4	Зуурмаг бэлтгэх
49	Ш	2	Ялуу үгсрэх Я15.12.14
50	Ш	12	Бетон шаланд өрөмдөж хаалганы бэхлэгээ рам тогтоох тэлэгчтэй боолт суулгаж бэхлэх М18
51	ТН	0.34	Хуучин барилгын хананд ган ялуу, хаалганы бэхлэгээ рам үгсрэх Н-1, Н-2, Н-3
52	ТН	0.34	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх
53	ТН	0.34	Ган бүтээгдэхүүн Ф021-р хөрсжүүлэлт хийх
54	ТН	0.34	Ган бүтээцийг төмрийн ПФ115 будаа будах
55	М2	5.86	МДФ хавтангаар номын тавиур хийх Л-1, б=18мм /газрын зураг/
56	М2	30.15	МДФ хавтангаар номын тавиур хийх Л-2, б=18мм /диагноль/
57	М2	24.58	МДФ хавтангаар номын тавиур хийх Л-7, б=18мм
58	М2	4.9	МДФ хавтангаар номын тавиур хийх Л-9, б=18мм
59	М2	25.86	Ушлагын бүхээг /Л-3/-ний рам 50x50 брусээр зангидаж гал, усанд тэсвэртэй гипсэн хавтан, МДФ хавтангаар 2 талаас нь бүрэх
60	М2	28.53	Ушлагын бүхээг /Л-8/-ний рам 50x50 брусээр зангидаж гал, усанд тэсвэртэй гипсэн хавтан, МДФ хавтангаар 2 талаас нь бүрэх
61	М2	64	Бүхээний гипсэн хананд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх
62	М2	64	Мөн хана эко будаагаар 2 үе сайн чанартай будах
63	М2	10.51	МДФ хавтангаар үйлчилгээний ширээ хийх Л-4, б=18мм

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

64	50x50 брусар рам зангидаж MDF хавтан, гантиг чулуун хавтангаар бүрж тек /A-21/ хийх	M2	6.64
----	---	----	------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ