

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

2, 3-Р ДАВХРЫН БУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин тааз буулах	M2	611.2
2	Таазны эмгэц, будаг хусаж цэвэрлэх	M2	215.4
3	Ханын керамик хавтанцар шавардлагын хамт буулах	M2	141.12
4	Ханын будаг хусаж цэвэрлэх	M2	627.9
5	Ханын обой хуулах	M2	174.2
6	Хаалга, цонхны амалгаа буулах	M2	52.9
7	Хавтангаар хийсэн хаалт, хана буулах	M2	741.89
8	Шалны керамик хавтанцар буулах	M2	78.6
9	Шалны хултаас хуулах	M2	321.2
10	Паркетан шал хуулах	M2	39.6
11	Вакум цонх буулах / 1800x2000h /	M2	61.2
12	Модон рамтай цонх буулах / 1800x900h /, хаалганы дээр/	M2	9.72
13	Цонхны тавцан буулах	M2	15
14	Дотор модон хаалга буулах 900x2100h	ш	6
15	Шалны хөвөө, эмжээр хуулах	м	22.8
16	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	M3	38

2, 3-Р ДАВХРЫН ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана өрөх б=380мм	M3	0.65
2	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах Х-1 /910x2100h/	M2	9.56
3	Хуванцар рамтай вакум хаалга суулах Х-2 /910x2100h/	1 блок	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэг хөсөөр чигжих	M2	11.47
5	Хаалганы нугас суулах	хос	5
6	Хаалганд цоож суулах	ш	5
7	Хуванцар рамтай вакум цонх усрах Ц-1 /1800x2000h/, Ц-2 /1800x1200h/	M2	65.52
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	M2	65.52
9	Цонхны хуванцар тавцан суурилуулах 1,8x0,5м	M2	13.5
10	Цонх, хаалганы амалгаанд шавардлага хийх	M2	70.6
11	Цонх, хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	M2	70.6
12	Цонх, хаалганы амалгаа тосон будаг сар сайн чанартай будах	M2	70.6
13	Никель тоноглолтой 00-ын өрөөний хаалт, хаалга хийх /ком/	M2	88.9
14	Хаалганы дээд талд 50x50 брусээр рам зангидаж гал, усанд тэсвэртэй гилсэн хавтангаар 2 талаас нь бүрэх /№220 өрөөнд/	M2	1.62
15	Хаалганы дээд талд хуванцар рамтай вакум цонх усрах 1800x900h, /№222, 316, 318 өрөөнд/	M2	4.86
16	Шалны хөвөө хийх /№316 өрөөнд/	м	22.8
17	Зоорин давхарт бойлерийн өрөөнд бетон шал цутгаж өнгөлөх В15, б=100мм	M3	8
18	Шаланд 30мм бетон тэгшилгээ хийх В20, б=30мм	M2	399.8
19	Шаланд уур, ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 1 үе хийх /АЦӨ-ний хананд 1м өндөрт/	M2	136.9
20	Шаланд ус тусгаарлагч унифлекс ЭПП 2 үе наах /АЦӨ-ний хананд 1м өндөрт/	M2	136.9
21	Хавтанцарыг /гилта/ бетон шаланд цавуугаар наах б=10мм	M2	70.2
22	Хултаасан шал хөвөө модны хамт хийх	M2	321.2
23	Гантиг чулуун хавтанг бетон шаланд цавуугаар наах б=10мм	M2	8.4
24	Ламинатан шал хөвөөний хамт хийх	M2	39.6

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Залын нэг талын хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	M2	122.9
2	Мөн хананд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх	M2	122.9
3	Мөн хана эко бүдгээр 2 үе сайн чанартай будах	M2	122.9
4	Таазанд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх	M2	45.45
5	Тааз эмүльсээр сайн чанартай 2 үе будах	M2	45.45
6	Чийрэгжүүлэлтийн ерөөний хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	M2	93.8
7	Мөн хананд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх	M2	93.8
8	Мөн хана эко бүдгээр 2 үе сайн чанартай будах	M2	93.8
9	№1,2,8,9,10 ерөөнд модон хаалга усрах Х1 /1000x2100ч/	M2	10.5
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чигжих	M2	10.5
11	Хаалганы нулж суулах	ХОС	5
12	Хаалганд цоож суулах	Ш	5
13	Хаалганы амалгаанд тэгшилгээ шавардлага хийх	M2	8.3
14	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	M2	8.3
15	Хаалганы амалгаа тосон бүдгээр сайн чанартай будах	M2	8.3
16	Заланд 2 онгойлтой сайн чанарын бүрд халга суулах Х2 /1500x2100ч/	Ш	1
17	№13 хонлид сайн чанарын бүрд халга суулах Х3 /910x2100ч/	Ш	1
18	Хувцар рамтай вакуум цонх усрах Ц1 /1500x2400ч/	M2	57.6
19	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэт хөөсөөр чигжих дулаалах	M2	57.6
20	Чийрэгжүүлэлтийн ерөөний гадна хананд бетон хана цутгах В15	M3	2.3

СПОРТ ЗААЛНЫ ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Залын нэг талын ханын будаг, эмүльс хусаж цэвэрлэх	M2	122.9
2	Чийрэгжүүлэлтийн ерөөний таазны эмүльс хусаж цэвэрлэх	M2	45.45
3	Чийрэгжүүлэлтийн ерөөний ханын будаг, харсан шавардлагыг буулах	M2	93.8
4	Дотор модон хаалга буулах 900x2100ч /№1,2,9,10 ерөөнд/	Ш	5
5	Гадна бүрд халга буулах 1500x2100ч	M2	3.15
6	Гадна төмөр хаалга буулах 810x2100ч	M2	1.7
7	Залны цонх буулах 1500x2400ч	M2	57.6
8	Бетон хаваач өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар задлаж буулах	M3	3
9	Бетон хаваачны доорхи шаварлаг хөрсийг 1м гүнтэй гараар ухаж шороо зайлуулах	M3	20
10	Барилгын хот авто машинд гараар ачих	M3	13

СПОРТ ЗААЛНЫ БУУЛАХ АЖИЛ

25	300x300 металл дүүжин тааз усрах	M2	70.2
26	60x60 хэмжээтэй дүүжин тааз усрах	M2	616.1
27	Таазанд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх	M2	140.9
28	Тааз эмүльсээр сайн чанартай 2 үе будах	M2	140.9
29	Дотор хананд тэгшилгээ шавардлага хийх	M2	139.5
30	Хананд замаскан тэгшилгээ 2 үе хийх	M2	1557.1
31	Хана эмүльсээр сайн чанартай 2 үе будах	M2	677
32	Хавтанцарыг /лпнта/ хананд цавуугаар наах	M2	139.5
33	Лптань чигжээс хийх	M2	20.9
34	Дотор хана эко бүдгээр 2 үе сайн чанартай будах	M2	499.8
35	Явган хана хийх h=120mm	M2	380.3
36	Зуурмаг бэлтгэх	M3	6.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ

21	Бетон ханын хав хашмал бэлтгэх зөрүү	M2	22
22	Чийрэгжүүлэлтийн ерөөний гадна хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	M2	23.6
23	Суурийг овойлт үүсгэхгүй хайргархаг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	M3	20
24	Хөрсийг хийн трембовкоор нягтруулах	M3	20
25	Бетон хаявч цутгах B10	M3	20
26	Заалны А, Е тэнхлэгийн дагуу борооны ус зайлуулах систем суурилуулах	M	109
27	Зуурмаг бэлтгэх	M3	5.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСГАЛТ