

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	16366
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	4910
3	3м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	506
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=0.1м	м3	282.5
5	Дулаалгатай Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф225 мм	м	2193
6	Дулаалгатай Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф160 мм	м	572
7	Дулаалгатай Хүчитгэсэн өндөр нягтралтай хуванцар яндан хоолой угсрах HDPE PE100 DSR11, ф110 мм	м	375
8	Хамгаалалтын ган хоолойн голч d = 300мм	км	0.055
9	Хамгаалалтын ган хоолойн голч d = 500мм	км	0.013
10	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм	км	2.193
11	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм	км	0.572
12	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 110мм	км	0.375
13	Шугам хоолойг усаар угаах. усаар шахаж шалгах хоолойн голч d = 200мм	км	2.193
14	Шугам хоолойг усаар угаах. усаар шахаж шалгах хоолойн голч d = 150мм	км	0.572
15	Шугам хоолойг усаар угаах. усаар шахаж шалгах хоолойн голч d = 100мм	км	0.375
16	90град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф225 мм	ш	8
17	60град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф225 мм	ш	3
18	45град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф225 мм	ш	3
19	30град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф225 мм	ш	2
20	90град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф160 мм	ш	1
21	45град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф110 мм	ш	1
22	30град хуванцар чиг өөрчлөгч Ф110 мм	ш	1
23	Бетон тулгуур цутгах В15	м3	2.1
24	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1181
25	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	4707
26	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булж нягтруулах	м3	15691
<b>ЦЭВЭР УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ-54 Ш</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1074
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1074
3	4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	81
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	173
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	981
6	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	294
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	38
8	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	33
9	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм	ш	21
10	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	33
11	Худгийн х?читгэсэн т?м?р бетон хучилтын хавтан, 10ш	м3	1.5
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	335
13	Худагт төмөр шат угсрах	тн	0.4203
14	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.4203

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Дулаалгын модон таг угсрах	м2	21
16	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.1
<b>ХААЛТ, АРМАТУРЫН ХОЛБОЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 200мм	ш	89
2	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 150мм	ш	12
3	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 100мм	ш	23
4	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 50мм	ш	1
5	Фланцтай ган хаалт угсрах. d=25мм	ш	120
6	Вантузы Ф25 мм	ш	4
7	Вантузы Ф20 мм	ш	4
8	Ус юүлэх d=50мм тавих	ш	3
9	Ган фланц гагнах. d=200мм	ш	91
10	Ган фланц гагнах. d=150мм	ш	2
11	Ган фланц гагнах. d=100мм	ш	35
12	Ган фланц гагнах. d=50мм	ш	2
13	Ган фланц гагнах. d=25мм	ш	120
14	Битүү фланц гагнах. d=200мм	ш	92
15	Битүү фланц гагнах. d=50мм	ш	60
16	Гидрант угсрах. d=100мм, L=1.2м	ш	3
17	Ган өвдөг угсрах. d=200 мм	ш	3
18	Ган өвдөг угсрах. d=100 мм	ш	4
19	Ган өвдөг угсрах. d=50 мм	ш	1
20	Ган гуравлагч угсрах. d=200*100мм	ш	1
21	Ган гуравлагч угсрах. d=200мм	ш	8
22	D=200мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	16
23	D=100мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	4
24	D=50мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	32.4
25	D=25мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	8.3
26	Ган фланцтай хуванцар холбогч гагнах. d = 225мм	ш	89
27	Ган фланцтай хуванцар холбогч гагнах. d = 160мм	ш	12
28	Ган фланцтай хуванцар холбогч гагнах. d = 110мм	ш	23
<b>ДАРЛТ БУУРУУЛАХ ХААЛТТАЙ ЦУХ-2Ш</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	248.55
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	248.55
3	3м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.71
4	Приямкны нүх гараар ухах	м3	8.8
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=0.1м	м3	3.71
6	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.29
7	Цутгамал тэгш өнцөгт худаг цутгах	ш	2
8	Арматурчлал хийх	тн	8.84
9	Худагт хүнд таг тавих	1 тоноглол	1
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	98
11	Гадна хана шахмал хөөсөнцөрөөр дулаалах, б=150 мм	м2	115.28
12	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	98
13	Ус, уур тусгаарлагч хийх	м2	98
14	Хучилтанд ус уур тусгаарлагч хийх	м2	22.88

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	Хучилтан дээгүүр төмөр бетон хавтан цутгах	м3	3.34
16	Уур тусгаарлагч 1 үе акомастаар хийх	м2	2.51
17	Агааржуулалтын ган хоолой угсрах, 100 мм	м	2
18	Цахилгааны кабелийн ган хоолой угсрах, 50 мм	м	2
19	Худагт төмөр шат угсрах	тн	0.16
20	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.16
21	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	37
22	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	131.4
23	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булж нягтруулах	м3	131.4
24	D=200мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	1.2
25	D=150мм цайрдсан голчтой ган хоолой угсрах	м	1.2
26	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 200мм	ш	4
27	Фланцтай ган хаалт угсрах. d = 150мм	ш	2
28	Даралт тохируулах хаалт угсрах. d=200мм	ш	1
29	Даралт тохируулах хаалт угсрах. d=150мм	ш	1
30	Тоолуур угсрах d=150мм зангилаа угсрах	ш	2
31	Ган гуравлагч угсрах. d=150мм	ш	1
32	Ган шилж??лэгч угсрах. d=200*150 мм	ш	1
33	Ган фланц гагнах. d=200мм	ш	10
34	Ган фланц гагнах. d=150мм	ш	9
35	Ган фланцтай хуванцар холбогч гагнах. d = 225мм	ш	3
36	Ган фланцтай хуванцар холбогч гагнах. d = 160мм	ш	2
37	Тоног төхөөрөмжийн бетон тулгуур цутгах	м3	2

**АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25724
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25724
3	3м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	796
4	Өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	796
5	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	3536
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=0.1м	м3	354
7	300 мм-ийн даацын ширмэн яндан угсрах	км	0.202
8	250 мм-ийн даацын ширмэн яндан угсрах	км	0.435
9	200 мм-ийн даацын ширмэн яндан угсрах	км	1.339
10	150 мм-ийн даацын ширмэн яндан угсрах	км	1.586
11	Ф300 мм ган хоолойг дулаалах L=85 м	м2	80.07
12	Ф250 мм ган хоолойг дулаалах L=296 м	м2	232.36
13	Ф200 мм ган хоолойг дулаалах L=1210 м	м2	759.88
14	Ф150 мм ган хоолойг дулаалах L=1317 м	м2	620.307
15	Хамгаалалтын ган хоолойн голч d = 600мм	км	0.012
16	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 300мм	км	0.202
17	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 250мм	км	0.435
18	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 200мм	км	1.339
19	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 150мм	км	1.586
20	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1856
21	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	7399
22	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булж нягтруулах	м3	24664

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БОХИР УСНЫ ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ-136 Ш</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3113
2	4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	235
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	405
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2296
5	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	653
6	Буулгасан шороог 2 тийш нь тарааж тэгшлэх	м3	653
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	50
8	Бетон бэлтгэл хийх	м3	41
9	Худгийн бетон лоток цутгах	м3	119.5
10	Бохир усны худаг Ф1500мм	ш	111
11	Бохир усны худаг Ф1000мм	ш	25
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	740
13	Худагт төмөр шат угсрах	тн	1.2704
14	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.2704
15	Дулаалгын модон таг угсрах	м2	51
16	Бетон хаяавч цутгах	м3	5
<b>ЗАМ ТАЛБАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальт болон явган хүний замын бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	156
2	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1562
3	Авто замын суурийн доод үе байгуулах h=30см	1м3	469
4	Цементээр бэхжүүлсэн суурь хийх h=20см	1м3	312
5	Суурь асфальтбетон хучилт хийх h= 6 см	1м3	94
6	Өнгө асфальтбетон хучилт хийх h= 4 см	1м3	63
7	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	50
8	Явган хүний замын хучилтан доор элсэн дэвсгэр үе хийх . t-80мм	1м3	75
9	Явган замын замын бетон хучилт цутгах, t=5см	м3	47
10	Замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	759
11	Эвдэрсэн бетон зөөж зайлуулах	м3	624
12	Айлын банзан хашааг эдвэхгүйгээр буулгаж буцаан сэргээх	м	288
<b>ЦДАШ ШИЛЖҮҮЛЭХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	58
2	Өрмийн машинаар шонгийн нүхийг өрөмдөх	1 нүх	58
3	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	87
4	10кВ-ын завсрын тулгуур угсарч босгох	ш	58
5	Уп10-4дб-маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн өнцгийн завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	10
6	Ак10-4дб -маркийн төмөр бетон хөлтэй а хэлбэрийн төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	5
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 50 мм2 утас завсрын тулгуурт татах	км	1.84
8	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	2
9	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.385
10	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.219
11	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	35.911

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Ф10мм утсаар газардуулгын буулт хийх	м	524
13	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	290
14	Цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4мм	м	290
15	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	82.5
16	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	82.5
17	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	10

**НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр сараалжин хашааг эдвэхгүйгээр буулгаж буцаан сэргээх	м2	562
2	Бетон талбайг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	13
3	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	25.2
4	Талбайн хайрган дэвсгэр хийх. т-50мм	1м3	13
5	Зам талбайн бетон хучилт В15	м3	7.56
6	Эвдэрсэн бетон зөөж зайлуулах	м3	15.16
7	Айлын банзан хашааг эдвэхгүйгээр буулгаж буцаан сэргээх	м	335
8	Модон хашааг шинэчилэн барих /материалын 50%-ийг шинээр тооцов/	м2	325
9	100м3/цаг хөрхсний ус шавхах	м3	105

**ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн бэлтгэл үе, t=10см	100м3	0.048
2	Бетоныг шингэлсэн битумээр босоо гадаргууд 2 үе тусгаарлалт хийх	100м2	0.48
3	Далангийн налууг 1.5х1.0х0.15 хавтангаар бэхлэх	100ш	0.32
4	Угсармал хавтанг гагнах чигжээс бетон	100м3	0.05
5	Холбоос арматур	100тн	0.02
6	Хярын бетон бэхэлгээ цутгах	100м3	0.18
7	Далангийн хөндлөн огтлол өөрчлөгдсөн хэсгийн ёроолыг бетон зуурмагаар холбох	100м3	0.0517
8	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	35.2
9	Хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	5.28
10	Айлын модон жорлогийн хэсгийг халдваргүйжүүлэх	м	110

**НАСОСНЫ СТАНЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа насосыг буулгаж ачих	тонн	2.4
2	Насос суурилуулах CRN155-6 A-F-A-E-HQQE	ш	3

**ОРОЛТЫН САМБАР IP54 /ОДОО БАЙГАА САМБАР/ ОС-1**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА88-35.3P /35кА/ 250А	ш	1
2	ОПС-1В/4Р цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
3	Автомат таслуур ВА47-100.4/10кА/100А, харС	ш	1
4	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-30-200/5А	ш	6
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
6	Амперметр угсрах Э47-200А/5А	ш	1
7	Вольтметр угсрах Э47-500В	ш	1
8	3н тавилтат түлхүүр суулгах АLCCLR-22-3	ш	1
9	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /улаан/	ширхэг	1
10	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /шар/	ширхэг	1
11	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /ногоон/	ширхэг	1
12	SM35-изолятор /H35xD32xM8мм/	ш	4
13	Зэс шин 20х3мм	1 м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Газардуулгын шин 400А	ширхэг	1
15	00-ын шин 400А	ширхэг	1
16	Цахилгааны тэмдэг	шир	1
17	Автомат таслуур ВА88-35.3P/35кА/200А	ш	1
18	Автомат таслуур ВА88-35.3P/35кА/40А	ш	3
<b>ОРОЛТЫН САМБАР IP54 /ОДОО БАЙГАА САМБАР/ ОС-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА88-35.3P /35кА/ 250А	ш	1
2	ОПС-1В/4Р цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
3	Автомат таслуур ВА47-100.4/10кА/100А,харС	ш	1
4	Г?йдлийн трансформатор ТТИ-30-200/5А	ш	6
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
6	Амперметр угсрах Э47-200А/5А	ш	1
7	Вольтметр угсрах Э47-500В	ш	1
8	Зн тавилтат түлхүүр суулгах ALCLR-22-3	ш	1
9	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /улаан/	ширхэг	1
10	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /шар/	ширхэг	1
11	Дохионы лампа AD22DS (Led) d-22 мм 240В /ногоон/	ширхэг	1
12	SM35-изоляцияр /H35xD32xM8мм/	ш	4
13	Зэс шин 20х3мм	1 м	6
14	Газардуулгын шин 400А 10 гр.том	ширхэг	1
15	00-ын шин 400А 10 гр.том	ширхэг	1
16	Цахилгааны тэмдэг	шир	1
17	Автомат таслуур ВА88-35.3P/35кА/200А	ш	1
18	Автомат таслуур ВА88-35.3P/35кА/40А	ш	2
<b>ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP54 /ОДОО БАЙГАА САМБАР/ ТС-1</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА88-35.3P /35кА/ 200А	ш	1
2	Соронзон залгуур угсрах КТИ-5185/185А/230В	ширхэг	2
3	Зөөлөн асаагч АТС48-С21Q/210А/400В	ширхэг	1
<b>ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP54 /ОДОО БАЙГАА САМБАР/ ТС-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА88-35.3P /35кА/ 200А	ш	1
2	Соронзон залгуур угсрах КТИ-5185/185А/230В	ширхэг	2
3	Зөөлөн асаагч АТС48-С21Q/210А/400В	ширхэг	1
<b>ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР IP54 /ОДОО БАЙГАА САМБАР/ ТС-3</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат таслуур ВА88-35.3P /35кА/ 200А	ш	1
2	Газардуулгын холболтын самбар угсрах IP31	ш	1
3	Зөөлөн асаагч АТС48-С21Q/210А/400В	ширхэг	1
4	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй кабель 3х70+1х35мм <sup>2</sup> -МК	м	100
5	Кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах DT-70	ш	120
6	Кабелийн хэвтээ тавиур /тагтай/ 100*400*3000	1 м	9
7	Кабелийн хэвтээ тавиур 90град өнцөгийн холбогч /тагтай/	ширхэг	1
8	Кабелийн босоо тавиур /тагтай/ 100*400*3000	1 м	6
9	Кабелийн тавиур тогтоогч	шир	24
10	Цайрдсан туузан төмөр бэхлэх 25*4мм	м	42