

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

### БУУЛГАХ АЖИЛ-БАРИЛГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	687.8
2	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	70.6
3	Бие биед нь тулгаж хадсан дээврийн банзан бүрээс буулгах	м2	70.6
4	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	2
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	196
6	Хаалга задалж буулгах	хайрцаг	85
7	Шилэн ханыг задлаж буулгах	м2	43.52
8	Модон ширхэглэг хавтан шалыг задлаж буулгах	м2	1021.7
9	Шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	134
10	1.5т хүртэл жинтэй 10м2 талбайтай хучилтын нүхтэй угсармал төмөр бетон хавтанг буулгах	м2	1318
11	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	2.1
12	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	747
13	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	309.6
14	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр дам нуруун дээр тавигдсан угсармал төмөр бетон шатны талбай буулгах	м2	11.4
15	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар газар дээр тавигдсан төмөр бетон шат довжоог буулгах	м2	23
16	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар цутгамал бетон хамар хана буулгах	м3	61.4
17	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	205.5
18	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр дам нуруун дээр тавигдсан төмөр бетон цутгамал төмөр бетон шатны талбай буулгах	м2	19.4
19	Шатны төмөр хайс буулгах	м	36
20	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	129

### ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 54/80 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1343
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2350
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1880
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	141
5	ЮОм3/цаг хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	805.8
6	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж хаях шороог автосамосвалд ачих	м3	4364.6
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2530
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	446.5
9	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар 2-р зэргийн хөрсийг сийрэгжүүлж, шуудуу хүнхээлийг эргүүлж чигжих	м3	2886
10	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	90.3
11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2976.8

**СУУРЫН АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	8.7
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	23
3	Нормоос илүү/дутууг арматурчилах	тн	-0.2
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	12.4
5	Суурийн бетон бэлтгэл хийх b10	м3	85.34
6	Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах	м3	284
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	-49.13
8	Баганын гаргалгаа арматурчилах	тн	1.89
9	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	19.6
10	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.89
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	30
12	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах	м3	47.61
13	Сууринд хажуугийн ус тусгаарлагчийг цементэн зуурмагаар хийх	м2	368
14	Хөөсөнцөр хавтангаар суурь дулаалах б=150мм	м2	370.8

**ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах b25	м3	65.5
2	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	21.82
3	500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах b25	м3	264.9
4	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.95

**ТӨМӨР БЕТОН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах 25	м3	387.4
2	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	40
3	Төмөр бетон парaped цутгах	м3	27.9
4	Төмөр бетон хийц арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.01

**ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	181.22
2	240 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	195.2
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1175.24
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.95
5	Бэхэлгээний деталь байрлуулах	тн	0.14
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	46
7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	5
8	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	32

9	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	62.85
---	---	----	-------

#### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1220.34
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	6101.7
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1383.8
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	1264.78
5	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	207.8
6	Тор тавих	м2	1256.3
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1256.3
8	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	18844.5
9	Дээврийг хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын том ширхэгтэй хайргархаг хар цаасан үетэй хийх	м2	1256.3
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1220.34
11	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	15.38
12	Гадна хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	97.1
13	Гадна ханыг эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	97.1
14	Салхивчийн янданд малгай хийх	м2	10.25

#### ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	8.9
2	Шатны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2	18.04
3	Шатны гишгүүр чулуун хавтан наах	м2	44.4
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	11.2
5	Нормоос илүүг/дутууг арматурчилах	тн	2.41
6	Шатны эргэх талбайн чулуун хавтан наах	м2	17.1
7	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	7.2
8	Суурийн бетон бэлтгэл хийх b10	м3	2.12
9	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	112.7
10	Шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	у\м	277.4
11	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	118.72
12	Төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	118.72

#### ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	32.91
2	Хөөсөнцөр хавтангаар 1-р давхрын шал дулаалах	м2	646.76
3	1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	1112
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	65.82
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1112
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	5103
7	Паркетан шал хийх	м2	1701.1
8	Шал резин будгаар гараар будах	м2	180.53
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	326.88

10	1 м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	398.5
----	---	----	-------

#### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх хананд суулгах	м2	234.4
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	234.4
3	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2	45.8
4	Металл вакум хаалга суулгах	м2	51.2
5	Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах	м2	128.73
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	179.9
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	73

#### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна хана дулаалах d-150мм	м2	1377.1
2	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	1438
3	Өнгөт хавтангийн зай завсрыг силконоор чигжих	м2	1438
4	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	89.04
5	Зоорийн худаг, ГШ-1-ийн хана өндөр чанартай гар аргаар шавардах	м2	81.53
6	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	81.53
7	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	1067.04

#### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн хананд шавардлага хийх	м2	668
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	4563
3	Багана дам нуруунд шавардлага хийх	м2	719.25
4	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	3950.5
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	680.91
6	Плитаны чигжээс	м2	680.91
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар механизмаар сайн чанартай будах	м2	1226.6
8	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	4043
9	Таазанд тэгшилгээ хийх	м2	2614
10	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	2614
11	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	140.4
12	Эмульсээр амалгаа будах	м2	140.4

#### БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаявч бетон цутгах М100	м3	15.42
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	154.2

3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	339
4	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.26
5	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.32
6	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.32
7	Төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.32
8	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	2890

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	200
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
7	D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-20мм	м	190
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25-32мм	м	380
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40-50мм	м	280
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	42.42
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	34.38
13	Маяг-11 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	13
14	Маяг-11 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	10
15	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	9
16	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	19
17	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	16
18	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	4
19	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	1
20	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	1
21	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	18
22	Маяг-33 панел (ялтсан) радиатор h-600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	5
23	Тохируулах хаалт d=15мм голчтой тавих	ш	80
24	Буцаах хаалт d=15мм голчтой тавих	ш	80
25	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм хүртэл	м	1800
26	Хуваарилах коллектор байрлуулах	ш	30
27	Коллекторын хаалт байрлуулах	ш	162
28	Бембелген хаалт d=25мм байрлуулах	ш	10
29	Бембелген хаалт d=32мм байрлуулах	ш	6
30	Бембелген хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
31	Баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	4
32	Баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	10
33	Баланслагч хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
34	Баланслагч хаалт d=65мм байрлуулах	ш	2
35	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш	32
36	Халаах хэрэгслийн хий авагч тавих	ш	40
37	Хий авагч тавих	ш	22
38	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	630
39	Агаарын хөшиг угсрах n=13,8кВт	ш	1

## ГРЕБЕНОКИЙН ЗАНГИЛАА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гребенок Ф133х4,0 L=700мм	ш	2
2	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
3	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш	2
4	Яндан хоолойд шилжвэр тавих 70-125 мм	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах d=70мм	ш	2
6	Фланц ба арматурын голч б=25мм байрлуулах	ш	1
7	Монометр угсрах	ш	3
8	Төмөр гэртэй термометр	ш	3
9	Ус буулгагч d=15мм байрлуулах	ш	4
10	Ус буулгагч d=40мм байрлуулах	ш	2

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	328.85
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	21.2
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х100	м2	6.75
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150х150	м2	36
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х100	м2	52.8
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х150	м2	49
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200х200	м2	21.6
8	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х200	м2	110.7
9	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250х150	м2	52
10	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 600х300	м2	3.6
11	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 800х300	м2	17.6
12	ФЮОмм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	12.56
13	Ф140мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.27
14	Агааржуулалтын хоолойг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	11
15	Үл буцаах хавхлага угсрах	ш	28
16	Үл буцаах хавхлага угсрах	ш	1
17	Агаар сорох сараалж суулгах	ш	53
18	Тэнхлэгийн сэнс L1000т3/ц	ком	1
19	Тэнхлэгийн сэнс L380т3/ц	ком	2
20	Тэнхлэгийн сэнс L500т3/ц	ком	1
21	Тэнхлэгийн сэнс L620т3/ц	ком	1
22	Тэнхлэгийн сэнс L810т3/ц	ком	2
23	Тэнхлэгийн сэнс L1100т3/ц	ком	1
24	Тэнхлэгийн сэнс L5500т3/ц	ком	1
25	Тэнхлэгийн сэнс L430т3/ц	ком	8
26	Сорох зонт угсрах	м2	5.38
27	Бага оврын сэнс байрлуулах L=50м3	ш	5
28	Бага оврын сэнс байрлуулах L=150м3	ш	1

### ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХҮЙТЭН УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	85
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	170
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35

4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32
6	D=65мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	85
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	205
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	25
10	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф15 мм	м	185
11	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	37.7
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	21.85
13	Яндан хоолойн б=50мм усаар шахаж шалгах	м	347
14	Хаалт ф15 мм тавих	ш	384
15	Хаалт ф20 мм тавих	ш	24
16	Хаалт ф32 мм тавих	ш	2
17	Хаалт ф50 мм тавих	ш	4
18	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	140
19	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	10
20	Душны холигч	1ш	20
21	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	6
22	Термосмеситель суурилуулах	ш	10
23	Ус хэмжигч угсрах	ш	1
24	Хог шүүгч тавих Ф25мм	ш	1
25	Услах кран ф20мм	ш	2

#### АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Неец усны сав тавих	ком	1
2	Ахуйн усны насос суурилуулах q=5,7 м3/ц h=12м	ком	2
3	ХөвVVрт клапан d=50мм тавих	ш	1
4	Хаалт d=50мм тавих	ш	10
5	Vл буцаах хаалт Ф50	ш	4
6	Монометр угсрах	ш	8
7	Гал унтраах насос суурилуулах q=9м3/ц, 3кВт	ком	2

#### БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	80
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	270
3	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	6
4	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	134
5	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт	1ш	10
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	44
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	20
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
9	Яндан хоолойд малгай тавих.100мм	ш	13

## ДАРЛАТТАЙ ТЕХНОЛОГИЙН БОХИР УСНЫ ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 50 мм	м	80
2	Умбуур насос суурилуулах $q=3,0$ м <sup>3</sup> /ц $h=5$ м	ком	2
3	Хаалт $d=40$ мм тавих	ш	2
4	Ул буцаах хаалт Ф40	ш	2

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах ЕС-1	ком	1
2	Гал эсэрг/Л/цэх төхөөрөмжийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах ГЭТС-1	ком	1
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-1,2,3	ком	3
4	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ком	1
5	15Вт чадалтай ус чийгнээс хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP-44	ш	99
6	2*32вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч IP-20 угсрах	ш	334
7	40Вт чадалтай ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP-54	ширхэг	14
8	2*32вт чадалтай ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах IP54	ш	8
9	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1х8Вт, IP-44	ширхэг	39
10	Цэнэг хуримтлуулах аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	49
11	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	83
12	Далд угсрах 2-сон унтраалга тавих	ширхэг	46
13	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	42
14	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	18
15	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	238
16	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	7342
17	4мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1551
18	6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	404
19	10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	66
20	16мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	356
21	25мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	282
22	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	2964
23	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф32мм	м	81
24	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф40мм	м	70
25	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф50мм	м	70
26	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	290
27	Аянга х?лээн авагчийн хөндийрүүлэгч тавих	ш	102
28	Аянга х?лээн авагчийн буултын хөндийрүүлэгч тавих	ш	28
29	25х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	126
30	40х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
31	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	42
32	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бVрхЛ/лтэй утас 1х35мм <sup>2</sup> татах	1км	0.1
33	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ком	1
34	Кабелийн тавиур угсрах	ш	14
35	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90
36	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
37	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2



38	Ф100 Пластмассан хоолойг бэхэлж угсрах	м	16
39	Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	7
40	Ил угсрах хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	2
41	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	52.4
42	Шуудуу эргүүлж булах	м3	52.4

#### ХОЛБООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка суурилуулах	ш	18
2	УТР 2*2*0.05мм утас угсрах	м	600
3	24 хэрэглэгчийг холбох патч панель угсрах	ш	2
4	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	2

#### КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коаксаль кабель угсрах	м	320
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м	0.5
3	Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	10
4	Кабелийн телевизийн салбарлагч 6 чиглэлд	ш	2

#### КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	750
2	Хэрэглэгчийн розетка /8 ялтастай/	ш	18
3	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 16 port	ш	2
5	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 8 port	ш	1

#### ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	24 чиглэл хянах галын дохиоллын х?лээн авах станц угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	106
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	4
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	100м	18.4

#### АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	48 сувгийн DVR төхөөрөмж	ш	1
2	Хяналтын дэлгэц компьютер суурилуулах	ком	2
3	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 16 port	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /свич/ угсрах 24 port	ш	1
5	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	35
6	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	1800

### ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Чанга яригчийн системийн өсгөгч суурилуулах	ш	1
3	Хэрэглэгчийн розетка таазанд суурилуулах	ш	9
4	Ган дамжуулагчтай, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель татах	100м	2.6

### БУСАД МАТЕРИАЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхруудын нэгтгэх хайрцаг	ш	2
2	Хүчидэл баригч	ш	1
3	Кабелийн тавиур угсрах	ш	6
4	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	3600
5	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф25мм	м	500
6	Хуванцар хоолой Ф50мм угсрах	м	30
7	Холбооны зогсуур /гаск 24и угсрах	1 ширхэг	1
8	Газардуулын зэс утас сүвлэх	м	5

### БУУЛГАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн хавтан 3 м <sup>2</sup> хүртэл ховхолж авах	хавтан	9
2	Дулааны суваг буулгах	1 худаг	9
3	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	266.6
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м <sup>3</sup>	0.8
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар асфальт бетон хучилтыг задлаж буулгах	м <sup>3</sup>	8.1
6	Авто замын хашлага буулгах	1у/м	10
7	Төмөр хайс буулгах	м	5
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м <sup>3</sup>	3

### НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	10
2	Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх d=150мм	1м <sup>3</sup>	8.1

3	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	81
4	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/ б=70мм	1м3	5.7
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	0.8
6	Явган хүний замын хучилтийг чулуун хавтангаар хийх /1 м2-д 4ш хавтан/	1м2	8

#### ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	403.8
2	Шуудуу гараар ухах	м3	30.4
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.5
4	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	251.43
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	44.4
6	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.1
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.042
8	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.05
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.05
10	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.102
11	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.102
12	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш	2
13	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш	2
14	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш	3
15	Чиг өөрчлөгч голч-ЮОмм угсрах	ш	3
16	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш	4
17	Чиг өөрчлөгч голч 100мм угсрах	ш	4
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	74.9
19	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	95.25
20	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	190.5
21	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 2970x1200x450h	м3	28.63
22	Сувгийн ул бетон цутгах БМЮО	м3	0.52
23	150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	0.54
24	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	57

#### ДХ-5-ЫН АЖИЛ 2000Х2000 -1Ш

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м 100	м3	0.4
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	7
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.08
4	0,1 тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй /	ш	2
6	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхг\й/	ш	2
7	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.92
8	Ширмэн таг тавих	ш	2

9	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20
10	Шат .гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
11	Ган бөмбөлгөн хаалт d=45мм байрлуулах	ш	1
12	Ган бөмбөлгөн хаалт d=65мм байрлуулах	ш	3
13	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8
14	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш	2
15	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш	8

#### ДХ-2-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	1
2	Ган бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	1
3	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8
4	Чиг өөрчлөгч голч-100мм угсрах	ш	1
5	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш	1

#### ДХ-3-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чиг өөрчлөгч голч 100мм угсрах	ш	2
2	Чиг өөрчлөгч голч-80мм угсрах	ш	2
3	Холбох хэрэгсэлийн голч d=65-80мм тавих	ш	1
4	Холбох хэрэгсэлийн голч d=80-100мм тавих	ш	1

#### ДХ-4-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хий авагч тавих	ш	4
2	Чиг өөрчлөгч голч-65мм угсрах	ш	1
3	Холбох хэрэгсэлийн голч d=40-65мм тавих	ш	1
4	Холбох хэрэгсэлийн голч d=65-80мм тавих	ш	3

#### ХОЛИГЧ НАСОСНЫ ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт Ф65 мм угсрах	ком	4
2	65мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
3	Даралт тохируулах хаалт d=40	шир	1
4	Цахилгаан удирдагатай хаалт d=40 тавих	ком	1
5	Нэмэлтусны насос, g=6,1 м3/ц суурилуулах	ш	1
6	Балансын хаалт ф65 мм тавих	ком	1
7	Ул буцаах хаалт голч d=40мм тавих	ком	1
8	Дулааны тоолуур угсрах	ш	1
9	Автомат удирдлага мэдрэгчийн хамт угсрах	шир	1
10	Монометр угсрах	ш	3
11	Төмөр гэртэй термометр	ш	3

12	Ган шилжвэр тавих 40-65мм	ш	8
13	Ган гуравлагч тавих 40-65мм	ш	2
14	Хоолой ба фланцны голч d=40мм угсрах	ш	8
15	Хоолой ба фланцны голч d=65мм угсрах	ш	6

#### ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.057
2	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.043
3	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	7.35
4	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш	1
5	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	2
6	Ус буулгах d=25мм байрлуулах	ш	2

#### ДХ-5-Д ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
2	Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
3	Чиг өөрчлөгч голч-40мм угсрах	ш	2

#### БУУЛГАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	100 голчтой яндан буулгах	м	94
2	250 голчтой яндан буулгах	м	48
3	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.048
4	Төмөр бетон худаг буулгах	1 худаг	1

#### ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	83.7
2	Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	м3	6.3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.2
4	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	72.3
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	12.76
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	24
7	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
8	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	33.04
9	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.1
10	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.1

11	Худгийн модон таг угсрах	м2	6.6
12	100 мм гадна бохир усны хоолой буулгах	м	83
13	Нэг маягийн төмөр бетон бага худаг буулгах	1худаг	3

#### УС ДАМЖУУЛАХ ТЕВ-43-Т ХИЙХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 200 мм	км	0.03
2	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	12.6
3	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих. хаалтны голч d = 200мм	ш	1
4	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 200 мм	ш	5
5	Холбох хэрэгсэлийн голч d=200мм тавих	ш	4
6	Холбох хэрэгсэлийн голч d=200мм тавих	ш	4
7	150 голчтой яндан буулгах	м	25

#### 6 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэгталын Үйлчилгээтэй ксо-386 маркийн оруулгын ячейк угсрах	иж бүрэн	2
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	384
3	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	29
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	276
5	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	49
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	130
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130
8	3х50мм2 огтлолтой хөнгөн цагаан кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
9	6кв-ын 3 судастай 50мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
10	Ган яндан хоолойн голч d-100мм угсрах	м	12
11	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.15
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.13

#### 0.4 КВА ЦДКШ-ЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	20.8
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	16.25
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	62
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	62
5	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х150+1 х95мм2	м	124
6	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х50+1 х25мм2	м	124
7	1кв-ын 3-4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.062
9	Кабелийн тавиур угсрах	ш	3

**6/0.4 КВ-ЫН 160 КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	6.1
2	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	6.1
3	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	0.61
4	1тн хуртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	6
5	6кв-ын 160кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
6	Генератор суурилуулах	ш	1
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	20.3
8	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	45
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.3

**ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шон угсрах	ш	6
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	34.2
3	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	1.8
4	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах ростекс суурь будгаар будах /багсаар/	м2	34.2

**ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	1.92
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухах шороог автосамосвалд ачих	м3	62.5
3	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4.67
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	38.5
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.8
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	140
7	273мм хүртэл голчтой ган хоолойг төдүүлээр бэхэлж угсрах	1 м	60
8	Кабель сувагчлалаар сүвлэх	м	960
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.096
10	Шилэн кабелийн тегсгелийн техееремж	ш	1
11	Төмөр бетон худаг	1худаг	2
12	Кабелийн тавиур угсрах	ш	4

**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 20 м хүртэл зайнд түрэх	м3	23.85

2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	18.91
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	4.97
4	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	3900
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	23.85

### БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайн доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх d=150мм	1м3	86.4
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	576
3	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	72
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	40.32

### ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайн доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх б=150мм	1м3	110.8
2	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	739.1
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	157
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	48.6
5	Хүйтэн түрхлэг дээр резинэн хавтан хийх	м2	739.1

### ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	953
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	142.9
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	593
4	Явган хүний замын хучилтийг чулуун хавтангаар хийх /1 м2-д 4ш хавтан/	1м2	953

### НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	542
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	542
3	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	542
4	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	30.8
5	Хүнхээл нүхийг булах	м3	24.6
6	1х0.8 мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	22
7	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	27