

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	132
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	119
3	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	1000м	0.413
4	Сувагчлалаар шилэн 12 шөрмөс кабель сүвлэх	1км	0.49
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ширхэг	4
6	Төмөр бетонон худаг байгуулах /худаг 1800*1000*1800мм/	худаг	4
7	Худгийн ширмэн таг, хүзүү	ш	4
8	Худгийн кабелийн тавиур суурилуулах	ш	8
9	Яндан хоолой тавих д-133мм	м	12
10	Бетон зам сэтэлж сэргээх гаргах	м	12
11	Яндан хоолой тавих д-50 мм	м	3
12	50*40*30см төмөр самбар	ширхэг	1
13	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	408
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.408