

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>10КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	нүх	4
2	10кв-н төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох АК10-5Б	ш	1
3	Агаарын шугамын ас-маркийн 50 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг татах	км (Зу-тас)	0.05
4	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах РЛНД-6кВ	ширхэг	1
5	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах	ш	6
6	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
7	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	12
8	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	2
9	Богино долгионы гэмтэл заагч	1 иж бүр	3
<b>ГАДНА ЦАХИЛГААН 10 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	6.3
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
4	Кабелийг шуудуунд сунгах ААББЛу-10 3х120мм2	м	25
5	70мм2 халуунаар хэлбэрших муфт	1 ш	2
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.025
8	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
<b>ГАДНА ЦАХИЛГААН 0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	19.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	78
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв -1 3х240+1*150мм2	м	106
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	78
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.078
7	240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
<b>ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	295
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	265
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1054
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв-1 3*25+1*16 мм2	м	65
5	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв-1 3*10+1*6 мм2	м	990
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1054
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.054
<b>ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	13
2	Шонгийн суурв бетон тулгуур цутгах	м3	13
3	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.3
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	56
6	Гг-н удирдах реле	шир	1
<b>400КВА 10/0,4 КВ ЧАДАЛ БҮХИЙ ДЭД ӨРТӨӨ КТПН-</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Газрын н хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1.9
2	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	1
3	Бетон суурь хийх	м3	3.2
4	400ква 10/0,4 кв чадал бүхий дэд өртөө КТПН-	ш	1
5	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
6	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
7	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	13.86
8	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	13.86
9	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
10	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	65
11	Газардуулгын холболт	ш	8
12	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8