

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=15 мм голчтой угсрах	м	196
2	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	132
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	131
4	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	66
5	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	16
6	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	231
7	Цайрдсан ган хоолой d=65 угсрах	м	44
8	Яндангийн голч-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	459
9	Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	82
10	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	231
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	120.38
12	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	142.05
13	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	142.05
14	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	11.63
15	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	816
16	Ган булан ф65мм	ш	13
17	Бөмбөлгөн хаалт ф15 мм тавих	ш	23
18	Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм тавих	ш	13
19	Бөмбөлгөн хаалт ф25 мм тавих	ш	16
20	Бөмбөлгөн хаалт ф32 мм тавих	ш	6
21	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм тавих	ш	8
22	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм PROFECTION	м	201
23	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25мм MNS ISO15874:2007	м	66
24	Аваарын хаалт ф15 мм тавих	ш	168
25	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	42
26	Гар угаагуурын холигч байрлуулах	ш	4
27	Тосгуурын холигч байрлуулах	ш	10
28	Тосгуурын холигч /үйлчлүүлэгчийн/	ш	3
29	Душны холигч	1ш	5
30	Услах кран голч d=25мм	ш	1
31	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	15
32	Ус хэмжээний зангилаа	иж бүрэн	3
УСАН САНГИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	5
2	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	4
3	Ган булан ф100мм	ш	1
4	Усан сан W=28м3	ш	1
5	Хөвүүрт хаалт ф65мм	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм	ш	2
7	Фланцтай ган хаалт ф65мм	ш	4
8	Фланцтай ган хаалт ф100мм	ш	2
9	Үл буцах хаалт ф65мм	ш	2
10	Хоолой ба фланцны голч d=65мм угсрах	1 хол-боос	12
11	Хоолой ба фланцны голч d=100мм угсрах	1 хол-боос	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Хоолой ба фланцны голч d=150мм угсрах	1 хол-боос	4
13	Бетон дэр /3900x400x500h/	ш	5
14	Унд ахуй, галын усны насос Q=9.0м3/цаг, H=26м давтамж хуиргагчтай	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	258
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	180
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	62.05
4	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	62.05
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	9
6	Трап /голч-100мм/ тавих	1ш	3
7	Агаар оруулах төхөөрөмж ф50мм	1ш	1
8	Угаагуур, уян холбоос, сифоны хамт	1ш	23
9	Угаагуур, уян холбоос, сифоны хамт /АЦӨ-нд дөрвөлжин тавцантай/	1ш	12
10	Угаагуур, уян холбоос, сифоны хамт /хүүхдийн дөрвөлжин тавцантай/	1ш	2
11	Гар угаагуур уян холбоос, сифоны хамт /2 холигчтой/	1ш	2
12	Угаагуур, уян холбоос, сифоны хамт /ХБИ-нд зориулсан/	1ш	5
13	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /1-тасалгаатай/	1ш	5
14	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /2-тасалгаатай/	1ш	1
15	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /3-н дамжлагат, тос баригчийн хамт/	1ш	1
16	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /үйлчлэгчийн/	1ш	3
17	Суултуур, сифоны хамт	ком	18
18	Суултуур, сифоны хамт /хүүхдийн/	ком	4
19	Суултуур, сифоны хамт /ХБИ-нд зориулсан/	ком	5
20	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	8
21	Үл буцаах хаалт ф100мм	ш	1

СПРРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМИЙН НАСОС,ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Спринклерийн усны насос q=35.0м3/цаг h=45м, N=7.5кВт, 380V	ш	2
2	Спринклерийн туслах насос q=2.0м3/цаг h=50м, P=1.5кВт, 380V	ш	1
3	Мембраны усан бак 80л	ш	1
4	Удирдлагын зангилаа УЗ-С65 шууд урсгалын ф65	ширхэг	1
5	Даралтын дохиолол	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт ф15 мм тавих	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф25 мм тавих	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт ф32 мм тавих	ш	1
9	Үл буцаах хаалт ф32мм тавих	ш	2
10	Үл буцаах хаалт ф65мм тавих	ш	2
11	Үл буцаах хаалт ф80мм тавих	ш	1
12	Дискин фланцтай хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	4
13	Дискин фланцтай хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	1
14	Цахилгаан контакттай монометр	ш	6
15	Монометр	ш	1
16	Моновакуумметр 1-15 мпа	ш	3
17	Хос толгой ф80	ш	1
18	Ган шилжвэр ф65 мм угсрах	ш	4
19	Ган шилжвэр ф65-ф50 мм угсрах	ш	1
20	Ган шилжвэр ф80-ф65 мм угсрах	ш	1
21	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	6
22	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	5
23	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

24	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	5
СПРРИНКЛЕРИЙН СИСТЕМИЙН ШУГАМЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	66
2	Цайрдсан ган хоолой D=40мм голчтой угсрах	м	20
3	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	7
4	Цайрдсан ган хоолой d=70мм угсрах	м	100
5	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	2
6	Яндангийн голч-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	66
7	Яндангийн голч-40мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	20
8	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	7
9	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	28.03
10	Холбох хэрэгсэл ф65-80мм	ш	22
11	Хоолой ба фланцны голч d=65мм угсрах	1 хол- боос	35
12	Доошоо шүрших хошуу голч d=20мм тавих	ком	48
13	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
14	Хий гаргах хаалт голч d=25мм	ком	1
15	Манометр	ш	1
16	Урсгалын дохиолол мэдрэгч	ш	1