

Аймгийн ерөнхий архитектор

БАТЛАВ:

Б.Батболд

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар №22

Огноо:2023.09.27

Захиалагч байгууллага: УВС АЙМАГ БӨХМӨРӨН СУМ ЗДТГ

Хэрэглэгчийн нэр: 320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ

5. Байршил: 3-р баг Байшинт 301

6. Холбооны хэрэгцээ: Барилгын гадна холбооны байгууламж

3. Техникийн үндсэн нөхцөл:

МХС ХХК-ны байрны одоо байгаа худгаас шинээр барих барилга хүртэл сувагчлал 385м, худаг 4ш хийж оруулах. МХС ХХК-ны байрнаас шинээр хийсэн худаг сувагчлалаар 420м шилэн кабель татаж оруулах. Шинээр хийсэн худагт кабелин тавиур хийх. Сувагчлалын гүн 1м байна.

Материалыг жагсаалтаар бичсэн.

➤ 100мм-ийн PVC хоолой	385 м	
➤ Анхааруулах тууз	385м	
➤ Худаг /1.2x1,0x1.2/м	4ш	
➤ Даацийн таг	4ш	
➤ Худгийн тавиур	8ш	
➤ Шилэн кабель /12кор/	420м	
➤ FDF	1ш	
➤ Media converter	2ш	
➤ Жампер кабель	2ш	
➤ Шилэн кабелин рак /60x40x30/см	1ш	хийхээр

техникийн нөхцөл өгөв.

Дээрхи ажлыг технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхийг тусгав.
Зургийг хавсаргав.

4. Техникийн тусгай нөхцөл:

- 4.1 Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг МХС ХХК-ийн Увс аймгийн газрын кабель шугамын инженерээр /утас 95954518/ хянуулан баталгааг авсан байх.
- 4.2 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харъяалагдах тухайн кабель шугамын инженер болон байгууллагын Ерөнхий инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах талын ажлын актанд хавсаргах.
- 4.3 Угсралтын газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө хотын инженерийн шугам сүлжээний техникийн ашиглалт хариуцдаг мэргэжлийн байгууллагуудад трассын зургийг хянуулан зөвшөөрөл авсан байна.

- 4.4 Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ Ерөнхий инженерээс албан ёсны мэдэгдлийг авч тухайн кабель шугамын инженерийн удирдлага дор гүйцэтгэнэ.
- 4.5 Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний нөхцөлд гүйцэтгэх. Шинээр татсан кабельд тэмдэг тэмдэглээг бүрэн хийсэн байх.
- 4.6 Угсралтын ажлын явцад захиалагч, ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байна.
- 4.7 Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол улсын стандарт MNS5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны угсралтын ажлыг хүлээж авна.
- 4.8 Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь хотын телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул эдэлбэр газар суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийг механик гэмтлээс хамгаалах.
- 4.9 Шинээр хийсэн худаг сувагчлал болон газрын шилэн кабелийн кадастрын зураглал болон байгаль орчны үнэлгээг гаргуулан тухайн аймгийн зураг зүйн нэгдсэн санд оруулах.
- 4.10 Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах.
- 4.11 Шинээр хийгдсэн газрын шилэн кабель болон сувагчлалыг тухайн харъяалагдах аймгийн ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгсөн байх.
- 4.12 Гүйцэтгэгч нь Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгогдсон Б тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай.
- 4.13 Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний Увс аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгсний дараа улсын комисс хүлээж авна.
- 4.14 Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Хянасан:

Дарга  /Я.Бат-Орших/

Танилцсан:
Ерөнхий инженер  Д.Нямдорж/

Боловсруулсан:
Кабель шугамын инженер  Ж.Балдорж/

