

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЗТ12/24

Захиалагч: Цагааннуур сумын ЗДТГ

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын Халуун усны газрын засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 45 124 312

(Дөчин таван сая нэг зуун хорин дөрвөн мянга гурван зуун арван
хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Бурхант-Орд" ХХК

Захирал:/М.Түмэндэмбэрэл/

Огноо:



Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:/О.Баярхүү/
Огноо:



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/М.Түмэндэмбэрэл/

Төсөв тооцсон огноо:



📍 Хаяг:

✉ Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com

☎ Дугаар:

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БУРХАНТ-ОРД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТЗ7-65/23

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ЦАГААНУУР СУМЫН ХАЛУУН УСНЫ ГАЗРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБХ Сайдын 2000 оны 42 дугаар тушаалаар батлагдсан Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээх засварлах ажлын төсвийн суурь норм
6	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
7	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
8	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
9	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
10	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
11	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 45 124 312

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

БАРИЛГЫН ЭЗЛЭХҮҮН М.КУБ: 259.1

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 105.64

АШИГТАЙ ТАЛБАЙ: 80.96

1м3-ийн ӨРТӨГ: 174158


1м2-ын ӨРТӨГ:427151

Мэргэшсэн төсөвчин: 

☎ Дугаар:

✉ Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com

📍 Хаяг:



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11 781 420
2	Материал	15 381 036
3	Тээвэр	655 354
4	Машин ашиглалт	1 067 757
	Шууд зардлын дүн	28 885 567
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3 671 649
6	Ашиг / 15%/	4 883 582
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37 440 799
7	НӨАТ 10%	3 744 080
8	Нормчлолын сан 0.18%	67 393
	Дүн	41 252 272
9	Захиалагчийн албаны зардал	748 816
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	374 408
	Дүн	44 375 496
12	Магадлашгүй ажил 2 %	748 816
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	45 124 312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-505-05	Гадна ханын хаалганы хайрцаг задалж буулгах	1 хайр-цаг	1	/ 2	/	/ 5212	/	/	
57-050-10	Вааран хавтанцараар хийсэн хана, шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	132.23	3.0 / 2	0.18 / 0.00	24.463 / 0.13	6150 / 5212	150445 / 689	151 134
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	6.27	3.0 / 2	4.26 / 2.43	26.701 / 15.24	6150 / 5212	164214 / 79411	243 624
57-010-58	Ханын гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	130.45	2.5 / 2	0.35 / 0.01	45.657 / 0.78	5680 / 5212	259335 / 4079	263 414
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.5	2.0 / 2	0.04 /	0.144 /	5212 / 5212	748 /	748

Нийт Хүн/цаг: 96.96 / 16.15 Үндсэн цалин: 658 920
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 112 016
 Нэмэгдэл цалин: 243 800
 Нийт цалин: 1 014 737
 Нийэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 136 989
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 138 004
 Ажиллах хүчний зардал: 1 289 731

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	59.8	3.0 / 2	1.46 / 0.52	87.469 / 31.09	6150 / 5212	537937 / 162041	699 978

Нийт Хүн/цаг: 87.47 / 31.09 Үндсэн цалин: 699 978
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 118 996

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 258 992
 Нийт цалин: 1 077 967

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 145 526
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 146 603
 Ажиллах хүчний зардал: **1 370 096**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	65.3	3.1 / 2	0.94 / 0.15	61.206 / 10.12	6227 / 5212	381128 / 52753	433 881

Нийт Хүн/цаг: 61.21 / 10.12 Үндсэн цалин: 433 881

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 73 760
 Нэмэгдэл цалин: 160 536
 Нийт цалин: 668 177

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 90 204
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 90 872
 Ажиллах хүчний зардал: **849 253**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	7.77 / 0.15	7.77 / 0.15	6150 / 5212	47787 / 798	48 585
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.82 / 0.01	6150 / 5212	5045 / 69	5 114

Нийт Хүн/цаг: 8.59 / 0.17 Үндсэн цалин: 53 699
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 9 129

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 19 869
 Нийт цалин: 82 696
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11 164
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11 247
 Ажиллах хүчний зардал: **105 107**

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-180-04	Барилгын эргэн тойронгын пронтон,карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	45	3.0 / 2	0.35 / 0.00	15.62 / 0.07	6150 / 5212	96060 / 352	96 412

Нийт Хүн/цаг: 15.62 / 0.07 Үндсэн цалин: 96 412
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 16 390
 Нэмэгдэл цалин: 35 672
 Нийт цалин: 148 474
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 20 044
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 20 192
 Ажиллах хүчний зардал: **188 711**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-36	Дотор талын шаврын гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	2	3.0 / 2	1.5 / 0.18	3.006 / 0.36	6150 / 5212	18487 / 1876	20 363
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай төмөр тааз угсрах	м2	65.3	3.7 / 2	2.13 / 0.07	139.089 / 4.83	6690 / 5212	930505 / 25185	955 691
15-240-07	Хананд замаска татах	м2	130.45	3.6 / 2	0.33 / 0	43.401 / 0.04	6613 / 5212	287009 / 204	287 213

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-870-20	Рандуl doslog em микробын эсрэг үйлчилгээтэй өнгөлгөөний будгаар хана 2 үе будах	м2	130.45	3.6 / 2	0.36 / 0	46.962 / 0.03	6613 / 5212	310560 / 136	310 696
57-130-01	Цонх,хаалганы амалгааг тосон будгаар багсаар ердийн будах	м2	23.1	2.9 / 2	0.52 / 0.00	11.897 / 0.02	6056 / 5212	72045 / 120	72 166
15-680-05	Ханы 600х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	193.1	3.5 / 2	1.41 /	272.271 /	6536 / 5212	1779563 /	1 779 563

Нийт Хүн/цаг: 516.63 / 5.28 Үндсэн цалин: 3 425 692

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 582 368

Нэмэгдэл цалин: 1 267 506

Нийт цалин: 5 275 565

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 712 201

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 717 477

Ажиллах хүчний зардал: 6 705 243

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-080-07	Хучилтын хана таазны заагаар тавигдсан утасыг хэсэгчлэн далд монтажаар солих	100м	1.1	3.1 / 2	68.21 / 2.66	75.028 / 2.93	6227 / 5212	467197 / 15250	482 448
20-230-11	Хамгаалалттай залуур розетка тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	0.5 / 0.00	3.976 / 0.03	6150 / 5212	24452 / 167	24 619
20-230-06	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	12	3.0 / 2	0.46 / 0.00	5.472 / 0.04	6150 / 5212	33653 / 188	33 840
20-280-07	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	2	3.0 / 2	3.27 / 0.04	6.545 / 0.08	6150 / 5212	40249 / 427	40 677
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд ЛЕД ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	10	3.6 / 2	1.04 / 0.00	10.4 / 0.03	6613 / 5212	68775 / 156	68 932

Нийт Хүн/цаг: 101.42 / 3.11 Үндсэн цалин: 650 516

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 110 588

Нэмэгдэл цалин: 240 691

Нийт цалин: 1 001 794

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 135 242

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 136 244
Ажиллах хүчний зардал: 1 273 280

Бүгд хүн/цаг: 887.9 / 65.98 **Бүгд цалин: 6 019 097**
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 023 247
Нэмэгдэл цалин: 2 227 066
Нийт цалин: 9 269 410
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1 251 370
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 260 640
Ажиллах хүчний зардал: 11 781 420

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:
Ажиллах хүчний зардал:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5031	Сw хэлбэрийн төмөр	м	321.929	4600	1 480 873
1-4271	Ус	м3	19.1408	2000	38 282
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	м	20	1500	30 000
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	12	3000	36 000
1-4542	Уулын элс	м3	8.5849	8000	68 679
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.293	11000	3 223
1-0184	Тарган цавуу	кг	0.0046	8000	37
	Хавтанцар 600x300	ш	1093.9999	4500	4 923 000
3-5470	Хамгаалалттай розетка	ш	8	8500	68 000
3-5118	Хамгаалалттай унтраалга	ш	12	5500	66 000
3-6374	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	10	50000	500 000
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй төмөр нүхтэй хавтан	м2	66.606	6000	399 636
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	0.81	800	648
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	3.465	12000	41 580
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	1.1071	6500	7 196
1-4529	Цемент	тн	0.0254	420000	10 672
1-4027	Цемент м-500	тн	0.0007	150000	108
1-4028	Цемент м-400	тн	1.7059	420000	716 465
1-0565	Шингэлэгч тн 133	кг	1.161	6300	7 314
1-4300	Шалны матт өнгөлгөөтэй хавтанцар 60x60	м2	66.606	28500	1 898 271
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.4725	12500	5 906
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	0.2475	6000	1 485
1-5037	Баригч	ш	261.2	2800	731 360
1-0703	Будаг шингэлэгч	кг	0.0069	6000	42
	Бүргэд хаалга /оху,дотортой/	ш	1	1100000	1 100 000
3-6460	Аваарийн гэрэл	ш	2	20000	40 000
3-2742	Аппв утас 2x2.5	м	112.2	2900	325 380
1-0733	Арматур	тн	0.0598	2600000	155 480
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.003	2600000	7 774
1-0864	Гипс шуруп	кг	3.3303	5800	19 316
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	3.0498	500000	1 524 900
3-4640	Дэгээ	кг	0.01	1000	10
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1.8284	15000	27 426
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	110.1611	250	27 540
1-0135	Замаск	кг	143.495	800	114 796
1-4522	Замаска	кг	2.181	1000	2 181
1-0410	Маажин	кг	5.4384	7000	38 069
4-0001	Модон тоосго	ш	25.116	100	2 512
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12.0939	12000	145 127
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	261.2	1200	313 440
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	261.2	500	130 600
1-0210	Randyл doctог em микробын эсрэг үйлчилгээтэй өнгөлгөөний будаг	кг	23.2201	12500	290 251
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	71.8953	1133	81 457

15 381 036

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Таслагч	22.92	8541	195 762
	Цахилгаан өрөм	18.05	14250	257 261
	Шурулдэгч машин	42.31	5500	232 729
1006	Эксковатор 0.15м3	0.84	20160	16 934
	Автомашин	0.87	20000	17 352
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	4.21	82563	347 719

1 067 757

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	2000	0.199	399	0.199	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	М3	8000	0.035	277	0.052	4	1	478.4	99
1-4029	Цемент м-400	ТН	420000	0.026	10 758	0.031	88	1	229.88	632

Хог, хаягдлын зардал: 0.0017 0 1 0 0 0

11 433

731

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	2000	4.176	8 352	4.176	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	М3	8000	2.096	16 766	3.144	4	1	478.4	6 016
1-4029	Цемент м-400	ТН	420000	0.214	89 920	0.218	88	1	229.88	4 418
1-0733	Арматур	ТН	2600000	0.06	155 480	0.06	153	1	216.56	1 981
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2600000	0.003	7 774	0.003	153	1	216.56	99
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	500000	3.05	1 524 900	12.123	153	1	216.56	401 678
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	25.116	2 512	0.027	153	1	216.56	882

Хог, хаягдлын зардал: 0.1185 0 1 0 0 0

1 805 704

415 074

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	2000	3.264	6 529	3.264	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	М3	8000	1.503	12 024	2.255	4	1	478.4	4 314
1-4029	Цемент м-400	ТН	420000	0.535	224 627	0.546	88	1	229.88	11 036
1-4300	Шалны матт өнгөлгөөтэй хавтанцар 60x60	М2	28500	66.606	1 898 271	1.948	153	1	216.56	64 552

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0481

0 0 1 0 0 0

2 141 451

79 902

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12500	0.472	5 906	0.001	153	2	280.66	25
	Бүргэд хаалга /оху, дотортой/	ш	1100000	1	1 100 000	0.1	153	2	280.66	4 294

Хог, хаягдлын зардал: 0.0006

0 0 1 0 0 0

1 105 906

4 319

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.000	1	0.000	0	1	0	0
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	800	0.81	648	0.001	88	1	229.88	20
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	0.045	293	0	153	2	280.66	3
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6000	0.247	1 485	0.000	153	2	280.66	13
1-0410	Маажин	кг	7000	3.96	27 720	0.005	153	2	280.66	214
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12000	11.655	139 860	0.015	153	2	280.66	646

Хог, хаягдлын зардал: 0.0001

0 0 1 0 0 0

170 006

896

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	См хэлбэрийн темер	м	4600	321.929	1 480 873	0.097	153	1	216.56	3 200
1-4271	Ус	м3	2000	11.453	22 907	11.453	0	1	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	8000	4.808	38 462	7.212	4	1	478.4	13 800
1-0184	Тарган цавуу	кг	8000	0.005	37	0	153	2	280.66	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Хавтанцар 600x300	Ш	4500	1094	4 923 000	0.865	153	2	280.66	37 159
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй төмөр нүхтэй хавтан	М2	6000	66.606	399 636	0.799	153	1	216.56	26 483
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	КГ	12000	3.465	41 580	0.004	153	2	280.66	192
1-0083	Цаасан зулгуур	М2	6500	1.062	6 904	0.002	153	2	280.66	78
1-4529	Цемент	ТН	420000	0.025	10 672	0.031	88	1	229.88	627
1-4029	Цемент м-400	ТН	420000	0.902	378 665	0.92	88	1	229.88	18 603
1-0565	Шингэлэгч тн 133	КГ	6300	1.161	7 314	0.001	153	2	280.66	58
1-5037	Баригч	Ш	2800	261.2	731 360	0.836	153	1	216.56	27 694
1-0703	Будаг шингэлэгч	КГ	6000	0.007	42	0	153	2	280.66	0
1-0864	Гипс шуруп	КГ	5800	3.33	19 316	0.003	153	1	216.56	110
1-0128	Дюбельтэй хадаас	КГ	15000	1.828	27 426	0.002	153	2	280.66	89
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	М	250	110.161	27 540	0.002	153	1	216.56	55
1-0135	Замаск	КГ	800	143.495	114 796	0.181	153	2	280.66	7 764
1-4522	Замаска	КГ	1000	2.181	2 181	0.003	88	1	229.88	53
1-0410	Маажин	КГ	7000	1.478	10 349	0.002	153	2	280.66	80
1-0221	Өнгийн тосон будаг	КГ	12000	0.439	5 267	0.001	153	2	280.66	24
1-5035	Өлгүүр хийц	Ш	1200	261.2	313 440	0.157	153	1	216.56	5 193
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	Ш	500	261.2	130 600	0.104	153	1	216.56	3 462
1-0210	Рандул doctor өм микробын эсрэг үйлчилгээтэй өнгөлгөөний будаг	КГ	12500	23.22	290 251	0.03	153	2	280.66	1 286
1-5030	Ув хэлбэрийн төмөр	М	1133	71.895	81 457	0.022	153	1	216.56	715

Хог, хаягдлын зардал: 0.1364

0 1 0 0

9 064 075

146 726

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	2000	0.047	95	0.047	0	1	0	0
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	М	1500	20	30 000	0.009	153	2	280.66	400
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	М	3000	12	36 000	0.001	153	2	280.66	46
1-4542	Уулын элс	М3	8000	0.144	1 150	0.216	4	1	478.4	413
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	11000	0.293	3 223	0.000	153	2	280.66	15

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5470	Хамгаалалттай розетка	Ш	8500	8	68 000	0.001	153	2	280.66	34
3-5118	Хамгаалалттай унтраалга	Ш	5500	12	66 000	0.012	153	2	280.66	515
3-6374	Хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	Ш	50000	10	500 000	0.12	153	2	280.66	5 153
1-4027	Цемент м-500	ТН	150000	0.001	108	0.001	88	1	229.88	15
1-4029	Цемент м-400	ТН	420000	0.03	12 494	0.03	88	1	229.88	614
3-6460	Аваарийн гэрэл	Ш	20000	2	40 000	0.005	153	2	280.66	206
3-2742	Аппв угас 2x2.5	М	2900	112.2	325 380	0.007	153	2	280.66	294
3-4640	Дэгээ	КГ	1000	0.01	10	0	153	2	280.66	0

Хог, хаягдлын зардал: 0.0027 0 1 0 0 0

1 082 460

7 706

Хог, хаягдлын зардал: 0.3081 0 1 0 0 0

15 381 036

655 354

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН: