

**ҮНДЭСНИЙ СУРЫН ТАЛБАЙГ НЭМЖ ТОХИЖУУЛАХ
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

Гадна бетон талбайн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг тэгшлэх	м2	714
2	Шороо асгаж тромбовкоор нягтруулах	м3	57.12
3	Явган зам цутгах м-200	м3	12.5
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	384

Сүүдрэвч ажил-5ш

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна саравчны төмөр баганан шонгийн нүх хөрсөнд гараар ухах	м3	0.25
2	Саравч шонг бетондох м100	м3	0.25
3	Босоо багана /40x40/ 2мм	м	175
5	Хучилтын хөндлөн дай /40x40/ 2мм	м	270
5	Багана дээврийн холбоос будах	м2	270
6	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	100
7	Нугалмал хөнгөн ган каркасаар сүүдрэвч угсрах	тн	0.6

Сандал угсрах ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон тавцан хийх	м3	3.2
2	Модон гадаргууг 2 үе будах	м2	69
3	Сандал хөндлөн дай /40x40/ 2мм	м	300
4	Төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5
5	Замын хэвтээ тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	м2	68

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 2,696,000

- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Боловсруулсан:



Б.Батлхагва

Э.Аззаяа