

БАТЛАВ  
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ  
ДАРГА Б.АНХБАЯР

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

#### НЕФТЬ 12 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ГАДНА ФАСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/-иар тооцон ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Е. Инженер хайгуул, зураг төслийнажлын дүн 4.500.000


#### Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Гадна фасад			
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1036
2	Гадна хана, цокол, тагтны хөндийрч суларсан шаврыг ховхлож унагах	м2	621.6
3	Гадна ханын гадаргууд шавардлагын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	621.6
4	Гадна цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	96.5
5	Гадна хананд шагрейнь шавардлага хийх	м2	910.6
6	Гадна хана амалгааны гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1036
7	Гадна хана, хаалга цонхны амалгаа усан эмульсэн будгаар будах	м2	1036
8	Эмульс хийсэн хана лакаар будах	м2	1036

9	Цонхонд усны хаялага төмөр эдлэл хийх	м2	34
12	Төмөр хаалганы гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	8.4
13	Барилгын гадна талын прапедний төмөр эдлэл, ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	178.4
14	Бетоны хаяавч цутгах БМ150	м3	13.5
15	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	135

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА  
ТАСГИЙН ДАРГА



Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Б.ЦОГТБАЯР