

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202312033

Захиалагч: Дорнод аймаг Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 1-Р ДАВХРЫН ЗАРИМ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 30,327,177

(гучин сая, гурван зуун хорин-долоон мянга, нэг зуун далан-долоон төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Тоонто гранд"ХХК

Захирал:/Э.Зоригтбаатар/

Огноо: 2023.12.03

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Ж.Чимэд/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.03

📍 Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Улз төв 3-н давхар

✉ Имэйл: Toontogrand@gmail.com

☎ Дугаар: 89003199

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ТООНТО ГРАНД"ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ж.ЧИМЭД

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 1-Р ДАВХРЫН ЗАРИМ ӨРӨӨНИЙ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ


№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	БХБ Сайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	БХБ Сайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
7	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
8	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 30,327,177

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:/Ж.Чимэд/



☎ Дугаар: 89003199

✉ Имэйл: Toontogrand@gmail.com

📍 Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо, Улз төв 3-н давхар

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,740,746
2	Материал	16,183,733
3	Тээвэр	409,289
4	Машин ашиглалт	84,657
	Шууд зардлын дүн	21,418,425
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1,477,441
6	Ашиг / 15%/	3,434,380
	Барилга угсралтын ажлын дүн	26,330,246
7	НӨАТ 10%	2,633,025
8	Нормчлолын сан 0.18%	47,394
	Дүн	29,010,665
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	526,605
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	263,302
	Дүн	29,800,572
12	Магадлашгүй ажил 2 %	526,605
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	30,327,177

Төсөв зохиосон: / Ж.Чимэд/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт Цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 50% хусаж цэвэрлэх	М2	81	2.0 / 2	.05 / .2	3.81 / 16.2	5212 / 5212	19842 / 84434	104,276
35-190-06	Дотор модон хаалга задлаж буулгах	М2	14	2.3 / 2	1.18 / .04	16.46 / .55	5493 / 5212	90406 / 2846	93,252
10-180-07	Хамар хананд 2 м2 хүртэл талбайтай гоёлын модон хаалга угсрах	М2	14	3.8 / 2	.98 / .37	13.7 / 5.18	6767 / 5212	92701 / 26998	119,699
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	Ш	7	5.0 / 2	.35 / .07	2.45 / .5	7604 / 5212	18640 / 2627	21,267
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	М2	4.2	3.5 / 2	4.11 / .11	17.27 / .45	6536 / 5212	112866 / 2320	115,186
15-790-16	Цаасан өнгөлгөөтэй гипсэн хавтан гоёлын тааз хийх 1200х2400х8мм	М2	62.8	3.8 / 2	1.49 / .00	93.63 / .13	6767 / 5212	633627 / 655	634,281
15-070-05	Дотор хана, таазны гадаргууд заслаг хийх	М2	224.8	2.8 / 2	.21 / .01	46.74 / 3.24	5962 / 5212	278640 / 16872	295,511
15-180-10	Хана өнгийн тосон будаагаар гараар ердийн будах	М2	162	2.9 / 2	.15 / .00	24.3 / .24	6056 / 5212	147161 / 1267	148,427
15-150-06	Таазыг гар аргаар эмүлвсэн будаагаар будах	М2	62.8	2.9 / 2	.14 / .00	8.97 / .08	6056 / 5212	54309 / 393	54,702
11-440-04	Р/с хулдаас шал угсрах	М2	62.8	2.5 / 2	.64 /	40 / .02	5680 / 5212	227220 / 98	227,319
57-180-24	Хуучин будагтай радиатор, сантехникийн шугамыг 2 удаа өнгө хувиргасан будаагаар будах	М2	4.8	3.2 / 2	.34 / .00	1.63 / .00	6304 / 5212	10258 / 25	10,283
20-260-12	LED гэрэлтүүлэгч хайрцатг блокчлон дүүжинд угсрах	Ш	32	3.0 / 2	1.12 / .02	35.84 / .64	6150 / 5212	220416 / 3336	223,752

Нийт Хүн/цаг: 304.79346 / 27.21992

Үндсэн цалин: 2,047,956

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин 17%: 348,153

Нэмэгдэл цалин 37%: 757,744

Нийт цалин: 3,153,852

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 425,770

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 428,924

Ажиллах хүчний зардал: 4,008,546

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-010-02	100мм хүртэл голчтой ширмэн бохир усны	М	32	2.5 / 2	1.51 / .01	48.35 / .32	5680 / 5212	274639 / 1668	276,307

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хоолойг задлаж буулгах								
22-250-05	110 мм голчтой полиэтилен бохир усны хоолойг угсрах	м	32	3.8 / 2	.3 / .06	9.47 / 1.98	6767 / 5212	64097 / 10341	74,438
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	3.7	2.0 / 2	.41 / .8	1.52 / 2.96	5212 / 5212	7907 / 15428	23,334

Нийт Хунцаг: 59.341 / 5.264

Үндсэн цалин: 374,079

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 63,593

Нэмээдэл цалин 37%: 138,409

Нийт цалин: 576,082

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

77,771

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 78,347

Ажиллах хүчний зардал: 732,200

Бүгд хунцаг: 364.13446 / 32.48392

2,422,035

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 411,746

Нэмэгдэл цалин 37%: 896,153

Нийт цалин: 3,729,934

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

503,541

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 507,271

Ажиллах хүчний зардал: 4,740,746

БҮЛЭГ ТҮС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5239	Солонгос сайн чанарын р/Ус хулдаас	М2	25,000	62.8	1,570,000	.0754	655	2	323	15,944
1-5031	С огтлолтой хөнгөн цагаан төмөр	М	6,500	128,112	832,728	.0434	655	1	248,58	7,071
1-4271	Ус	М3	1,000	16,2113	16,211	16,2113	6	1	444.4	43,226
1-4542	Уулын элс	М3	25,000	.4704	11,760	.7056	0	1	0	0
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.0352	387	.0000	6	2	577.7	0
1-5057	Туузан наалт	у/м	500	180,224	90,112	.0204	6	2	577.7	71
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг /солонгос/	кг	12,500	8.64	108,000	.0111	0	2	0	0
3-4119	Төгсгөвч	Ш	800	8	6,400	.0056	655	2	323	1,185
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	М	7,500	3.2	24,000	.0005	655	3	484.5	152
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	6,500	.875	5,688	.001	6	2	577.7	3
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	М2	250,000	14	3,500,000	5.4936	12	2	416.1	27,431
1-0754	Цоож	Ш	45,000	7	315,000	.0087	0	2	0	0
1-0186	Цауу	кг	2,500	19,782	49,455	.0239	6	2	577.7	83
1-0083	Цаасан зүлгүүр	М2	7,500	3.24	24,300	.0055	12	2	416.1	27
1-5113	Цаасан өнгөлгөөтэй гипсэн хавтан	М2	25,000	94.2	2,355,000	.9844	655	2	323	208,262
1-4028	Цемент м-400	тн	500,000	.084	42,000	.0857	0	1	0	0
1-0861	Шрул	кг	6,200	26,2504	162,752	.0297	6	2	577.7	103
1-4529	Шохой	тн	200,000	.0004	76	.0005	0	1	0	0
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	24,000	7	168,000	.0085	0	3	2886	0
1-0182	Эпоксид цауу	кг	9,000	5.751	51,759	.007	6	2	577.7	24
1-0421	Бууны сум	Ш	1,000	8	8,000	.041	6	2	577.7	142
1-0214	Будаг шинглэгч 5в тн-(1) кмт 5319	кг	5,500	8.1	44,550	.0102	655	2	323	2,159
1-4212	Арчих материал	кг	5,000	3.402	17,010	.0035	6	1	444.4	9
1-0528	Гол төмөр	М	2,500	51.2448	128,112	.0579	655	1	248.58	9,428
1-0224	Дотор амуульсан будаг	кг	12,500	37.68	471,000	.0486	655	2	323	10,284
1-0129	Дюбель /гэлэгчтэй шрул/	Ш	300	646.84	194,052	3.6546	6	2	577.7	12,668
1-4053	Замаск	кг	5,000	179.84	899,200	.1852	12	1	320.13	712
1-0410	Маажин	кг	8,000	.1696	1,356	.0002	6	2	577.7	1
3-2976	Прг-500 утас 1.5мм2	км	600,000	.16	96,000	.016	0	2	1924	0
1-5231	Плентус	у/м	7,500	50.24	376,800	.2512	655	1	248.58	40,900

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	12,500	81	1,012,500	.1045	655	2	323	22,106
1-5030	У оглолтой хөнгөн цагаан төмөр	м	6,500	83.2728	541,273	.0282	655	1	248.58	4,596
3-6422	Led гэрэлтүүлэгч 40вт	ш	25,000	32	800,000	.0064	655	3	484.5	2,031
13,923,482										
408,619										

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.2512	251	.2512	6	1	444.4	670
	Холбох хэрэгсэл	ш	42,500	8	340,000	.0002	0	2	0	0
	Бохир усны яндан полиэтилен хоолой	м	60,000	32	1,920,000	.4122	0	3	0	0
2,260,251										
670										

НИЙТ ЗАРДАЛЫН ДҮН:

16,183,733

409,289

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
5003	Цахилгаан дрель	.06	12,000	754
9008	Цахилгаан зүлгүүр	.49	4,470	2,171
	Авто машин		3,450	1
2028	Автокран 5тн	1.34	59,489	79,428
	Автомашин	.13	13,800	1,837
9014	Паялник	.27	1,720	466

84,657