

УЛААНБААТАР БИРЭН ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР
 ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ ТӨҮГ-ЫН
 ЗАХИРАЛ Д.МӨНХБААТАР



“ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ” ТӨҮГ-ЫН ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРНЫ
 ИЖ БҮРЭН ДЭЭВЭР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 06 сарын 12-ны өдөр

Улаанбаатар хот



1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил	СХД, 18 дугаар хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, “ГСШТ” ТӨҮГ, өөрийн байр
3	Зориулалт	- Дээвэр засвар
4	Ажил гүйцэтгэх үе шат	<u>2 үе шаттай.</u> 1. Дээврийн засварын хэмжилтийн ажлын зураг боловсруулж, төсөвт магадлал хийлгэх. 2. Дээвэр засварын ажил гүйцэтгэж, хүлээлгэж өгөх.
5	Төслийн иж бүрдэл	Ажлын зураг Төсөв Магадлалын ерөнхий дүгнэлт Бусад холбогдох материал
6	Онцгой нөхцөл	PVC Мембран материал байх
7	Ажил гүйцэтгэхэд ашиглах материал	<u>Хууль тогтоомжууд:</u> - Барилгын тухай Монгол улсын хууль <u>Норм, дүрэм:</u> - Дээврийн ажил БНБД 31-07-05 - Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05 - Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм /БНБД 21.02.02/, /БНБД 21.01.02/ <u>Стандартууд:</u> - Дээвэр болон ус тусгаарлалтын PVC мембран. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6303-2011 - Ус үл нэвтрүүлэх хуйлмал материал ТУ 5774-002-13157915-98 - Гөлмөн төмөр MNS 3154-1984 - Уур ус тусгаарлагч материал UCS1503C
8	Ерөнхий шаардлага	<u>Аюулгүй байдал хангах ажил:</u> - Ажил эхлэхээс өмнө ажил гүйцэтгэж буй албан хаагчдад ХАБЭА-н зааварчилгааг тогтмол өгөх. <u>Дээвэр хуулж, буулгаж тээвэрлэх ажил:</u> - Дээвэр дээрх холбооны болон цахилгааны утас цэгцэлж ажил хийхэд саадгүй болгоно. - Ажил гүйцэтгэхээс өмнө болон дараа гарах дээврийн хог, хаягдлыг зориулалтын шат ашиглан буулгаж дор бүр нь тээвэрлэнэ. Бохирын болон агааржуулах хоолойн засварын ажил:

		<ul style="list-style-type: none"> - \ Агааржуулалтын хоолой тоосгон өрлөг, шаврын ажлыг шинээр хийнэ - Агааржуулалтын бетон тавцанг шинээр солино. - Эвдэрч гэмтсэн, шаардлага хангахгүй байгаа бохирын яндан хоолойг шинээр солих, зориулалтын агааржуулалтын малгайвч төмөр хийнэ. - Үерийн ус зайлуулах хоолойн хог, лаг, шавар цэвэрлэж хамгаалалтын төмөр тор хийх бөгөөд шаардлагатай бол ус зайлуулах хоолойг шинээр солих буюу засварлана. <p><u>Дээврийн хуйлмал материалын ажил:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Үйлдвэрийн байрны иж бүрэн дээврийг PVC мембранаар хийх, хадаас буюу шүрүүпны алхмын хэмжээ 30 см тутамд нэг байна. - Дээвэрт PVC мембран (АНУ-тай дүйцэх) дэвсэх парпедыг бүрэн бүрхэнэ, хуйлмал материалын зөрлөг 10см-ээс багагүй байх - Дээвэрт геотекстиль дэвсэх - Стандартын дагуу мембран амьсгалжуулагч хийх - 4 давхрын хөмсөг нь дээр PVC мембран (АНУ-тай дүйцэх) дэвсэх - Шингэн мембранаар өргөтгөлийн дээврийн ажил хийх <p><u>Парапетны засвар, шинэчлэлийн ажил:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Парапетны төмөр шинээр солих - Парапет хана нурсан, эвдэрсэн бол шаардлагатай нөхөн сэргээх өрлөг, шавар хийж засварлана. - Парапетны дээд хэсэгт тэгшилгээ шавар хийх - Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болох /хуй салхи, аадар бороо/ хийсэхгүй, ус орохгүй байхаар тооцоолж парапед төмрийг хоёр талаас нь хадаж бэхэлгээ хийж өгнө. <p><u>Дээврийн борооны ус зайлуулах шугамын ажил:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Борооны ус зайлуулах шугам хоолойг цэвэрлэж, хог хаягдлаас хамгаалах шүүр, таг тавьж өгнө. Шаардлагатай бол шинээр хийнэ. <p>Цаг агаарын нөхцөл байдалтай уялдуулан ажлын төлөвлөгөө, график гарган байгууллагын ажилчид болон дээврийн ажил хийж гүйцэтгэж байгаа ажилтнуудад хохирол учруулалгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага ханган ажиллана.</p>
11	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	<ul style="list-style-type: none"> - Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох.

ХЯНАСАН:

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТЗҮХ-ИЙН ДАРГА

Ц.НАСАНБУЯН

С.ГОНЧИГСҮРЭН