

**ЖИНСТ БАГИЙН 60-Н АЙЛЫН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ  
ЗАСВАРЛАЖ, ӨРГӨТГӨХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алх, алмазан зээрэнцэг бетон талбай хучилтыг засварлах	м3	0.6
2	150мм-ийн зузаантай бетонон талбайг гараар ухаж задлаж буулгах	м2	15.5
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	14.4
4	PVc хуванцар шал угсрах	м2	673
5	Төмөр хайс буулгах	м	47
6	Төмөр хайс засах	м	108
7	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	1
8	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	36
9	Зассан төмөр хашаа угсрах	м	36
10	Сагсны шитны хөл шон, Волейволын торны шонг тосон будгаар будах	10м2	53
11	Дунд зэргийн төвөгшил бүхий хийцтэйэдлэл /Хайс хашаа/ тосон будгаар будах	10м2	1
12	Замын хашлага тавих /1x0,3x0,15м/	1у/м	21.6
13	Сагс, волейволын шон тулгуурт зориулсан гүн нь 0.7м хүртэл байх нүхийг гараар ухах хөрсний зэрэг 2	1 нүх	2
14	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны шит, волейволын тор суурилуулах бетон суурь цутгах/	ш	2

Д/Д	Тоноглол нэр	Хэмжээ/м/			Тоо ширхэг	Тайлбар
		Урт	Өргөн	Өндөр		
1	Саравч	3	3	2	1	Модон тавцантай сандал, ширээтэй төмөр каркастай нугалмал төмөр дээвэр
2	Сагсны самбар	1.8	0.8	1.1	1	Цагиргын хамт, самбар нь 20мм зузаан целлойд
3	Волейболын тор	Ф 90мм			1	Өндөрөө тохируулдаг эргэвчтэй шонгийн хамт
4	3-11насны тоглоомын иж бүрдэл	5	4	3	1	Стандартад нийцсэн хийц материал сонголт чөлөөтэй
5	Сандал	2	0.5	0.5	6	Стандартад нийцсэн хийц материал сонголт чөлөөтэй

Тайлбар:


Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 3,000,000

- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал


Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө

Хянасан:



Б.Батлхагва

Боловсруулсан:



Э.Азаяа