

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| БУУЛГАХ АЖИЛ | | | |
|--------------------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Урлаг заалны шал буулгах | м2 | 50.85 |
| 2 | Урлаг зааны модон хана буулгах | м2 | 19.6 |
| 3 | Урлаг заалны банзан шал буулгах | м2 | 158.6 |
| 4 | Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 158.6 |
| 5 | Вестибюлийн дотор заслал хусаж цэвэрлэх | м2 | 84.15 |
| 6 | Үүдний довжооны чулуун өнгөлгөөг эргүүлж ашиглахгүйгээр буулгах | м2 | 20 |
| 7 | Гадна ханын нүүрэн талын заслалыг хусаж цэвэрлэх | м2 | 214.94 |
| ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 500мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах | м3 | 106.75 |
| 2 | Шалны дэр мод нягтруулсан хөрсөн дээр тавих | м2 | 213.5 |
| 3 | 37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах | м2 | 213.5 |
| 4 | Банзан шал харуулдаж өнгөлөх | м2 | 213.5 |
| 5 | Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах | м2 | 427 |
| 6 | Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 179.21 |
| 7 | Урлаг заалны ханыг дуу тусгаарлах акустук эсгийнцэр хавтангаар доторлох | м2 | 425.12 |
| 8 | Урлаг заалны цонхны хагарсан шил болон резин зөөлөвч сольж засварлах | ш | 4 |
| 9 | Хананд эмульсэн будалт хийх | м2 | 35.35 |
| 10 | Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 48.8 |
| ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Гадна довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх | м2 | 20 |
| 2 | Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах | м2 | 214.94 |
| 3 | Гадна хананд затирка хийх | м2 | 214.94 |
| 4 | Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх | м2 | 214.94 |