

БАТЛАВ
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ
БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА
ХУРАНДАА М.АДЬЯАБААТАР



“ӨМНӨД БҮСИЙН ТӨВ-ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР, АНГИ
САЛБАР, НЭГЖҮҮДЭД ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ДОТООД
/ШУГАМ СҮЛЖЭЭ/ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ”-ЫН
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Даланзадгад хот

2024 он

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“Өмнөд бүсийн төв-өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газар, анги салбар, нэгжүүдэд өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хангах дотоод /шугам сүлжээ/засвар үйлчилгээний ажлын даалгавар

2024.09.20

№	ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ	ГҮЙЦЭТГЭХ ШАЛГУУР
1	Зураг төсөв зохиох үндэслэл:	Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар нь 1 хэлтэс, 4 анги 1 салбар 2 цэгтэйгээр аймгийн 6 суманд салбар нэгжүүдээр гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, цаг хүндэрсэн үед улсын нөөцийн өвс тэжээлийг хүргэх зэрэг төрийн олон талт үйл ажиллагааг иргэдэд цаг алдалгүй хүргэж байна. 2024 он говийн бүсийн хувьд хур бороо ихтэй зун байсан бөгөөд үер усны асуудалтай байлаа. Иймд байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон доторх урсгал засвар хийх шаардлагатай тул 2024 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төсөвт засварын хөрөнгийг ОБЕГ-аас шийдвэрлэн засварлахаар болсон. Засварын ажлын хүрээнд хэлтэс,анги, салбар нэгжүүдийн дээврийн засвар, цонх хаалга шинэчлэх, үерийн улмаас эвдэрсэн шугам сүлжээний засвар, газар шороог тэгшлэх, үерээс хамгаалах зэрэг урсгал засварын ажил хийгдэнэ.
2	Барилга байгууламж байршил, чиглэл:	Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум, Цогтцэий,Ханбогд,Гурвантэс сумдуудад байрлах Онцгой байдлын хэлтэс ангиуд.
3	Захиалагч байгууллага:	Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар
4	Хөрөнгийн эх үүсвэр:	Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газар
5	Ажлын зураг төсөв боловсруулахад ашиглах үндэслэх материал:	Монгол улсын хуулиуд: <ul style="list-style-type: none"> • Барилгын тухай • Байгаль орчныг хамгаалах тухай • Хөгжлийн бодлолго төлөвлөлт • Бусад холбогдох хууль тогтоомж
6	Зориулалт хүчин чадал:	Засварын ажлын хүрээнд хэлтэс,анги, салбар нэгжүүдийн дээврийн засвар, цонх хаалга шинэчлэх, үерийн улмаас эвдэрсэн шугам сүлжээний засвар, газар шороог тэгшлэх, үерээс хамгаалах зэрэг урсгал засварын ажил хийгдэнэ.
7	Технилогийн шийдэл:	Норм, дүрэм стандартад нийцсэн сүүлийн үеийн чанартай материал сонгон засварлах.
8	Зураг төсөв бүрдүүлэх:	Хийгдэх ажлын талаар
9	Архитектор төлөвлөлтөнд тавигдах шаардлага:	Барилгын үндсэн хийц: Барилгын урт нь 30 м, өргөн нь 18 м өндөр нь 9,40 метртэй 3 давхар барилга дээвэр засвар хийх, 28 ширхэг цонх дулаалах, шаардлагатай бол шинээр солих, авто тавиулан хаалга дулаалга хийх, солих, үерийн улмаас эвдэрч цөмөрсөн шугат сүлжээний хэсгийг янзлах зэрэг урсгал засваруудыг хийх.
10	Нийт төсөвт өртөг:	Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 208.000.000 /Хоёр зуун найман сая төгрөг/

11	Онцгой нөхцөл:	<ul style="list-style-type: none">• Барилга байгууламжийн засварын ажил гүйцэтгэхэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи материал нэвтрүүлэн ашиглахаар тусгаж өгөх.• Зураг төсөв боловсруулах явцад захиалагч байгуулагатай зөвшилцөх.• Барилгын засвар хийх явцад хүрээлэн буй орчин, өмнө хийгдсэн тохижилт, зам талбай, ногоон байгууламжийг хамгаалах ба хэрэв хөндвөл нөхөн сэргээх.
----	----------------	---

Боловсруулсан:
Онцгой байдлын ахлах нягтлан бодогч
Хошууч



Б.Баттуяа