

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	16
2	Шугаман суурийн нүх гараар ухах	м3	1.5

ГҮНИЙ ХУДГИЙН АЖИЛ /ЦООНОГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цохилтын өрөмдлөгийн цооногт 219мм янданг гагнаж холбож суулгах	10м	9
2	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт 168мм шүүрийг суултын яндангийн хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	1.3
3	Цохилтын өрөмдлөгийн үед цооногт 168мм шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	1
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	1.3
5	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1 пм	1
6	Эргэлтийн аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цооног	1
7	Худгийн гүний насос суурилуулах	ш	1
8	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
9	Фланцаар холбох хаалтны голч - 40мм	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн байрны бетон шал цутгах БМ-150	м3	0.95

ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	21.64

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар хучилт хийх	м2	9

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	Вакум цонх угсрах	м2	0.24

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбарыг суурилуулах	ком	1
2	Гэрэлтүүлэгч угсрах L-1	ш	6
3	Ил угсралтын унтраалга угсрах	ш	1
4	Розетка далд угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	2
6	2.5мм ² зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас татах	м	25
7	Зэс утас сүвлэх ПВ1х10мм ²	м	16
8	Уян пластмассан хоолой ф16мм татах	метр	12
9	Бага оврын генератор суурилуулах	иж бүрэн	1