

АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛ-442М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	44.2
25-07-20	Бугалсан чулуун үе хийх 6-20см	1 м3	88.4
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	88.4
25-07-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг автогрейдерээр тарааж хучилт байгуулах 6-8см	1 м3	35.4
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	1.86
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	62
25-08-01	Авто зогсоол, явган гарцын шонтой тэмдэг суурьлуулах	1ш	2
10-670-05	Машины дугуйны тээглүүр тогтоох	ш	9
15-810-11	Авто замын цагаан зураас тавих	м2	9.4

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-187.8М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тугамд түрэх	м3	18.78
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-10см	1м3	18.78
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	18.78
25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см	1м3	5.6
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	187.8
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	2.04
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	102

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ-332.4М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	33.24
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-15см	1м3	49.86
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	49.86
25-060-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 6-100мм	1м3	34
37-110-07	EPDM синтетик резин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	332.4

ТӨМӨР ХАШАА L=46М Н-1.2М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шонгийн суурь гараар ухах	м3	2.2
06-010-04	Бетон суурь хийх М200	м3	1.8
09-070-04	Төмөр хайс угсрах	тн	0.433
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.433
09-180-07	Төмөр хашааг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.433

ГАДНА ТОГЛООМ - 8Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-05	Ком гулсуур угсрах	ш	1
37-240-06	Мөлхдөг тоглоом угсрах	ш	1
37-240-06	Савладаг морь угсрах	ш	2
37-240-06	Дүүжин даажин угсрах	ш	2
37-240-06	Хүүхдийн савлуур угсрах	ш	1
37-240-06	Савлуур угсрах	ш	1

ТҮШЛЭГТЭЙ САНДАЛ - 9Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	9

ХОГИЙН САВ - 4Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-06	Хогийн сав суурилуулах	ш	4

ТАЛБАЙ ТЭГШЛЭХ АЖИЛ-962.2М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	Одоо байгаа шороон талбайг механизмгаар тэгшлэх	м3	96.22

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
53-120-01	Бетон талбайг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах 6-10см	м2	230

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Шифр	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Нийт орц
1-4572	Ком гулсуур		1
1-4573	Мелхдөг тоглоом		1
1-4573	Савладаг морь		2
1-4573	Дүүжин даажин		2
1-4573	Хүүхдийн савлуур		1
1-4573	Савлуур		1
1-4270	Сандал	ш	9
1-4273	Ангилдаг хогийн сав	ш	4
Нийт дүн			

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ-75М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-04	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	30
01-070-03	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	24.7
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
38-200-06	3*16+1*10мм2 ПВХ тусгаарлагчтай АББВ-1кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	25
38-200-06	3*10+1*4мм2 ПВХ тусгаарлагчтай АББВ-1кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
38-200-04	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	36
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075
31-100-01	PVC 32мм2 яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	км	0.075
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар ГГ-УС	ш	1
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН-4Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-04	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=9.0м	ш	4
07-010-07	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	4

Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/

Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт

Гэрээний хугацаа
Гэрээт ажил дуусах эцсийн хугацаа
Чанарын баталгаат хугацааны шаардлага

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, мэргэжилтэн Ц.Балгүдэй
Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
2024 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.