

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	106.6
Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	20.7
Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх	м2	17.4
Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	83.8
Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	874.61
Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр	м2	71.8

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

шавардлага хийж өнгөлөх		
Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	71.8
Плитаны чигжээс	м2	71.8
Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	83.8
Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	912.7
Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах /цонхны амлгаа/	м2	49.05
Халаалтын 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	38.1
Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	208
3тн хүртэл хүндийн жинтэй татанг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.93
3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	2.9
Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	90
Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай дан гипсэн өнгөлгөө хана салхивчийн хоолойн хаалт угсрах	м2	50

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар механизмаар сайн чанартай шавардах	м2	640.4
200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	111
Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	55.4
Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	55.4
Салхивчийн яндан, хшлага хана, дээврийн гарцын ханын дотор, гадна талын гадаргууг цементэн зуурмагаар гараар шавардах	м2	25.9
Салхивчийн яндан, хшлага хана, дээврийн гарцын ханын дотор, гадна талын шавардсан гадаргууг шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	25.9
Тоосго бетон ханын тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /саравч, үүдний багана, чих, д/нурууны гадна гадаргууд/	м2	24
Бетон ба шавардсан гадаргууд дулаан тусгаарлалтын будгаар 3үе түрхлэг хийх	м2	24
Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах /чихний гадаргууд/	м2	24
Фасадны өнгийн чулуут будгаар 3 үетэй будах	м2	653.7
Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	470
Дөрөөт шат угсрах	тн	0.234
Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.234

Нийгмийн даа

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон хаяавч цутгах м150	м3	8.6
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /хаяавч/	м2	107
Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах /ГД-1/	м3	4.05
Шахмал чулуун хавтан пандус, довжоо, довжооны гишгүүрт, гишгүүрийн хажуу гадаргууд наах	м2	13.3
Зуурмаг бэлтгэх	м3	153
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	423
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5.5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
4	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	176
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	75
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч- 20мм	м	226
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	75
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	53
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	53
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	16
4	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	370
	Маяг-22 панел (ган) радиатор h-500 l-700мм-ийг угсрах	ш	1
	Маяг-22 панел (ган) радиатор h-500 l-800мм-ийг угсрах	ш	3
	Маяг-22 панел (ган) радиатор h-500 l-1100 мм-ийг угсрах	ш	28
	Төмөр гадаргууд гф-021-оор хөрсжүүлэлт хийх	м2	29.3
	Вентиль хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	32
	Вентиль, арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	32
	Хийн кран тавих	ш	19
	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
	Юүлэх гуравлагч d=20мм тавих	ш	4
	Бланслагч голч d=15мм байрлуулах	ш	17
	Тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	17
	Юүлэгчтэй хаалт голч d=15мм гуравагч	ш	17
	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай нэг талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй хаалт угсрах	м2	40
	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	54.1

ЦАЛИНГИ

Яндан хоолойг пенодполиуретанаар дулаалах Q25мм хүртэл	м2	3.08
Яндан хоолойг пенодполиуретанаар дулаалах Ф40мм хүртэл	м2	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	22.2
0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	27.3
Сэнстэй решеток	ш	8
Мөн 1000 мм хүртэл голчтой буцах клапан тавих	ш	1
250 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	2
Агааржуулалтын хоолойг төмөр тороор хамгаалах	м2	11.2
Салхивчийн сувагт хоолойд дулаан тусгаарлах ширхэглэг материалаар хийх	м3	0.4
Сэнсний агрегат байрлуулах. N-0.48kBt h-1440эрг/мин, L-4000м3/цаг	ш	1
Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл	ш	2

ЦАЛИНГИ

хүрээтэй		
Нүхтэй төмөр шүүлтүүр угсрах	ш	1
Тор хэлбэрийн дуу намдаагч, нүхний хүрээ 1600 мм хүртэл	ш	1
Уур цуглуулах зонт угсрах	м2	1.9
0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	10