

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах б-20см/ | м3 | 140 |
| 2 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрсийг хаях/ б-20см | м3 | 140 |
| 3 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 286 |
| 4 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 495 |
| 5 | 2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 25 |
| 6 | 54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 442 |
| 7 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 78 |
| 8 | 15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах | м3 | 78 |

СУУРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх бетон В10 | м3 | 17 |
| 2 | Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах бетон В20 | м3 | 45.3 |
| 3 | Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах бетон В20 | м3 | 16.8 |
| 4 | Арматурчилах | тн | 1.9 |
| 5 | Бетон шугаман суурь цутгах бетон В15 | м3 | 154.9 |
| 6 | Бетон бэлтгэл хийх бетон В10 | м3 | 1.6 |
| 7 | Бетон хамар ханын суурь цутгах м200 | м3 | 2.42 |
| 8 | Арматурчилах | тн | 0.17 |
| 9 | Бетон бэлтгэл хийх цутгах бетон В10 | м3 | 8.3 |
| 10 | 150-200 мм хүртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах | м3 | 13.8 |
| 11 | Сувгийн хана XPS хөөсөнцөрөөр дулаалах б-10см | м2 | 51 |
| 12 | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5 | ш | 162 |
| 13 | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9 | ш | 6 |
| 14 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/ | ш | 2 |
| 15 | 2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах | м2 | 5.7 |
| 16 | Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах | м2 | 5.7 |
| 17 | Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх | м2 | 70.3 |
| 18 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг AQUAMAST түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 459 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх | м3 | 191.9 |
| 2 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 49.25 |
| 3 | Эрдэс хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах б-150мм | м2 | 676.31 |
| 4 | 1½-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх | м2 | 603.22 |
| 5 | 1½-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх | м2 | 83.74 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|----|-------|
| 6 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх | м3 | 1.61 |
| 7 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх /дээврийн хашлага хана/ | м3 | 16.14 |
| 8 | Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 1.76 |
| 9 | 4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах / ханын бэхэлгээ/ | тн | 0.021 |
| 10 | Арматурын гаргалгаа | тн | 0.054 |
| 11 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/ | ш | 6 |
| 12 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/ | ш | 16 |
| 13 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /я22.12.14/ | ш | 3 |
| 14 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /я28.12.14/ | ш | 3 |
| 15 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /я12.12.08/ | ш | 4 |
| 16 | 0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /дя15.12.22/ | ш | 4 |
| 17 | 0,3тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ18.12.22/ | ш | 4 |
| 18 | 0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ22.38.22/ | ш | 2 |
| 19 | 0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ28.38.22/ | ш | 1 |

ТӨМӨР БЕТОН ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250 | м3 | 26.4 |
| 2 | Арматурчилах | тн | 4.13 |
| 3 | Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м250 | м3 | 41.44 |
| 4 | Арматурчилах | тн | 2.48 |
| 5 | Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-250 | м3 | 13 |
| 6 | Хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах м-250 | м3 | 4.6 |
| 7 | Арматурчилах | тн | 0.45 |
| 8 | Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох | тн | 0.92 |
| 9 | 3тн хүртэл хүндийн жинтэй бүх төрлийн ган багана угсрах | тн | 3.525 |
| 10 | Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах | тн | 6.88 |
| 11 | Төмөр хэвтээ босоо холбоосыг угсрах | тн | 2.54 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|----------------|------------|
| 1 | 2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай төмөр хаалга суулгах | ш | 1 |
| 2 | Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах /Х-1,2/ | м2 | 12.75 |
| 3 | Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах /Х-4/ | м2 | 3 |
| 4 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 15.75 |
| 5 | Хаалганд бариул, түгжээ угсрах /2 самбартай хаалганд/ | иж бүр- дэл | 1 |
| 6 | Будалтанд бэлтэгсэн хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах | м2 | 28.35 |
| 7 | Шилэн гулдмайгаар хамар хана өрөх | м2 | 45 |
| 8 | Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах | м2 | 7.2 |
| 9 | Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах b-0.44m | м2 | 2.15 |
| 10 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 7.2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх | м3 | 52.9 |
| 2 | 2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх | м2 | 528.6 |
| 3 | Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ хийх б-10см | м3 | 52.9 |
| 4 | 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 528.6 |
| 5 | Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай | м2 | 10 |
| 6 | Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх | м | 11 |
| 7 | Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх | м2 | 10 |
| 8 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /1-р давхарын хулдаасны доор/ | м2 | 518.6 |
| 9 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх б-25мм | м2 | 2592.9 |
| 10 | Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах | м2 | 74.9 |
| 11 | Шалны 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 444 |
| 12 | Шалны 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 444 |
| 13 | OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх /2үеэр/ | м2 | 444 |
| 14 | Зүймэл банзаар шал хийх /заалны/ | м2 | 444 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 98.4 |
| 2 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 492 |
| 3 | Дээврийн 1 үе тусгаарлагч праймер түрхлэг хийх | м2 | 98.4 |
| 4 | Унифлекс маркын хар цаас хийгээр нааж уур тусгаарлагч хийх | м2 | 98.4 |
| 5 | Хөөвөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-250-360мм | м2 | 98.4 |
| 6 | Бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 98.4 |
| 7 | Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах | тн | 0.44 |
| 8 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 98.4 |
| 9 | Дээврийн 1 үе тусгаарлагч праймер түрхлэг хийх | м2 | 98.4 |
| 10 | Унифлекс маркын хар цаас хийгээр наах | м2 | 98.4 |
| 11 | Дээврийн 1 үе наамал чулуутай унифлекс маркийн ус тусгаарлагч хийх | м2 | 98.4 |
| 12 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /гонх, саравч дээр/ | м2 | 2 |
| 13 | Дээврийн 1 үе тусгаарлагч праймер түрхлэг хийх | м2 | 2 |
| 14 | Унифлекс маркын хар цаас хийгээр наах | м2 | 2 |
| 15 | Дээврийн 1 үе наамал чулуутай унифлекс маркийн ус тусгаарлагч хийх | м2 | 2 |
| 16 | Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /салхивчийн суваг, парпед/ | м2 | 9.92 |
| 17 | 1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх /салхивчийн суваг дээвэрт / | м2 | 4.6 |
| 18 | Салхивчийн сувгийн хонгил дээр хавхаг хийх | м2 | 4.6 |
| 19 | Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б-20см | м2 | 540 |
| 20 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 54.4 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | 200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах | у/м | 106.6 |
| 2 | Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 20.7 |
| 3 | Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх | м2 | 17.4 |
| 4 | Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх | м2 | 83.8 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | 8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГС-,3/ | ш | 1 |
| 2 | Далд угсрах унтраалга тавих | ширхэг | 1 |
| 3 | 2 туйлт унтраалга тавих | ширхэг | 9 |
| 4 | Ил тавих унтраалга тавих /2талаас удирдах/ | ширхэг | 2 |
| 5 | Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих | ширхэг | 15 |
| 6 | Ил угсрах штепселийн залгуур тавих | ширхэг | 2 |
| 7 | 2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах /2x36Вт, ЛПО3017 / | ш | 10 |
| 8 | Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 1 |
| 9 | LED гэрэлтүүлэгч ДПО40-12, өлгөж угсрах, 12Вт | ширхэг | 6 |
| 10 | Спорт зааланд LED, 100Вт, Romanso HBL гэрэлтүүлэгч угсрах хамгаалалттай | ш | 16 |
| 11 | Цэнэг хуримтлуулах аварийн гэрлийг суурилуулах | ш | 3 |
| 12 | Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 1 |
| 13 | Төмөр хайрцаг тавих | м | 27 |
| 14 | Утас салбарлах хайрцагийг угсрах | ширхэг | 15 |
| 15 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 193 |
| 16 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 387 |
| 17 | 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 120 |
| 18 | 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 240 |
| 19 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх ВВГ.0.66 | м | 160 |
| 20 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх ВВГ.0.66 | м | 320 |
| 21 | 10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 73 |
| 22 | 10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 147 |
| 23 | 10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 10 |
| 24 | 20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах | м | 320 |
| 25 | 25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах | м | 100 |
| 26 | 160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 110 |
| 27 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах | м | 32 |
| 28 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 9 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Түймрийн дохиоллын хүлээн авах-хянах станц угсрах | ш | 1 |
| 2 | Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах | ш | 6 |
| 3 | Цацрагийн системийн бүх загварын дулаан мэдрэгч хэрэгслийг нишэнд байрлуулах | ш | 5 |
| 4 | Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах | ш | 2 |
| 5 | Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах | ш | 2 |
| 6 | 2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх | 100м | 3 |

АЖИГЛАЛТЫН КАМЕРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Хамгаалалтын ажиглалтын дуран угсрах | ш | 1 |
| 2 | Хамгаалалтын ажиглалтын дуран /гадна/ угсрах | ш | 4 |
| 3 | Сүлжээний салаалагч 5 оролттой /C/WITCH/ тавих | ш | 1 |
| 4 | 2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх UTP- cat 6 | 100м | 0.6 |
| 5 | 2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх STP- 4x2x0.5mm | 100м | 0.3 |

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах | ш | 7 |
| 2 | 2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх | 100м | 2 |

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ХД/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | 25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 550 |
| 2 | 500x600x150мм хүртэл хэмжээтэй давхрын самбарыг хананд буудаж бэхлэх | ширхэг | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|----------------|------------|
| 1 | Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм | км | 0.168 |
| 2 | Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм | км | -0.15 |
| 3 | Ган бөмбөлгөн тавих 80 мм | ком | 2 |
| 4 | Ган бөмбөлгөн хаалт тавих 65 мм | ш | -2 |
| 5 | Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах /47m ² -36/ | м ² | 11 |
| 6 | Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндр хавтангаар бүрэх Ф76мм | м ² | -36 |
| 7 | Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндр хавтангаар бүрэх Ф80мм | м ² | 47 |
| 8 | Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах /100m ² -85/ | м ² | 15 |
| 9 | Төмөр бетон сувгийн хавтан Л4х 1м | ш | 3 |
| 10 | Тургуурын ган бүтээцийг байрлуулах | тн | 0.003 |
| 11 | Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх | тн | 0.003 |
| 12 | 0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу Я15-12-14 | ш | 2 |
| 13 | Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах | м | -14.5 |
| 14 | Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах | м | 11.5 |
| 15 | Яндангийн холбох хэрэгсэл голч-65мм угсрах | ш | -4 |
| 16 | Яндангийн холбох хэрэгсэл голч-80мм угсрах | ш | 2 |
| 17 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд буулгалт Ф25мм тавих,хоолойн голч 50. | ш | -4 |
| 18 | Рж=2.5 мпа даралттай 300 хэм халуун ус дамжуулах халуун ус буюу уурын оньс, ган клапан тавих 65 мм | ком | -4 |
| 19 | Ган бөмбөлгөн тавих 80 мм | ком | 4 |

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /СУРГУУЛИЙН ТӨСӨВТ ЗӨРҮҮ/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|----------------|------------|
| 1 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | км | 0.003 |
| 2 | Бетон дэр угсрах ОП-1 | ш | -4 |
| 3 | Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах Ф50мм | м ² | 0.6 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | км | 0.003 |
| 2 | Яндан хоолойг пенодполиуретанаар дулаалах Ф50мм | м2 | 0.6 |