



БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Т. ДЭЛГЭРСАЙХАН

**ШИНЭ СУУРЬШЛИЙН БҮСИЙН ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ / ЖАРГАЛАНТ СУМ
20 ГА/ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2023.09.24

Дугаар:АД-2023/1

Ховд хот

№	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 12/03 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 2.3 дахь заалт
1	Байршил	Жаргалант сум шинэ суурьшлийн бүсийн 245 га
2	Зориулалт, хүчин чадал	Шинэ суурьшлийн бүсийн дулаан дамжуулах төв / Жаргалант сум 20 га/ -н ажил
3	Одоогийн байдал	Жаргалант сумын шинэ суурьшлийн бүсэд шинээр баригдаж байгаа төрийн үйлчилгээний барилга байгууламжийг ашиглатад орж байгаа
4	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	2023 оны 09 сарын 24-ны дотор
5	Төслийн захиалагч	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
6	Хийгдэх ажил	<p>ШИНЭ СУУРЬШЛИЙН БҮСИЙН ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВ / ЖАРГАЛАНТ СУМ 20 ГА/ -ЫН АЖИЛ:</p> <p>АЖИЛ-1 / ДДТӨВИЙН БАРИЛГА/</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 9*12 харьцаатай барилга шинээр барих / ажлын тоо хэмжээг хавсаргав / <p>АЖИЛ-2 / ДДТӨВИЙН ТОНОГЛОЛ/</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Халаалтын ялтсан бойлер- 5 Гкал/ц ❖ Хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер - 2 Гкал/ц ❖ Халаалтын насос - зарцуулалт /180 м3/цаг, Түрэлт 100 метр/ ❖ Хэрэгцээний халуун усны насос-/зарцуулалт 100 м3/цаг, Түрэлт 100 метр/ <p>АЖИЛ-3 / ШУГАМЫН АЖИЛ /</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 дүгээр хэлхээний шугамын урт -/ Ф250мм, 400м/ ❖ 2 дугаар хэлхээ шугамын урт -/ Ф250мм, 40м / <p>ТАЙЛБАР: Цахилгаан соронзон хаалт, температур болон даралт тохируулах автомат хаалтууд контроллер зэрэг сүүлийн үеийн тоноглолуудаар бүрэн тоноглон автоматжуулсан УС ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙГ иж бүрэн угсарч тохируулан ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх.</p>

7	Онцгой нөхцөл	Сантехникийн ажлыг, угсрах, сууриллуулах үе шатны ажил тус бүрт захиалагч, ашиглагчтай зөвшилцөн хамтран ажиллана. Ажил гүйцэтгэх үе шат, цаг хугацааны графикийг дэлгэрэнгүй гаргах хэрэгтэй.
---	---------------	--

ХЯНАСАН:
ХБТХОХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Б.БАЯРСҮХ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХБТХОХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Д.ЭРДЭНЭБАТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагч мембрамм	м2	143.6
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	143.6
3	Хөөсөнцөр дулаалга б-200мм /даацын/	м2	109.7
4	Хөөсөнцөр налуулга б-0-150мм	м2	109.7
5	Цементэн тэгшилгээ хийх б-15мм	м2	109.7
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд	м2	3839.5
7	Парапетны төмөр хийх	м2	44.1
8	Барилгын гадна талын жижиг эдлэлүүд цайрдсан төмрөөр хийх	м2	110.2
9	Цайрдсан төмөр малгайвч хийх	ш	1
10	Ус зайлуулах хуванцар хоолой ф-110мм	м	5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх БМ-100 б-150мм	м3	15.43
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	102.87
3	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	617.22
4	Шал резин будгаар будах	м2	82.6
5	Керамик хавтанцар шал хийх	м2	3.2
6	Чулуун хавтан шал хийх	м2	12.1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.78
2	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
3	Төмөр хаалга х-1	ш	1
4	Вакум цонх Ц-1	ш	3
5	Вакум цонх Ц-2	ш	1
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	15.9
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.64
8	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана шавардах	м2	225.52
2	Тааз шавардах	м2	89.65
3	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	204.8
4	Тааз эмульсээр будах	м2	89.65
5	Таазанд замаска хийх	м2	89.65
6	Хананд замаска хийх	м2	204.8
7	Дүүжин тааз	м2	13.22
8	Плитан дор бэлтгэл үе хийх	м2	20.72
9	Хананд керамик хавтан наах	м2	20.72
10	Плитаны чигжээс	м2	20.72

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гантиг чулуун хавтангаар цоколын хана, шатны хашлага хана өнгөлөх	м2	18
2	Хана цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	17.1
3	Гадна довжоо, пандусыг хальтардаггүй гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	14.34

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх БМ-250	м3	5.13
2	Хаяавчин дээр цементэн тэгшилгээ хийх б-20 мм	м2	34.21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	38.1
2	Ургамлын хөрсийг түрж шороог авто машинд ачих	м3	25.1
3	Суваг механизмаар ухах	м3	81.24
4	Гараар засч ухах	м3	17
5	Шороо механизмаар чигжих	м3	51.6
6	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	9.1
7	Илүү шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	11.9
8	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	25.71
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганын 3м3 хүртэл төмөр бетон суурь цутгах БМ-250	м3	6.76
2	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.309
3	Баганын 5м3 хүртэл төмөр бетон суурь цутгах БМ-250мм	м3	10
4	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.491
5	Баганаан суурийн уланд бетон бэлтгэл хийх БМ-150	м3	2.4
6	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах БМ-250	м3	10.48
7	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.84
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	16.8
9	Хана суурийн босоо ус тусгаарлагчийг хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	119.6
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамын төмөр бетон багана цутгах БМ-250 /ЦР-1/	м3	8
2	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.897
3	Рамын төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ-250 /ЦР-1, ХР-1,ХР-2, ТДН-1,/	м3	16.42
4	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.199
5	Гаргалгаа арматур	тн	0.01951
6	Хөнгөн блокоор хана өрөх б-250мм	м3	45.5
7	Гадна хана өнгөлгөөны тоосгоор өнгөлж өрөх /шар/	м2	216.9
8	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-100мм	м2	182
9	Хана тоосгоор өрөх б-250мм	м3	15.8
10	Хамар хана тоосгоор өрөх б-120мм	м2	11.9
11	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх	м3	1.03
12	Төмөр бетон ялуу угсрах Я.15.12.14	ш	2
13	Төмөр бетон ялуу угсрах Я.18.12.14	ш	4
14	Төмөр бетон ялуу угсрах Я.22.12.14	ш	9
15	Төмөр бетон ялуу угсрах Я.28.12.22	ш	3
16	Ялуу МЯ.28.12.22	тн	0.03622
17	Ялуу МЯ.22.12.14	тн	0.05433
18	Ялуу МЯ.15.12.14	тн	0.01234
19	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.103
20	Металл хийцийг будах	тн	0.103
21	Хамар ханын бэхэлгээ	тн	0.119
22	Хана арматурчлах	тн	0.47054
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах БМ-250мм	м3	14.71
2	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.91
3	Парапетны төмөр бетон хана цутгах БМ-250	м3	5.14
4	Орцоос илүү орсон арматур	тн	0.352

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Гадна довжоо, пандус цутгах 5 БМ-200мм	м3	5.73
4	Орцоос хасах арматур	тн	-0.011