

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах d=100мм дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	2640.4
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	2640.4
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	1346.6
4	Амалгааг эмульсэн будгаар өнгөлгөө хийх	м2	269.3
5	Тагтны хөндлөн модыг тосон будгаар багсаар гар аргаар 2 үе будах	м2	117.16
6	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	55.6
7	Парпед шинээр төмөрлөх	м2	137.2
8	Орцны хаалга суулгах	ш	6
9	Цахилгаан соронзон цоож угсрах	ш	6

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны төмөр ба парпедыг буулгах	м2	192.8
2	Орцны хаалгыг буулгах	м2	17.64
3	Барилгын хог цэвэрлэх	м2	6.45

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар хана дулаалах d=100мм дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	941.52609
2	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1320.2