БАТЛАВ:

ЗАВХАН АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА О.ОДОНТУЯА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ИХ-УУЛ СУМЫН НУТАГ ИДЭР ГОЛЫН САВ ДАГУУ 4 ГА ТАЛБАЙД ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

	Шалгуур
Ойн зурвас байгуулах ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулахад харгалзах үзүүлэлтүүд	"Мод үржүүлэх, ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх" чиглэлээр ойн мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй байх.
	Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааны тайланг гэрэл зургаар баталгаажуулах.
	Ойн зурвас байгуулах ажил хийх мэргэжлийн боловсон хүчинтэй байх. Мэргэжлийн боловсон хүчний диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, ажилд орсон тушаал, хөдөлмөрийн гэрээ. (тэдгээрийг баталгаажуулах) Удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудын мэдээлэл, мэдэгдэл.
	Ойн зурвас байгуулах ажилд шаардагдах шаардлага хангасан стандартын тарьцын нөөцтэй байх. Стандартын шаардлага хангасныг нотлох баримт, материалыг ирүүлэх.
	Сүүлийн 2 жилд хийсэн ойн зурвас байгуулах болон адил төстэй ажлын үр дүн. (акт, гэрээний хувь, тайланг хавсаргах)
	1 га талбайд ойн зурвас байгуулахад навчит болон шилмүүст модны суулгац 1200 ширхгээс доошгүй байхаар тусгаж өгнө.
	Ойн зурвас байгуулах ажилд шаардлагатай ажлын багаж, хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл түүнийг гэрэл зургаар баталгаажуулах. Авто машин түрээслэх гэрээ, үнэмлэх, баримт бичиг. Багаж тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт.
	Суулгацын амьдралтыг дээшлүүлэх арга технологи, төлөвлөлт.
	Таримал ойг арчлах хамгаалах, талаар захирлын болон ерөнхий инженерээр баталгаажуулсан технологийн карттай байх.
	Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөө, график, ажлын төсөв. (баталгаажуулах)
Бэлтгэл ажил	Ойн зурвас байгуулах ажлын технологийн картыг боловсруулж батлуулах.
	Ойн зурвас байгуулах талбайг 1.5 метрээс доошгүй өндөртэй ханан хээтэй төмөр тороор хашиж хамгаалах.
	Тарих модны нүхийг ухаж бэлтгэх.
	Суулгах материалыг ачих буулгах, түр хадгалах технологи, горим баримтлах.
Үндсэн ажил	Тарих талбайн хөрс бэлдэх.
	Суулгах материалыг тарилтад бэлдэх.
	Баталгаажуулсан технологийн картын дагуу тарилт хийх, услах, арчлан хамгаалах.
Усалгаа,	Ойн зурваст тарьсан модонд тарьсны дараах усалгааг заавал хийх

хамгаалалт, нөхөн тарилт хийх	талаар тусгах.
	Ургах чадваргүй болсон суулгацыг ухаж авах, нөхөн тарилт хийх талаар тусгаж өгөх.
	Таримал ойг 3 жилийн туршид услан арчлах, гаднын хүчин зүйлээс хамгаалах.
	Ойн зураас байгуулсан талбайд мал бэлчээхийг хориглосон анхааруулга самбар байрлуулах. (талбайн хэмжээ, төсвийн эх үүсвэр, гүйцэтгэсэн ААН-ийн нэр, огноо зэргийг тусгасан байх)
Тайлан боловсруулалтын ажил	Ойн зурвас байгуулсан ажлын тайланг захиалагчид 2% ирүүлнэ. Тайлан дор дурдсан бүрдэл хэсэгтэй байна. 1. Ойн зурвас байгуулсан ажлын бичмэл тайлан. 2. Ойн зурвас байгуулах ажлын үеийн гэрэл зургууд. 3. Ажилласан иргэдийн нэрс, регистрийн дугаарын жагсаалт 4. Ойн зурвас байгуулсан талбайн зураг, захын цэгүүдийн солбицлууд. (GPS-ээр хэмжсэн)
Ажил гүйцэтгэх төсөв	50 000 000 төгрөг (Тавин сая төгрөг)

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ

д/д	Ажлын нэр, тодорхойлолт	Тоо, хэмжээ	Нийлүүлэх хуваарь
1	Бэлтгэл ажил	-	2024-05/-20-ны дотор
2	Үндсэн ажил	4 га	2024-05-25-ний дотор
3	Ойн зурвас байгуулсан талбайг хүлээлгэн өгөх	4 га	2024-10-01-ны дотор
4	Тайлан боловсруулалт, тайлан хүлээлгэн өгөх ажил		2024-10-01-ний дотор
5	Усалгаа хамгаалалт, нөхөн тарилт	4 га	3 жил

Боловсруулсан мэргэжилтэн С.Оюунтөгс