

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	1213.6
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	157.5
3	Мөн хөрсийг автосамосвалд ачих	м3	157.5
4	Суурийн шуудуу эксковатороор ухаж овоолох / өндөржилтөнд/	м3	475.8
5	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	14.7
6	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	308.8
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.5
8	Шал довжооны дор шороо хийж нягтруулах.	м3	511
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	308.8
10	Эксковатороор овойлтгүй хөрс ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	874.3

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	38.4
2	Бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	228.6
3	Хамар ханын суурь цутгах В20	м3	27.1
4	Төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	104.4
5	Халаалтын суваг, худгийн бетон бэлтгэл цутгах	м3	10.5
6	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.6
7	Оролтын худгийн бетон хана цутгах	м3	1.1
8	Сувгийн хучилт угсрах	ш	248
9	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	149.6
10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1081.9

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	595
2	Хөөсөнцөр хавтангаар хананд дулаалга хийх ХР 10 см	м2	775.7
3	Дулаалгын гадна талаар тоосгон өрлөг хийх	м2	775.7
4	510 мм-ийн гадна тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	32.6
5	250 мм-ийн дотор тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
6	Тоосгон парaped өрөх	м3	5.3
7	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	786
8	Хатжуулсан шилэн хана, хаалга угсрах	м2	39.5
9	Ариун цэврийн өрөөний кабень хаалга хийх	м2	28.8
10	Тоосгон хана арматурчлах	тн	0.8
11	Төмөр бетон ялуу угсрах	ш	351
12	Хананд бэхэлгээ хийх	тн	2.04
13	Салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	30.2
14	Салхивчийн яндан цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	212.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт, саравч цутгах В25	м3	219.3
2	Нормоос илүү орсон арматурыг бэлтгэх	тн	10.41
3	Хучилтын төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	18.5
4	Нормоос илүү орсон арматурыг бэлтгэх	тн	2.67

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шат, талбай цутгах В25	м3	3.1
2	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	1.21
3	Шатны никель хайс хийх	у/м	8
4	Нарийн зуурмагаар шатны дороос тэгшлэх	м2	15.3
5	Мөн эмульсэн будгаар будах	м2	15.3
6	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтангаар шал хийх	м2	6.8
7	Шатны гишгүүрийг чулуугаар өнгөлөх	м2	13.9

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай том хаалга угсрах	м2	8.9
2	Гадна дотор тоосгон хананд хаалга угсрах	м2	90.8
3	Хамар хананд хаалга угсрах	м2	88.8
4	Вакум цонх угсрах	м2	155.7
5	Шилэн фасад хийх	м2	7.4
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	163.1
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг чулуун тавиур суулгах	м2	42.2
8	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	82

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	25.5
2	Дээврийн цонх угсрах	ш	5
3	Цэвэр банзан эмжээр хадах (карниз)	м2	114.9
4	Банзан карниз будах	м2	114.9
5	Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	41.1
6	1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	738
7	Чулуун хөвөн дулаалга хийх	м2	738
8	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	738
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	10458
10	Цементэн тэгшлэгээг арматурчилах	тн	0.9
11	Мөн үнсэн бетон тэгшилгээг 50-170мм-н зузаантай хийх	м2	61.2
12	Мөн 3 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	62.4
13	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	842.7
14	Парпед төмөрлөх	м2	13.4
15	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.8
16	Мөн тагийг төмрөөр бүрэх	м2	1.6

Тэндийн төв.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Саравчны дээр цементэн тэгшилгээ хийх	м2	17
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1033.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Битумтэй хайрган үе 50мм	м2	655.9
2	Шалны бетон бэлтгэл цутгах	м3	65.6
3	Мастик тусгаарлалт хийх	м2	235.2
4	Керамик хавтанцар шал хийх	м2	93.7
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1235.3
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1000.1
7	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	553.2
8	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	353.2
9	Паркетан шал хийх	м2	235.2
10	Бетон шал хийх	м2	19.3

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3886
2	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1230.5
3	Хана эмульсийн будгаар будах	м2	1517.5
4	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1641.8
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	613.6
6	Цонх, хаалганы амалгаа шавардах	м2	189.9

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	851.3
2	Хаалга, цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	331.4
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1033.7
4	Цокольд хиймэл чулуун өнгөлгөө хийх	м2	72.2
5	Салхивчийн яндан будах	м2	212.2

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон манаас цутгах	м3	15.7
2	Довжоо, пандус цутгах В15	м3	12.9
3	Довжоо чулуугаар өнгөлөх	м2	65.4
4	Довжооны төмөр хайс угсрах	тн	0.315
5	Мөн хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.315
6	Зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	1203.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	375
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	505
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32 мм	м	140
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	25
9	Тохируулах хаалт ф15	ш	64
10	Буцаах хаалт ф15	ш	64
11	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	4
12	Бөглөөт гуравлагч ф32мм	ш	4
13	Радиатор угсрах	экм	151.2
14	Хий авагч ф15	ш	36
15	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	670
16	Яндан хоолойд тусгаарлалт хийж дулаалах	м2	39.7
17	Яндан хоолой тосон будгаар 2 удаа будах	м2	21.1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / С-1 СИСТЕМ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат В-VARD	ш	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1000	м2	59
4	Отвод	ш	5
5	Шилжвэр	ш	1
6	Сараалж	ш	7
7	Зонт	ш	1
8	Хавхлага 250*200мм	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / С-2 СИСТЕМ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат EL 315 E2 03	ш	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1000	м2	36
4	Отвод	ш	3
5	Сараалж	ш	5

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ / С-3 СИСТЕМ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат EL 315 E2 03	ш	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1000	м2	27
4	Отвод	ш	3
5	Сараалж	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ. О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс RP 60-35/31-4D	ш	1
2	Хавхлага LKS 60-35/230	ш	1
3	Зөөлөн холбоос DV70-40	ш	2
4	Цахилгаан агаар халаагч угсрах EOS 70-40/45	ш	1
5	Холбох хэрэгсэл TRB 60-35/250	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1000	м2	36
7	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1600	м2	12
8	Шилжвэр	ш	1
9	Отвод	ш	5
10	Агаар оруулах тохируулагатай сараалж	ш	6
11	Агаар оруулах гадна сараалжин угсрах	ш	1

БУСАД СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын дулаан хөшиг	ш	1
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах P1000	м2	11
3	Агаар оруулах тохируулагатай сараалж	ш	71
4	500 мм голчтой богино яндант дерлатор угсрах	ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	160
2	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	135
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	125
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	42
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	65
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	302
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	65
8	Вентиль d=15-25 мм	ш	112
9	Хог шүүгч тавих ф50	ш	1
10	Хаалт ф50мм	ш	7
11	Фланц d=50мм	1 хол- боос	14
12	Үл буцаах клапан ф20-25	ш	4
13	Үл буцаах клапан ф50мм	ш	2
14	Автомат хий гаргагч ф15	ш	2
15	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
16	Цэвэр усны насос	ш	2
17	Халуун усны насос	ш	1
18	Даралтат сав тавих 50л	ш	1
19	1,0м3 эзэлхүүнтэй нөөц усны сав тавих	ш	1
20	500л хүртэл багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	2
21	Бетон дэр	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	Холигч байрлуулах	1ш	36
23	Галын кран	ком	4
24	Яндан хоолойг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	9
25	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	27.1
26	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	527

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	95
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	170
3	Шүршүүрийн гүн биш тэвш тавих	1ш	2
4	2 тасалгаатай гал тогооны тосгуур тавих	1ш	3
5	Угаагуур тавих	1ш	30
6	Жорлон суултуур байрлуулах	1ком	15
7	Трап / голч-100мм/	1ш	5
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	3
9	Үл буцаах хаалт ф50мм	ш	2
10	Тос баригч	1ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ш	2
2	Генераторын удирдлагын самбар	ширхэг	1
3	Хувиарлах самбар	ширхэг	1
4	Гэрэлтүүлэгийн самбар угсрах Гс1.2	ш	2
5	Сэнсний удирдлагын самбар угсрах	ш	2
6	Дулааны релетэй контактор	шир	5
7	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	44
8	Далд тавих 2 даралттай унтраалга	ширхэг	47
9	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	8
10	Ил угсрах 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	6
11	Газардуулгын сэрээтэй далд угсрах хос штепселийн залгуур тавих	ширхэг	84
12	Газардуулгын сэрээтэй далд тоноглох хамгаалагдсан штепселийн залгуур тавих	ширхэг	16
13	Холболтын хайрцаг угсрах	ш	150
14	Унтраалга розетканы хайрцаг угсрах	ш	191
15	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	7
16	1 *60Вт өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	36
17	1 *100Вт өдрийн хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
18	1 *60Вт өдрийн хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
19	1*18 Вт өдрийн чийдэнтэй толины гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
20	2*36 Вт өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	122
21	2*36 Вт өдрийн чийдэнтэй усны хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
22	1*60 Вт хэт ягаан туяаны бактер устгах гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
23	Хуванцар хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	3000
24	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	7000
25	Хуванцар хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	30
26	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	70
27	Хуванцар хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	30
28	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	70
29	Хуванцар хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	100
30	Дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	600
31	Зэс голтой кабель сунгах	м	470
32	Хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	3000
33	Хуванцар хоолой угсрах ф22мм	м	30
34	Хуванцар хоолой угсрах ф28мм	м	30
35	Хуванцар хоолой угсрах ф50мм	м	100
36	50мм хүртэл голчтой ган хоолой	1 м хоолой	45
37	Хуванцар хоолой d-100	м	12
38	Барилгад гадна хүрээ хийх	м	200
39	Газардуулгын электрод зоох	ш	49
40	Барилгад дотор хүрээ хийх	м	50
41	Бөөрөнхий төмрөөр газардуулгын аянга хамгаалалт хийх	м	400
42	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	56.7
43	Шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	56

ТЕЛЕФОН

мэндийн төв.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка	ш	27
2	4 судастай утас ханаар тараах	100м	6
3	Хувиарлах хайрцаг DP-20	ш	2
4	Кабелийн хувиарлах хайрцаг	ш	1
5	Олон хосын кабель 10 хос	100м	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний розетка	ш	33
2	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	ш	2
3	Компьютерийн сүлжээний замчлагч	ш	1
4	8 судастай утас ханаар тараах UTP CAT.5	100м	7
5	8 судастай утас ханаар тараах UTP CAT.6	100м	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ розетка	ш	29
2	КаТВ-ийн салбарлагч	ш	5
3	8 судастай утас ханаар тараах UTP CAT.5	100м	6.5
4	8 судастай утас ханаар тараах UTP CAT.7	100м	0.5

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер	ш	7
2	Хяналтын камерийн дүрс хүлээн авах станц	ш	1
3	Коаксаль кабелийг тараах	100м	2
4	Сүлжээний салаалагч	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц	ш	1
2	Галын дохиоллын утаа мэдрэгч	ш	83
3	Галын дохиоллын дулаан мэдээлэгч	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	2
5	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 4 судастай утас	100м	5

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазны чанга яригч	ш	11
2	Зарлал мэдээллийн системийн станц	1 ш	1
3	Чанга яригчийн чадлын өсгөгч	ш	1
4	Зоно хувиарлагч	ш	1
5	Холболтын утас	100м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хонхтой микрофон	ш	1
7	CD тоглуулагч	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой угсрах ф16	м	2500
2	Хуванцар хоолой ф 70мм	м	40
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
4	Давхрын самбар	ш	2
5	Төмөр шүүгээ	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтийн нэмэх, хасах шороог түрэх	м3	584.6
2	Зам талбайн тэвш ухах	м2	2142
3	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	210.9
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	210.9
5	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	73.6
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	736
7	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	453
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	483
9	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	828
10	Зүлэг тарих	м2	828
11	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	20
12	1x0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	25
13	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж	ш	5
14	Хогын сав	ш	
15	Сандал суурилуулах	ш	6
16	Сүүдрэвч	1ш	2
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	245.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАХ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	108
2	Сувгийн таг хүртлэх хөрс гараар ухах	м3	107
3	Шуудууг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	32.3
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	182.7
5	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	23
6	Гадна дулааны хуучин яндан буулгах	м	280
7	Яндангийн дулаалга задлах	м3	5.2
8	Сувгийн болон буулгах ажлын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	5.2

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф57*3.5 мм	км	0.135
2	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих ф 76*3,5мм	км	0.09
3	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	46.7
4	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	46.7
5	Чиг өөрчлөгч тавих ф57*3.5 мм	ш	6
6	Чиг өөрчлөгч тавих ф 76*3,5 мм	ш	2
7	Сувгийн хучилт буцааж угсрах	ш	16
8	Сувгийн хучилт шинээр угсрах	ш	7
9	Үл хөдлөх болон гулсах тулгуур	тн	0.4
10	Бетон дэр ОП-1	ш	48
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	3.5
12	Одоо байгаа насос буулгах	ш	2

ХАЛУУН, ХҮЙТЭН УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф 60 мм	км	0.113
2	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	26.8
3	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	26.8
4	Хэвэлмэл отвод ф50 мм	ш	5
5	Хий авагч ф15	ш	4
6	Ус юүлэгч ф25мм	ш	3
7	Гулсах тулгуур	тн	0.028
8	Бетон дэр ОП-1	ш	25
9	Хлортой усаар шугам хоолойг шахаж шалгах	м	113

ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган бөмбөлгөн хаалт ф 50 мм	ком	4
2	Ташуу бохир шүүгч тавих ф50	ш	2
3	Дулааны электрон тоолуур угсрах	ш	1
4	Сүлжээний усны насос суурилуулах 60м3/ц 22 кВт	ком	2
5	Монометр	ш	2
6	Термометр	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Ган яндан хоолой тавих ф57*3.5 мм	км	0.006
8	Дулаалах янданг хар лакаар будах	м2	11.2
9	Яндан хоолойд пенополуритан дулаалга хийх	м2	11.2

БУУЛГАХ СЭРГЭЭХ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	18
2	Зүлэг тарих	м2	18
3	Явган хүний зам буулгах	м2	50
4	Явган замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	5
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	50
6	Асфальтобетон зам талбай задлаж буулгах	м2	54
7	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	8.1
8	Асфалтобетон зам талбай сэргээх	1м3	3.8
9	Буулгах ажлын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	6.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугамын шуудуу эксковатороор ухаж хөрсийг овоолох	м3	58.6
2	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	1.8
3	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	55.5
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар элсээр булах	м3	3.3
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.7
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	7
7	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар дулаалах	м2	3.5
8	Угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах ф1000	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын шугамын 4x70 мм ² сип угас тулгуурт татах / одоо байгаа тулгуурт /	км	0.4
2	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8
3	Тулгуурт баригч суулгах	ш	8
4	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	1
5	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөвч	ш	4
6	Механик холбогчоор холбох	ширхэг	1
7	Хувиарлах самбар угсрах	м3	66.5
8	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	63
9	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м	80
10	Кабелийг шуудуунд сунгах 3*120+1*35 АВВБ	м	380
11	Кабелийг шуудуунд сунгах 3*70+1*35 АВВБ	ш	34
12	Кабелийн төгсгөвч шахах.	1 ш	6
13	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1км	0.18
14	Кабельд анхааруулах тууз дэвсэх	м	180
15	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	180
16	Элсэн дэвсгэр хийх	1км	0.009
17	Хуванцар хоолой угсрах ф100	км	0.026
18	Кабель сүвлэх ган хоолой ф100	1 ш	3
19	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	ш	3
20	Гүйдэлийн трансформатор 400/5А	ш	1
21	3 фазын смарт тоолуур угсрах 5А/3Р	ш	1
22	Рубильник 400А/3Р		

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	42
2	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40
3	Кабелийг шуудуунд сунгах 3*10мм ² АВВБ	м	150
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м	150
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	150
6	50 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.006
7	16 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.05
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	97
2	Шугамын шуудууг гараар ухах	м3	3
3	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	95
4	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200
6	110мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.25
7	Төмөр бетонон худаг, хайрцгийг байгуулах /худаг, дунд/	1 худаг	5
8	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF 30*2	1км	0.25
9	30 хосын бокс	ш	1
10	Кабелийн муфть 30хос	ш	1
11	Өндөр хурдны шилэн кабель сүвлэх 12 core	1км	0.25
12	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж. 12 core	ш	2
13	Шилэн кабелийн муфть 12 core	ш	1
14	Хамгаалалтын ган хоолой	км	0.03
15	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2