

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	112.03
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	112.03
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	57
4	2м2 хүртэл талбайтай вакуман цонх угсрах	м2	17.95
5	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	195.62
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	213.57
7	Цонхонд цагаан гантиг тавиур суулгах	м2	43.27
8	Металл рамтай хатжуулсан тотгон гэгээвч суулгах	м2	23.81
9	Металл рамтай хатуужуулсан шилэн хана угсрах	м2	72.16
10	Металл рамтай хатуужуулсан шилэн хаалга угсрах ГХ-1	м2	21.69
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	102.19
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хрс шахмал хавтанг гадна суурийн хананд хийж дулаалах b-50мм	м2	237.6
2	Гадна хана, амалгаа металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1376.45
3	Парпедын дотор тал болон салхивчийн яндан шавардах	м2	206.94
4	Парпед салхивчийн янданг эмульсэн будгаар будах	м2	206.94
5	Парпед болон бохирын хоолойн хаалт цайрдсан гелмен төмрөөр хийх	м2	147.96
6	Цокол цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	174.24
7	Цоколь чулуугаар хана өнгөлөх	м2	174.24
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1464.49

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксоватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж автосамовалд ачиж зееж асгах	м3	61.3
2	Суурийн нух 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.9
3	Бульдозероор хөрсийг турж хунхээл ба шуудууг булах	м3	36.5
4	Шуудуу хунхээл нухийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.3
5	Турдэг тэргээр шороо зууж шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	9.2

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м-75	м3	1.8
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	30
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	79.8
4	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21
5	Хамар ханын Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.712
6	Неецийн савын суурь цутгах м100	м3	0.96
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.02375
8	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.165

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана парпедны хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	35.89
2	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.074
3	1\2-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	м2	21.02
4	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	2
5	ДЯ15,38,22 ялуу угсрах	ш	1
6	Я18.12.14 ялуу угсрах	ш	2

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГХНХ59.12 нухтэй хавтан	ш	7
2	Төмөр бетон хучилтын 100мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах м-200.	м3	0.257
3	Орцоос илууг арматурчилах	тн	0.0178
4	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	1.262
5	Орцоос илууг арматурчилах	тн	0.0957

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ХААЛГА,ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	3.6
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.6
3	Гадна,дотор талд төмөр хаалга суулгах	ш	3

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпед тоосгоор 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.46
2	Парпед болон бохирын хоолойн хаалт цайрдсан гелмен темреер хийх	м2	16.2
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	56.7
4	Полиуретанаар дээврийн дулаалга хийх в150мм	м2	56.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Полиуретанаар дээврийн налуулга гаргаж хийх в=0-300мм	м2	56.7
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	56.7
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	283.5
8	Техноэласт-ЭПП битум полимер хайлуулж наадаг хуйлмал уур тусгаарлагчийг газар халааж дээвэрт наах /4 мм зузаан/	м2	56.7
9	Хайлуулж наадаг хуйлмал уур тусгаарлагчийг газар халааж дээвэрт наах /ЭКП /	м2	56.7

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	47.2
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	4.72
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	47.2

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ханыг гараар сайн чанартай шавардах	м2	102.69
2	Таазанд сайн чанартай шавардах	м2	47.2
3	Хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	5.58
4	Хана,таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	149.89
5	Хана,таазанд эмульсэн будаг хийх	м2	149.89

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	128.31
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг гоёлын шавраар өндөр чанартай шавардах	у/м	13.5
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	18.54
4	Цоколийн хананд дунд ширхэгтэй чулуун енгелгее хийх	м2	18.54
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	152.34

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	4.84
2	Гадна довжоо чулуун хавтангаар енгелэх	м2	2.1
3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	20.8
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панел (ялтсан) радиатор угсрах 80/5	ш	2
2	Панел (ялтсан) радиатор угсрах 70/5	ш	1
3	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
5	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	3
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	40
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	10
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	3
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.75
10	Дулаалах яндан хоолой будах	м2	2.75
11	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	53
12	Цахилгаан радиотор суурилуулах	ш	1
13	D-15мм ус буулгагч суурилуулах	ш	3
14	Хий авагч тавих ф-15	ш	4
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан темреер хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хуртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5.59
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	5.59
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц пенополиуретан хавтангаар бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	4.18
4	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн өвдгөвчийг 90 градустай бэлдэж хийх	ш	3
5	Шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	3
6	Салхивчийн агаар сорох тохируулгайтай тор суулгах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОГООНЫ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах 60квт	ш	3
2	Бембелген хаалт ф32	ш	1
3	Бембелген хаалт голч d=50мм /фланцтай/	ш	6
4	Бембелген хаалт ф65	ш	7
5	Фланцтай бохир шуугч ф65мм.	ш	1
6	Ул буцаах хаалт ф32мм тавих	ш	1
7	Ул буцаах хаалт ф65мм тавих /фланцтай /	ш	2
8	Эргэлтийн насос суурилуулах	ш	2
9	Термометр	ш	2
10	Монометр	ш	4
11	Ус юулэгч тавих ф15	ш	3
12	Тэлэлтийн сав тавих 250л	ш	1
13	Аваарын хаалт тавих ф15	ш	3
14	Ган яндан хоолойн голч d=32мм угсрах	м	1
15	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11
16	Ган яндан хоолойн голч d=65мм угсрах	м	25
17	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-65мм	м	25
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.1
19	Ф65 яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	5.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Д=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	Д=25мм голчтой цайрдсн ган хоолой угсрах	м	15
3	Д=32мм голчтой цайрдсн ган хоолой угсрах	м	25
4	Д=40мм голчтой цайрдсн ган хоолой угсрах	м	26
5	Д=50мм голчтой цайрдсн ган хоолой угсрах	м	35
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20-25мм	м	24
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	51
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	35
9	Хаалт д=20мм байрлуулах	ш	3
10	Хаалт д=25мм байрлуулах	ш	5
11	Хаалт д=32мм байрлуулах	ш	12
12	Хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1
13	Хаалт д=50мм байрлуулах	ш	1
14	Цахилгаан хаалт угсрах ф50мм	ш	1
15	Ус юүлэх хаалт d=25мм тавих	ш	5
16	Ул буцаах хаалт тавих ф32	ш	5
17	Юүлэх хаалт тавих ф50	ш	1
18	Хог шуугч тавих ф32	ш	5
19	Монометр	ш	6
20	Галын кран д=50мм тавих	ком	1
21	Аваарын клапан голч d=25мм	ком	2
22	Цэвэр усны неецийн сав ,9м3	1ком	1
23	Цэвэр усны ергелтийн насос 9м3/ц, 25м	ш	2
24	Ус халаагч, 500л	ш	2
25	Ус цэвэршуулэх төхөөрөмж	ш	1
26	Халуун усны эргэлтийн насос 2м3/ц, 8м	ш	2
27	Даралтат сав 80л	ш	1
28	Неецийн сав 3*2.5*1.5h 9м3 цэвэрлэгээний хаалт шуршигч ф25мм L-10м	ш	1
29	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	11
ХУДГИЙН ОРЕМДЛЭГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бензин хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
2	II зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 250мм	100м	0.8
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 159мм голчтой шүүрийг бэлтгэх	10м	1
4	Цооногт 159мм голчтой яндангийн цувааг байрлуулах	10м	6.5
5	Яндангийн цуваанд шүүрийг байрлуулах	10м	1
6	Гуний насос суурилуулах	ш	2
7	Цооногт хайрган шүүр чигжээс хийх	10м	2
8	Цооногт угаалт шавхалт хийх	1 пм	8
9	Тэлэлтийн сав тавих	ш	1
10	Онгоц хийх	м3	1.62
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100.	м	5
3	Колено ф100	1ш	2
4	Цэвэрлэгээ ф100	1ш	1
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар бүрэх	м2	3.6
---	---	----	-----

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТУУГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Гэрэлтуулгийн самбар угсрах	ш	1
3	Насос удирдлагын самбар угсрах	ш	1
4	Далд 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	1
5	Ил угсрах 1 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	2
6	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	1
7	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан ил угсрах розетка	ширхэг	3
8	Ус чийгний хамгаалалттай лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 1*25	ширхэг	1
9	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
10	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 1*36	ш	5
11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
12	Хананд тоноглох цэнэг хуримтлууртай аваарын гэрэлтүүлэг 2*5вт	ширхэг	3
13	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ш	7
14	Утас салбарлах хайрцаг	ш	18
15	2.5мм2 хуртэл зэс огтлолтой утас сувлэх	м	150
16	4мм2 хуртэл зэс огтлолтой утас сувлэх	м	75
17	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 3*2,5мм2	м	10
18	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 5*2,5мм2	м	60
19	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 5*4мм2	м	80
20	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 5*6мм2	м	10
21	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 5*10мм2	м	75
22	Зэс голтой кабель угсрах ВВГ 5*16мм2	м	15
23	Зэс голтой кабелийг угсрах ВВГ 4*50+1*25мм2	м	90
24	16мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	9
25	35мм2 кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
26	КМИ-95А-16А блок соронзон контакт	ш	7
27	Хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	50
28	Ган хоолой суулгах д-26 мм2	м	130
29	Ган хоолой суулгах д-40 мм2	м	80
30	Ган хоолой суулгах д-65 мм2	м	90
31	Кабелийн тавиур 2000*300*100	ш	12
32	12мм хуртэл голчтой бееренхий темреер хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	30
33	25х4мм2 хуртэл хендлен огтлолтой туузан темреер хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
34	44х4мм2 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	56
35	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
36	20мм голчтой бееренхий темер хендийруулэгч зоох	ш	26
37	Шавар херс бэлтгэх	м2	18
38	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1
39	Газардуулгын 1х35мм2 огтлолтой зэс голтой утас татах	м	10
40	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтэнд дутах шороог автосамосвалд ачиж зееж авчирах	м3	1107.23
2	140 морины хүчтэй бульдозероор талбайг түрэх тэгшлэх	м3	2941.3
3	Өндөржилтөөс гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	199.08
АВТО ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	70.3
2	Шанагат эксковатороор тэгшилгээнээс гарах хөрсийг автосамосвалд ачиж зееж асгах	м3	70.3
3	15см зузаан үеэр 5тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	52.7
4	Автозамын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	52.7
5	Автозам зогсоол замын бетон талбай хийх в15	1м3	52.7
6	Автошамын хашлага тавих зх-1	1у/м	193.68
БОРООНЫ УСНЫ СУВГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн шуудуу гараар ухах	м3	49.6
2	Борооны усны суваг	ш	59
ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 5тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	278.4
2	Автозам зогсоол болон явган замын бетон талбай хийх в15	1м3	95.7
3	Явган замын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	143.91
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1198.66
5	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	8.3
6	Явган замын зогсоол замын бетон талбай хийх в15	1м3	41.7
7	Явган зам талбайг резин будгаар гараар будах	м2	417
8	Элсээр явган зам талбай хийх	м2	240.48
9	Замын хашлага тавих зх-2	1у/м	228.96
ЗҮЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	1099.51
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1099.51
3	Зүлэг суулгацийг гараар хийх	м2	1099.51
ТОГЛООМ ТОНОГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн зориулалтын сандал суурилуулах	ш	14
2	Гадна талбайн хогийн сав	ш	7
3	Суудрэвч угсрах	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	87.6
2	Шуудуу нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	9.4
3	Шороог автосамосвалд ачих	м3	78.2
4	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	78.2
5	Хашааны бетон шугаман суурь цутггах В15,	м3	79.35
6	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум турхлэгээр 2 уе хийх	м2	350.3
7	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	7.866
8	Ган багана угсрах	тн	1.78
9	Ган багана будах	тн	1.78
10	Хашааны хайс угсрах	тн	5.184
11	Хашааны хайс темрийн тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.184
12	Төмөр сараалжин гүйдэг хаалга хийж угсрах	м2	23.76
13	Төмөр сараалжин гүйдэг хаалга тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.9
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	79.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН 10КВА-ЫН КАБЕЛИЙН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	12
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	1.6
3	Суваг шуудууг херсийг турж хунхээл ба шуудууг булах	м3	12.9
4	Шуудууг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	2.3
5	10кВ-ын хенген цагаан голтой 3*70мм2 огтлолтой кабель	м	30
6	10кВ-ын 3 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	2
7	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d = 159мм	км	0.012
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30
10	Хуванцар хоолой d-159	м	20
11	Богино залгааны гэмтэл заагч датчик	шир	1
12	Цэнэг шавхагч угсрах ОПН-10кВа	иж бүрэн	2
13	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.015
15	Цахилгаан дизель генератор суурилуулах 400кВа	1ш	1
ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхний цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	5
2	Тулгуурын нухийг механизмаар ухаж овоолох	м3	17.4
3	Мен гараар засч ухах	м3	0.9
4	10кВ-ын салбарлалтын тулаастай темер бетон тулгуур угсарч босгох СА10-1	1 тулгу- ур	1
5	10кВ-ын төгсгөлийн тулаастай темер бетон тулгуур угсарч босгох А10-1	1 тулгу- ур	1
6	Өндөрлөсөн энцгийн темер бетон анкер тулгуур ГА10-5	1 тулгу- ур	1
7	10кВ-ын энцгийн тулаастай темер бетон тулгуур угсарч босгох өа10-1	1 тулгу- ур	2
8	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	15.4
9	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
10	Сип утас тулгуурт татах 1*70мм2	км	1.15
11	Шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	3
12	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	63
13	5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбох	ширхэг	32
14	Суваг шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн херсийг ухаж овоолох	м3	12
ГАДНА ЦАХИЛГААН 0.4КВ-Н КАБЕЛИЙН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	90
2	Шуудууг буцааж булах	м3	78
3	0.4кВ-ын хенген цагаан голтой 3х150+1х70мм2	м	280
4	0.4кВ-ын хннген цагаан голтой 3х240+1х120мм2 огтлолтой кабель	м	25
5	0.4ын 3-4 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
6	0.4-ын 3-4 судастай 150мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8
7	Ган хоолойг тавих d=100мм	км	0.008
8	Хуванцар хоолой d-100	м	40
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	280

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	280
11	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.14
10/0,4 КВ-ЫН 400КВА ДЭД ӨРТӨӨ УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын 400ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
3	Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
4	Хүчний хувьсгуур угсрах /sf11-400кВА	иж бүр	1
5	Гүйдлийн хувьсгуур угсрах /тол-0,66 800/5А	иж бүр	6
6	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
7	Суурийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	7.5
8	Гараар засч ухах	м3	0.24
9	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6
10	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.5
11	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	1
12	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.026
13	0,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	2
14	Бетон хаяавч цутгах	м3	1.25
15	Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	6.6
16	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	4
17	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4
18	20 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	6
19	40х4мм2 үртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	51
20	Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	0.3
21	Хашааны шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.2
22	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	тн	1.11
23	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабель газардуулгын нухийг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	69.8
2	Кабель газардуулгын нухийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.2
3	Сувгийн нух шуудууг булах	м3	72
4	Шуудууг гараарг буцааж булах	м3	10.8
5	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нух гараар ухах	м3	1.3
6	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нух эргуулж булах	м3	1.3
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н-3м.	ш	9
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах н-7м	ш	1
9	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н-7м	ш	2
10	Гэрэлтүүлгийн бетон суурь угсрах /1000мм	ш	4
11	Гэрэлтүүлгийн бетон суурь угсрах 600мм	ш	9
12	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
13	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1
14	Хуванцар хоолой d-100	м	120
15	АВВБ 4х16мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	324
16	АВВГ 2х2,5мм2 огтлолтой кабелийг сунгах	м	73
17	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	300
18	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.3
19	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг болон худгийн нух эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	109.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	3.3
3	Суваг болон худгийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	54.4
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.6
5	Илуу хөрс шороог автосамосвалд ачих	м3	66.9
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.1
7	Ердийн хөрсөнд 10м3 бетоноор худаг хийх 2000*2000*2000н	ш	1
8	Халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч ф76 мм	км	0.14
9	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.052
10	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.006
11	Ф76 яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	39.1
12	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	0.48
13	Худгийн хана, лотикийг ус тусгаарлагч битум турхлэгээр 2 үе хийх	м2	113.15
14	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л7	м3	18.1
15	Эргэлтийн өнцөг салангад элементээр угсрагдах суваг Л7	м3	1.6
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	39.1
17	Фланцтай бембелген хаалт тавих ф76мм	ком	4
18	Бетон дэр угсрах	ш	47
19	Ус юулэгч д=25мм	ш	4
20	Агаар гаргагч ф15мм	ш	4
ГАДНА ДУЛААНЫ СУВАГТ ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф57мм	км	0.07
2	Ф57 яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар бүрэх	м2	19.6
3	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	23
4	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.025
5	Фланцтй бембелген хаалт тавих ф57мм	ком	2
6	Ус юулэгч д=25мм	ш	1
7	Агаар гаргагч ф15мм	ш	1
ГАДНА ДУЛААНЫ СУВАГТ ЦЭВЭР ХАЛУУН УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф32мм	км	0.07
2	Сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф25мм	км	0.07
3	Ф57 яндан хоолойг пенополиуретан хавтангаар бүрэх	м2	16.7
4	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	58
5	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.064
6	Фланцтй бембелген хаалт тавих ф57мм	ком	2
7	Фланцтай бембелген хаалт голч d=32мм	ш	2
8	Фланцтай бембелген хаалт голч d=25мм,	ш	2
9	Ус юулэгч д=25мм	ш	2
10	Агаар гаргагч ф15мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	258.5
2	Суваг шуудууг гараар засч ухах	м3	8.2
3	Суваг болон худгийн нухийг хөрсөөр механизмаар булах	м3	220.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45.9
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	40
6	Бохир усны 110мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.018
7	Бохир усны 160мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.087
8	Гуравлагч тавих. голч d = 100мм	ш	3
9	Чиг еерчлөгч голч-100мм	ш	3
10	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрэх ф100-160	м2	41.2
11	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	49.81
12	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	5
13	Ширмэн таг тавих	ш	5
14	Худгийн модон таг угсрах	м2	2.45
15	Эрдэс хөвөн хавтангаар худгийн таг дулаалах.	м2	2.45
16	Модон таг будах	м2	2.45
17	Худгийн гишгуурт скоб суулгах	тн	0.02
18	Худагт бетон манаас хийх	м3	1.4
19	Худгийн бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум турхлэгээр 2 үе хийх	м2	43.33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦООНОГИЙН АЖИЛ 40М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	87.3
2	Хөрсийг гараар засч ухах	м3	2.7
3	Цооногийн нухийг хөрсийг турж хунхээл ба шуудууг булах	м3	42.5
4	Шуудуу хунхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.5
5	Илуу гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамовалд ачиж зееж асгах.	м3	53.5
6	Бетон бэлтгэл хийх	м3	3.348
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	33.48
8	Бетон шал цутгах	м3	5.02
9	Бетон хана цутгах	м3	24.08
10	Темер бетон да нуруу цутгах	м3	4.84
11	Орцоос илууг арматурчилах	тн	0.2838
12	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах ГСХ-7	ш	57
13	Угсармал темер бетон хучилтын 200мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах М-200	м3	0.06
14	Орцоос илууг арматурчилах	тн	0.0477
15	Шаланд нэмэж шавар давтамал дэвсгэр үе хийх	м3	11.83
16	Хананд гадна талаас шар шавар зуурмагаар дулаалж тэгшилж шавардах	м3	36.89
17	Унсээр дулаан тусгаарлалт хийх	м3	23.91
18	Цооногийн дотор гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум турхлэгээр 2 үе хийх	м2	104.64
19	Ширмэн таг тавих	ш	1
20	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.47
21	Бетон хаяавч цутгах	м3	0.48
22	Тоосгон хузуувч ерех	м3	0.7
23	Худагт бэхэлгээний деталь суулгах	тн	0.016
24	Ялуу угсрах	ш	2
25	Салхивчийн модон яндан хийх	м2	3.06
26	150мм голчтой салхижуулалтын хуванцар хоолойг угсрах	м	1.5
27	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	42.16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	55
2	Сувагчлалын шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	4
4	Бетон бэхэлгээ хийх /тулгуурын/	м3	2.2
УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дан багана угсарч босгох Ф150 h=9м	ширхэг	37
2	Хоёр тулаастай төмөр бетон багана угсрах ф150мм, 13м	1 тулгуур	6
3	Хоёр тулаастай төмөр бетон багана угсрах ф150мм, 9м	1 тулгуур	3
4	Телефоны зогсуур угсрах /2ш дэгээтэй тусгаарлагчтай металл хөндлөвчтэй h-1.8м	1 ширхэг	1
5	Олон хосын тосон шахалттай кабелийг баганаар тараах /JF-10x2x0.4мм/	100м	31
6	Агаарын баганын тоноглол Ф150	шир	46
7	Тулгуус баригч суулгах	ш	46
8	Кабелийн хамгаалалтын хуванцар хоолойг угсрах. д-50 мм2	м	10
9	40х4 мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр газардуулгын шинийг угсрах,	м	185
10	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	1
11	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
12	Төмөр бетон худаг /ТБУХ-1/ 187х0,52х0,8см /L4/	1худаг	1