

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ /10 Р УС ТҮГЭЭХ БАЙРЫГ ЦУ-НЫ ШУГАМАНД ХОЛБОХ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	334.96
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	29.04
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.4
4	Үнсээр дулаалга хийх	м3	48.6
5	Механизмаар хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	316.68
6	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	47.32
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /10 Р УС ТҮГЭЭХ БАЙРЫГ ЦУ-НЫ ШУГАМАНД ХОЛБОХ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	125
2	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум тусгаарлалт хийх.	км	0.125
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	12.56
4	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 32мм	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт /голч d=32мм/ байрлуулах	ш	2
6	Ган отвод d = 32мм	ш	6
7	Юүлэгч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
8	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
9	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	12.56
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=32мм	м	125
ГАЗРЫН АЖИЛ /18 Р УС ТҮГЭЭХ БАЙРЫГ ЦУ-НЫ ШУГАМАНД ХОЛБОХ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор шуудууны хөрсийг ухаж овоолох	м3	361.7
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	31.42
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	16.2
4	Үнсээр дулаалга хийх	м3	52.5
5	Механизмаар хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	342.02
6	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	51.1
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /18 Р УС ТҮГЭЭХ БАЙРЫГ ЦУ-НЫ ШУГАМАНД ХОЛБОХ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	135
2	Ган яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалах битум тусгаарлалт хийх.	км	0.135
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	10.6
4	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 25мм	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт /голч d=25мм/ байрлуулах	ш	2
6	Ган отвод d = 25мм	ш	6
7	Юүлэгч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
8	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
9	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	10.6
10	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=25мм	м	135

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 2,685,000
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Б.Батлхагва

Боловсруулсан:

Б.Нарангарав

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програмын Хүснэгт 1

Хуудас 1