

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын хавсралт 17А

Төсвийн дугаар 04/2024

Захиалагч: "Халзан" сумын ЭДТГ


**ХАЛЗАН СУМЫН 100Д СЭВЭГТЭЙ 400 МЕТР ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН
ШУГАМ ТАТАХ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөвт өртөг: 33,005,397 /тоогоор/ төгрөг

Уг ажлын гүйцэтгэлээр төсөвт өртөг гурван мянга гурван зуун ерэн долоон төгрөг (үсгээр)

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



/М.Мөнх-Очир/

Төсөв тооцсон: 2024 оны 04 сарын 24 ны өдөр
Хаяг: Сүхбаатар аймаг Баруун-Урт сум 7-р баг Баян-Шарга хотхон 2-20 тоот
Цахим хаяг: Munkh-Ochir_77@yahoo.com
Утас: 95517777, 96517777

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Ажлын нэр: Халзан сум 0.4 кВ-ын 400 метр ЦДАШ

№	Шууд зардал	Мөнгөн дүн
1	Материалын зардал	15,714,500
2	Тээврийн зардал	2,547,405
3	Цалингийн зардал	6,369,854
4	Машин механизмын зардал	2,115,293
	Шууд зардалын дүн	26,747,052
5	Нэмэгдэл зардал 86.5%	-
6	Ашиг 10%	2,674,705
	Барилга угсралтын ажлын дүн	29,421,757
7	НӨАТ 10%	2,942,176
8	Нормчлолын сан 0.18%	52,959
	дүн	32,416,892
9	Захиалагчийн албаны зардал	588,435
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	-
	дүн	33,005,327
12	Магадлашгүй ажил 2%	-
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	дүн	33,005,327

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ, ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Ажлын нэр: Халзан сум 0.4 кВ-ын 400 метр ЦДАШ

№	Нэр	ТИП марк	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Үнэ		Нэгж хүнд /тн/	Нийт жин /тн/	Холын зай /км/	1 тн/км-ын хөлс	Бүгд үнэ
					Нэгж	Бүгд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тулгуур	УКШ-9-27-15	ш	11	750000	8250000	0.5	13.1	620	280	2274160.0
2	Дамжуулагч	СИП-3*35+1*54.6	м	450	12300	5535000	0.0019	0.855	620	213.35	113096.8
3	Оройн комут /боолттой/	140 мм	хос	11	9000	99000	0.001	0.011	620	213.35	1455.0
4	Дундын баригч	Хөнгөнцагаан	ш	9	6500	58500	0.0015	0.0135	620	213.35	1785.7
5	Татагч	Хөр ам	ш	10	13000	130000	0.002	0.02	620	213.35	2645.5
6	Татуурганы арматар	ИХ-1	ком	5	21000	105000	0.001	0.005	620	213.35	661.4
7	Тросс	8см	м	50	3500	175000	0.001	0.01	620	213.35	1322.6
8	Шигний комут	210	ком	6	20000	120000	0.003	0.009	620	213.35	1190.5
9	Орчуулганы кабель	АВВГ-3*25+1*16	м	60	4000	240000	0.002	0.0411	620	213.35	5436.6
10	Холболт 101	BD-041	ш	30	9500	285000	0.0001	0.0001	620	213.35	13.2
11	Татуурганы арматар	NUT-1	ш	5	30000	150000	0.002	0.001	620	213.35	132.3
12	Тоолуурын хайрцаг	50*60*25	ш	6	88900	533400	0.002	1	620	213.35	132277.0
13	"0"-ын клемм	ком	ш	6	5600	33600	0.0005	0.1	620	213.35	13227.7
Материалын дүн						15714500		15.1657			2547404.6

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ

Ажлын нэр: Халсан сүм 0.4 кв-ын 400 метр ЦДАШ

№	Нормын шифр	Хийх ажлыг	х/н	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Хүн цаг	Цалин	Нийт
1	30-260-02	0.4 кв-ын төмөр бетон заасарын туглурр үсэргү босгох /4 урстай/	ш	10	3.2	15.9	3824	608016.0
2	30-260-26	0.4 кв-ын төмөр бетон төгсгөлийн туглурр үсэргү босгох/4 урстай/	ш	10	3.2	28.81	3824	1101694.4
5	30-330-02	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агарын шүтээн 35 мм2 орлолтой үгсэг	км /1 утас	8	4.1	30.97	4405	1091382.8
6	30-130-05	Төмөр бетон туглурр ба СИП үнэмлэж тасарын туглурр ачжж буулах	тн	1	2.3	11.97	2460	29446.2
7	38-580-09	Туглурр баригч хийх	ш	6	3.1	2.8	2236	30856.8
8	38-580-10	Туглурр татагч үгсэг	ш	6	3.2	1.6	2450	23520.0
10	38-660-13	СИП үнэмлэж татагч үгсэг	ш	30	3.2	3.6	3076	332208.0
11	04-070-03	Туглурр, нүхний харооноо агуулах буулах	м3	6.9	1.4	2.19	2240	33697.5
14	30-400-01	0.4 кв-ын мотон туглурртай төгсгөлийн нүхнүдийн цагираг	1 туглурр	10	3.4	1.6	3824	57360.0
15	30-410-01	Эргийн машинээр 1 эргийн тасаран хөргийг 3.0 мм хүртэл голтой өрөмдөх	1 нүх	10	0.02	0.77	3824	23708.8
17	30-320-01	Туглурр манаас хийх	м3	8	0.77	0.77	2971	14605.4
						91.65	3346495.89	

Нийт хүн/цаг

91.65

Инженер техникийн ажлын цаг

568904.3013

Намтаргал цаг

1238203.479

Нийт цаг

5153603.671

НД, ЭМ/дэргэтийн байгуулалтын төлөх шимтгэлийн дүн

515360.3671

Ажлын барж, хуваас, харгалз

700890.0992

Ажиллах хүчний зардал

6369854.137

МАШИН, МЕХАНИЗМЫН ЗАРДАЛ

Ажлын нэр: Халаан сүм 0.4 кв-ын 400 метр ЦДАШ

Нэгтгэх код	Шифр	Машин, механизм			Ажлын тоо	Машин бүгд хэрэгсэл	1 машин цагийн үнэ	Бүгд үнэ
		Механизмын нэр, марк	Нэгж ажлын машин цагийн норм	Хэмжээ				
1	2	3	4	5	6	7	8	
30-200-01	2029	Авто кран 5 тн	1.2	11	13.2	35000	462000	
	1005	Трактор ЮМЗ-С1	0.10	0	0	36101	0	
30-200-01	1201	Уршилзаний машин ЗМЛ-131	0.43	11	4.73	35000	165550	
	2029	ТЭТ автокран 5 тн	0.05	11	0.55	59489	32718.95	
30-200-02	60201	Уршилзаний машин ЗМЛ-131	1.557	0	0	13800	0	
	2029	ТЭТ автокран 5 тн	0.016	11	0.176	59489	10470.064	
30-410-01	6002	Эржийн машин Д-350-800	0.359	11	4.3	32000	144000	
	60201	Уршилзаний машин ЗМЛ-131	0.030	11	0.33	13600	4554	
		ДҮН			53 986		2115293.0	