

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-01	Гэр барих	1 гэр	1.0
25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-05	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	1.36

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	1,985.0
26-02-06	Далангийн хажуу налууг шатлах	1 м3	3,682.0
25-07-12	Хоолой гүүртэй хэсгийн тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	440.0
26-08-16	Экскаваторт тоногдсон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэж зайлуулах	1 м3	48.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-08	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1 м3	1,008.0
25-08-06	Цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий хольцоор суурь байгуулах	1 м3	201.6

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	2,985.54

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	14,203.0
25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	14,203.0
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	30.24
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	40.32
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах 5см	1 м3	660.142
26-04-20	Асфальтбетон хучлагын ан цав, заадсыг заадас цутгах төхөөрөмжөөр гагнах	1 м	5,440.0
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах	1 м3	396.085

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	340.0

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	-----------	-------------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500x300x180	1 м	21.0
----------	--	-----	------

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	489.6

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	69.0
25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	8.0

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	30.0
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	96.0
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	7.2
28-16-04	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000	1 м3	9.6
28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	17.0
28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	4.09
28-16-10	Цементбетон тулц цутгах	1 м3	6.8
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	95.83
28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	37.1
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	184.2
28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	58.71

4М ГҮҮРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-03-01	Зөөлөн хөрсөнд суурь ухаж тээврийн хэрэгсэлд ачих	1 м3	156.0
28-03-11	Гүүрийн сууринд элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	6.5
28-03-12	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах	1 м3	6.5
28-03-14	Аяган суурь байгуулах	1 м3	6.5
28-03-18	Экскаватороор суурь буцаан булах	1 м3	109.2
28-07-09	Цутгамал захын тулгуур байгуулах	1 м3	41.06
28-07-02	Захын тулгуурын толгой цутгах	1 м3	4.0
28-07-05	Захын тулгуурын далавч цутгах	1 м3	1.2
28-08-02	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1 ш	22.0
28-08-11	Тулгуур дээр хавтан дам нуруу цутгах	1 м3	16.51
28-08-15	Тэгшилгээний үе байгуулах	1 м2	76.24
28-10-10	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган дэвсгэр байгуулах	1 м3	10.24
28-10-11	Дамжих хавтангийн дэр бетон цутгах	1 м3	1.2
28-10-13	Дамжих хавтан цутгах	1 м3	5.12
28-10-16	Дугуй цохигч цутгах	1 м3	0.65
28-11-05	Заадасны ган хийц байрлуулах /Асфальтбетон хучилттай/	1 м	26.0
28-13-02	Рисбермийн суваг экскаватороор ухах	1 м3	66.0
28-13-03	Рисбермд чулуу хийх	1 м3	66.0
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	96.0
28-10-06	Металл хайс байрлуулах	1 м	12.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

26-08-01	Төмөрбетон гүүрийн бетон хайс, дугуй цохигч будах	1 м	10.5
----------	---	-----	------

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	1.36
25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	1.36
25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	1.36

Тоо хэмжээний инженер: Ц.Ууганбат /...../