

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах	м3	103.9
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	218
3	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.4
4	Дутагдах шороог эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	114.61
5	Шалан дор шороо хийж б-15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	168
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.16
7	Механизмаар шороог түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	199.24
<b>СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл цутгаж хийх В10	м3	5.8
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	36.2
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/	тн	0.25
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл цутгаж хийх В10	м3	4.8
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	32
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүү зөрүү -/	тн	-1.41
7	Багана суурь болон төмөр бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	207.36
8	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.46
<b>АРАГ БҮТЭЭЦ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр багана , дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	15.97
2	Төмөр багана, дам нурууг 2 удаа будах	тн	15.97
3	Төмөр дам нуруу баганын хэвтээ босоо холбоосуудыг угсрах	тн	2.71
4	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.71
5	Ханын холбоос си төмөр угсрах	тн	2.53
6	СИ төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.53
7	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1.2.3.4	тн	0.269
8	Дээврийн прогон холбоос төмрүүдийг угсрах П1.1а П2.2а	тн	1.87
9	Прогон төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.87
10	Дээврийн хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг угсрах	тн	0.432
11	Хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.432
12	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.432
13	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1	тн	0.169
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна болон дотор хана хийх б-150 мм	м2	410.92
2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх б-100 мм	м2	19.68
3	Хөлдөөгчний зориулалттай чулуун хөвөн сендвич металл хавтангаар хөргүүрийн дотор хана тааз угсрах	м2	897.78
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах б-150мм / нягт 100кг/см3/ к-1.03	м2	503.06
2	Дээврийн дотор талд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	503.06
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	503.06

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	58.2
2	Уур , ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг хийх	м2	408
3	Тэгшилгээтэй бетон шал цутгаж хийх В15	м3	40
4	Шал резин будгаар гараар будах к-1.02	м2	408
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга суулгах МХ-2	ш	1
2	Сендвич хавтангаар 2 хавтастай дулаалгатай том хаалга хийх 2.5*2.4 м	м2	12
3	Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга угсрах МХ-1.2.0*2.4 м	ш	4
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	33.09
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон хаяавч цутгаж хийх В15	м3	5.4
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	54.2
3	Боржин чулуун хавтангаар гадна довжоо өнгөлөх к-1.02	м2	19.05
<b>ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ ХӨС-1</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хөргөлтийн төхөөрөмж угсрах Q-34 kw 380в	иж	1
2	Агаар хөргөлтийн дотор төхөөрөмж таазанд угсрах Q-3 kw 220в	ш	12
3	Ф28.58 мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	90
4	Ф41.28 мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	35
5	Ф53.98 мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	35
6	Зэс хоолойн бөмбөлгөн хаалт	ш	94
7	Зэс хоолойн соронзон хаалт угсрах	ш	94
8	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	160
9	Ус буулгах хий авах хаалт угсрах д15 мм	ш	4
10	Конденсатын шугамын хуванцар хоолой ф25 мм	м	160
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах самбар угсрах ЕОС-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ IP30	иж	1
2	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах IP30 ТС-1	ш	5
3	Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд суурилуулах 150вт	ш	36
4	Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах НПП -60вт	ш	2
5	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ш	4
6	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга угсрах15а	ш	3
7	Унтраалга розетка далд суурилуулах хайрцаг тавих	ш	9
8	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	36
9	Солиур залгуур далд тавих 2*10а 250в	ширхэг	2
10	1*2,5кВмм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	900
11	1*6 мм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	40
12	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40
13	1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	25
14	Ф20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	300
15	Ф32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
16	Ф40-50 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	15
17	Ф8-12 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	510
18	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	800

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	25*4мм огтлолтой газардуулгын шин угсрах	м	18
20	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
21	Троссонд 1 кабель бэхлэх	м	120