

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ургамалын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж зайлуулах	м3	103.9
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	218
3	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.4
4	Дугагдах шороог эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж ирэх	м3	114.61
5	Шалан дор шороо хийж б-15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нягтруулах	м3	168
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.16
7	Механизмаар шороог түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	199.24
<b>СУУРИЙН АЖИЛ ОТМ-+0.000</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл цутгаж хийх В10	м3	5.8
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	36.2
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцод дутуу зөрүү+/	тн	0.214
4	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нурууны бетон бэлтгэл цутгаж хийх В10	м3	4.8
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	32
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүү зөрүү -/	тн	-1.41
7	Багана суурь болон төмөр бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	207.36
8	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.46
<b>АРАГ БҮТЭЭЦ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр багана , дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	15.98
2	Төмөр багана, дам нурууг 2 удаа будах	тн	15.98
3	Төмөр дам нуруу баганын хэвтээ босоо холбоосуудыг угсрах	тн	2.71
4	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.71
5	Ханын СИ төмөр угсрах ХС	тн	2.53
6	СИ төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.53
7	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1.2.3.4	тн	0.269
8	Дээврийн прогон холбоос төмрүүдийг угсрах П1.1а П2.2а	тн	1.87
9	Прогон төмрийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.87
10	Дээврийн хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг угсрах	тн	0.432
11	Хөндлөн болон ташуу татаас холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.432
12	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.432
13	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах СН-1	тн	0.169
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Б-400 мм-ийн өргөн гадна ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	152.75
2	Ердийн тоосгоор б- 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	57.43
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	15.49
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах б-150мм / нягт 100кг/см3/ к-1.03	м2	503.06
2	Дээврийн дотор талд 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	503.06
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	503.06
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Бетон шахах шахуургаар бетон шал цутгаж хийх В15	м3	58.2
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	4.2
3	Шаланд 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	392.99
4	Бетон шахах шахуургаар б-100 мм зузаантай бетон тэгшилгээ цутгаж хийх В15	м3	39.29
5	Шал резин будгаар гараар будах к-1.02	м2	392.99
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.9*2.1м хэмжээтэй дулаалгатай төмөр хаалга суулгах МХ-2	ш	1
2	Сендвич хавтангаар 2 хавтастай дулаалгатай том хаалга хийх 2.5*2.4 м	м2	12
3	Гүйдэг дулаалгатай металл хаалга угсрах МХ-1.2.0*2.4 м	ш	4
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	33.09
5	2м2 дээш талбайтай хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	4.12
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.12
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хөөсөнцөрөөр дулаалж дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	381.87
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	381.87
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	903.27
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	28
3	Будалтанд бэлтгэсэн угсармал хийц , шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	911.67
4	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	911.67
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон хаяавч цутгаж хийх В15	м3	5.4
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	54.2
3	Боржин чулуун хавтангаар гадна довжоо өнгөлөх к-1.02	м2	19.05
<b>ХАЛААЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	60
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	150
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	116
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	120
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах ГОСТ3262-95	м	40
6	Халаалтын 3 үет металлпластмассан хоолой ф16 *2мм	м	118.8
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	60
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20 мм	м	150
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	116
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	120
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	24
12	Ган хэвлэмэл радиатор 22-3020/3025. мм-ийг угсрах	ш	14
13	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4015 мм-ийг угсрах	ш	2
14	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4018 мм-ийг угсрах	ш	5
15	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4028 мм-ийг угсрах	ш	6
16	Ган хэвлэмэл радиатор 22-4080 мм	ш	9
17	Ган хэвлэмэл радиатор 22-5025 мм-ийг угсрах	ш	11
18	D-15мм термостат вентиль суурилуулах	иж	36

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15 мм /ус буулгах/	ш	36
20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20 мм	ш	2
<b>АГААР СОРОХ АЛБАДМАЛ СИСТЕМ С-1,2,3,4,5. ЕС-1</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох сэнс угсрах L-3500 м3/цаг. 380в. N-kw.	ш	4
2	Агаар сорох сэнс угсрах L-1150м3/цаг. 380в. 210Па	ш	1
3	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	388.66
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм хүртэл	ш	23
5	Сэнстэй сараалж угсрах P150*150мм .40вт	ш	1
6	Агаарын тохируулгатай төмөр тор угсрах P150*150/200*150мм .	ш	29
7	Салхивчийн хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах	м2	8
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах самбар угсрах ЕОС-1 /идэвхит чадлын тоолуур бүхий/ IP30	иж	1
2	Төхөөрөмжийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах IP30 ТС-1	ш	5
3	Галоген ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд суурилуулах 150вт	ш	36
4	Лед ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд угсрах НПП -60вт	ш	2
5	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ш	4
6	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга угсрах15а	ш	3
7	Унтраалга розетка далд суурилуулах хайрцаг тавих	ш	9
8	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	36
9	Солиур залгуур далд тавих 2*10а 250в	ширхэг	2
10	1*2,5кВмм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	900
11	1*6 мм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ПВ тусгаарлагчтай утас	м	40
12	1*16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40
13	1*25 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	25
14	Ф20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	300
15	Ф32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
16	Ф40-50 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	15
17	Ф8-12 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	510
18	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	800
19	25*4мм огтлолтой газардуулгын шин угсрах	м	18
20	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
21	Троссонд 1 кабель бэхлэх	м	120