


БАТЛАВ
 БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ
 ДАРГА Ц.БОЛДСҮРЭН



БАЯНТЭЭГ РАДИОЛАКОТОРЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАРЫН
 АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДААЛГАВАР

2024 оны 02 сарын 19

1	Төсөв боловсруулах үндэслэл	2024 онд хийгдэх ажил					
2	Байршил	Өмнөговь аймаг Баянтээг сум					
3	Захиалагч байгууллага	ХНАА					
4	Хийгдэх ажлууд	Х/н	Тоо	Урт	Өргөн	Өндөр	Тайлбар
Дээврийн засвар							
1	Дээврийн хуучин хар цаасыг буулгах	м2	240	20	12		
2	Бетон тэгшилгээ хийх	м3	12	20	12	0,05	
3	Дээвэрт хөрсжүүлэгч үе /хар лак/ түрхэх	м2	240	20	12		
4	Шинээр чулуугүй хар цаас 2 үе дэвсэх	м2	240	20	12		
5	Шинээр чулуутай хар цаас 1 үе дэвсэх	м2	240	20	12		Хар цаасны зах хэсгийг парпет болон антены сууринд өгсгөж наахаар тооцсон
6	Хар цаасан дээврийн залгаа хэсгүүдийг мастикаар шавах /10см өргөнтэй түрхэнэ/	л	30	20	12		
7	Мастикийг элсээр шавж хамгаалах үе үүсгэх	м3	1	20	12		
9	Барилгын парпетны дээр малгайвч төмөр хийж бэхлэх	м2	68	68	1		0,8мм-ийн зузаантай гөлмөн төмөр хэрэглэнэ. Төмрийг 0,25x0,5x0,25 хэмжээтэй матаж парпетанд


						бэхэлнэ.
5	Онцгой нөхцөл	Засварын ажлыг мэргэжлийн компаниар чанартай гүйцэтгүүлэх.				

ТАНИЛЦСАН:

ХОЛБОО, НАВИГАЦИ АЖИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ

АЖИГЛАЛТ, АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ХЭСГИЙН

ДАРГА




Д.СҮХБААТАР

ХЯНАСАН:

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ХЭСГИЙН


ДАРГА



Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ББАА-НЫ ББАХ-ИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР



Г.УУГАНЦЭРЭН

Өмнөговь аймгийн Баянтээг радиолакотарын барилгын палан зураг

