

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсөнд хүнхээл шуудууг 2м гүнтэйгээр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар ухах	м3	568.67
2	3м гүн 2-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрэгжүүлэх	м3	42.8
3	2м гүнтэй урьдчилан сийрэгжүүлсэн 2,3-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсийг гараар ухах	м3	42.8
4	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	571.48
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	485.76
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	85.72
7	15см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	571.48
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в10 F15	м3	23.08
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20 F15	м3	76.13
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	3.748
4	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20 F15	м3	24.13
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.66
6	Салхижуулах хөндийн төмөр бетон хүчилт цутгах в20 F15	м3	92.4
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.296
8	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	993.753
9	XPS хөөсөнцөрөөр гадна багана дулаалах б-50мм	м2	316
10	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	316
11	Шалан доороос XPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 150мм	м2	1065.64
12	Таазанд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	1065.64
ЦУТГАМАЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон лифтний хана цутгах В20	м3	13
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.414
3	Лифтний төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	0.5
4	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.031
5	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	136.57
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	11.63
7	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	49
8	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	8.332
9	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	189.89
10	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	12.143
11	Прапетны төмөр бетон хана цутгах в20	м3	16.32
12	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.31
13	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20	м3	5.45
14	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.016
15	Шатны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0176
ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх хананд суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	144.9
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	144.9
3	Металл рамтай шилэн хана суулгах /3 давхар шилтэй/	м2	20.732
4	Хөнгөн цагаан рамтай шилэн хана суулгах /2 давхар шилтэй/	м2	24.0213
5	Шилэн гэгээвч суулгах	м2	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дотор хананд 3 м2 хүртэл модон хаалга усрах	м2	57.54
7	Ган рамтай хөвөн дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-1	ш	6
8	Ган рамтай хөвөн дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-2	ш	1
9	Хөнгөн цагаан рамтай тайвшруулагчтай хаалга Х-1,Х-2	ш	10
10	Хөнгөн цагаан рамтай цонхтой төмөр хаалга усрах Х-5	ш	1
11	Ган хаалга усрах ТХ-1	ш	2
12	Хаалганд цоож бариул суулгах	ш	30
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	115.976
14	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	774.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу угсрах Я12.12.14	ш	1
2	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	19
3	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	42
4	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	10
5	Хөнгөн блокон 300мм хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	81.13
6	Хөнгөн блокон 240мм хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	37.33
7	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	43.954
8	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	15.61
9	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	728.71
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.011

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм-ийн салхивчны тоосгон өрлөг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12.81
2	Дээврийг 1үе гео зулхай PVC полимер мембран уур тусгаарлагч хийх	м2	606.8
3	Цементэн тэгшилгээ хийх тортй 6-50мм	м2	606.8
4	Хрс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн налуулга хийх 6-20-300 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	600.67
5	Ерс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 200 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	600.67
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	606.8
7	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай хийх В20	м2	600.67
8	Ерс хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 50 мм /20-22 кг/м3 нягтай/	м2	6.13
9	Дээврийн 30мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.13

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн түрхлэг дээр PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	858.34
2	Сэнсэн өнгөлгөө хийх	м2	854.12
3	75мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В10	м2	558.5
4	XPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 50мм	м2	540.52
5	75мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В20	м2	295.62
6	Технологийн хөндий шал хийх	м2	4.22
7	Бетон шаланд толин өнгөлгөө хийх	м2	4.22
8	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В20	м2	4.22
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м2-с дээш / талбайтай	м2	154
10	30 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	154
11	Ус тусгаарлагч хар цаас 2 үе хийх	м2	154
12	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	30.86
13	50мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В10	м2	30.86
14	80мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В10	м2	1.81
15	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	15.93

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	Бетон шаланд толин өнгөлгөө хийх	м2	15.93
17	80мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В20	м2	15.93
18	20 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26.55
19	Резин дэвсгэр хийх	м2	26.55
20	20 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26.55
21	Шалны модон каркас бэлдэх угсрах	м3	1.31
22	Шалны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.33
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	899.17
2	Тааз ДН-нд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	899.17
3	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	837.59
4	Усны хамгаалалттай эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	61.58
5	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	186.07
6	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2424.66
7	Мөн 600х300мм-ийн хавтанцар наах	м2	347.29
8	Ус чийгэнд тэсвэртэй будгаар хана будах	м2	425.54
9	Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2077.375
10	Эмульсэн будгаар хана будах	м2	1651.83
ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1033.87
2	Гадна ханыг хөнгөн цагаан хавтанцараар өнгөлөх	м2	104.32
3	Ус чийг тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	1033.87
4	Ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг хийх	м2	1137.87
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	832
ДОВЖОО ХИЙХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл шат угсрах	тн	3.92
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.92
3	Төмөр хийц 2 удаа будах	тн	3.92
4	Металл шатны төмөр лист хийх	м2	26.74
5	Довжоо суурь цутгах в20	м3	2
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.595
7	Анкер боолт суулгах	тн	0.138
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус цуглуулах сувагт ф100мм хоолой хийх	м2	832
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.47
3	Төмөр сараалжин хайс хийж угсрах	м2	106
4	Сараалж будах	м2	106
5	Дээвэрт гарах шат угсрах	тн	0.39
6	Дотор шатны хайс угсрах	тн	0.29
7	Гадна шатны хайс угсрах	тн	1.233
8	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.913
9	Бетон манаас В12.5	м3	29.16
10	Бетон манаас тосон будгаар будах	м2	226.8
11	Манаас голд 100-200мм-ийн зузаантай шар шавар зуурмагаар түрхлэг хийх	м2	495
12	Цементэн бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	190.56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	848.62
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	15.47
ЛИФТНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200 кг даацтай лифт, зогсоолын тоо 2, , бүхээгний хурд 1,5 м/с	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	435.6
2	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	10.3
3	Хучилтын нүхтэй угсармал төмөр бетон хавтанг буулгах	м2	396
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	75.168
5	Хаалга задалж буулгах	хайрцаг	9
6	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	30.24
7	29 мм -н зузаан цэвэр банзан шал буулгах	м2	396
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	85.46

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	400
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	66
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
6	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	48.75
7	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	48.75
8	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм	м2	25.12
9	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм	м2	5.18
10	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм	м2	6.23
11	Яндан хоолойн дулаалга ф40мм	м2	8.29
12	Яндан хоолойн дулаалга ф50мм	м2	3.93
13	Радиатор угсрах 4секц 480Вт	экм	19.6
14	Радиатор угсрах 5секц 600Вт	экм	3.5
15	Радиатор угсрах 7секц 847Вт	экм	7.35
16	Радиатор угсрах 8секц 960Вт	экм	11.2
17	Радиатор угсрах 9секц 1080Вт	экм	12.6
18	Радиатор угсрах 10секц 1200Вт	экм	24.5
19	Радиатор угсрах 11секц 1320Вт	экм	19.25
20	Радиатор угсрах 12секц 1440Вт	экм	33.6
21	Радиатор угсрах 16секц 1960Вт	экм	44.8
22	Термостат вентиль суурилуулах	ш	55
23	Радиаторын хий авагч тавих	ш	55
24	Таслах хаалт Ф20мм байрлуулах	ш	55
25	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	8
26	Бөмбөлгөн хаалт Ф32мм	ш	8
27	Балансын хаалт CNT d=20мм байрлуулах	ш	16
28	Балансын хаалт CNT d=25мм байрлуулах	ш	8
29	Балансын хаалт CNT d=32мм байрлуулах	ш	2
30	Балансын хаалт CNT d=40мм байрлуулах	ш	2
31	Ус Юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8
32	Ус юүлэгч хаалт Ф32мм байрлуулах	ш	4
33	Ус юүлэгч хаалт Ф40мм байрлуулах	ш	2
34	Автомат хий авагч тавих D=15мм	ш	4
35	Шалны халаалт /3кВт, 22м2 2ш	м2	44
36	Цахилгаан Агаарын дулааны хөшиг 5.6кВт	ш	1
АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ O-1 СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 600х300угсрах	ш	1
2	Автомат хавхлага	ш	1
3	Агаар шүүх фильтр	ш	1
4	Цахилгаан агаар халаагч N=30кВт	ш	1
5	Зөөлөн холбоос	ш	2
6	Агаар оруулах сэнс L=3600м3/ц	ш	1
7	Нарны хавтан VSF5 L=200м3/ц суурилуулах	ш	1
8	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 100х100 хоолой угсрах	м2	0.4
9	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 200х200 хоолой угсрах	м2	12.8
10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах300х200 хоолой угсрах	м2	18
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах500х300 хоолой угсрах	м2	38.4
12	Салхивчийн тор Ф150 суулгах	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Салхивчийн тор 150x150 суулгах	ш	1
14	Зардал тохируулах хаалт 300x200	ш	2
15	Тохируулах хаалт 200x200	ш	4
16	Хоолойн дулаалга хийх	м2	4

АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зөөлөн холбоос	ш	2
2	Агаар сорох сэнс L=3500м3/ц	ш	1
3	Тос баригч 400x200	ш	1
4	Тос баригч 250x200	ш	1
5	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 150x150 хоолой угсрах	м2	2.4
6	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 250x200 хоолой угсрах	м2	4.5
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах300x300 хоолой угсрах	м2	3.6
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах400x200 хоолой угсрах	м2	3.6
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах450x200 хоолой угсрах	м2	13
10	Хоолойн дулаалга хийх	м2	6
11	Салхивчийн тор Ф150 суулгах	ш	1
12	Зонт 1750x900 угсрах	ш	2
13	Зонт 900x900 угсрах	ш	1
14	Галын хавхлаг 250x200	ш	1
15	Галын хавхлаг 300x300	ш	2

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 100x100 хоолой угсрах	м2	34.4
2	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 150x100 хоолой угсрах	м2	41
3	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 250x200 хоолой угсрах	м2	34.2
4	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах 350x200 хоолой угсрах	м2	8.8
5	Хоолойн дулаалга хийх	м2	53
6	Уян хоолойн Ф100мм	м	16
7	Салхивчийн тор 100x100 суулгах	ш	14
8	Салхивчийн тор 150x150 суулгах	ш	4
9	Салхивчийн тор 200x200 суулгах	ш	22
10	Сэнстэй сараалж CP100	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.3	м	107
2	Цайрдсан ган хоолой D=15 мм голчтой угсрах	м	14
3	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	124
4	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	70
5	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	14
6	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	36
7	Зэврэлтээс хамгаалах будаг будах	м2	21.005
8	Дулаалгын гадаргууг туузаар ороох	м2	21.005
9	Хоолойн дулаалга Ф15мм	м2	0.66
10	Хоолойн дулаалга Ф20мм	м2	7.79
11	Хоолойн дулаалга Ф25мм	м2	5.495
12	Хоолойн дулаалга Ф32мм	м2	1.41
13	Хоолойн дулаалга Ф50мм	м2	5.65
14	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	258
15	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	27
16	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	14
17	Үл буцаах хаалт d=20мм байрлуулах	ш	8
18	Үл буцаах хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
19	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф20мм	ш	8
20	Аваарын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	115
21	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
22	Услах кран голч d=25мм тавих	ком	1
23	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	10
24	Гар угаагуурын холигч байрлуулах	ш	16
25	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	8
26	Тосгуурын холигч /үйлчлэгчийн/ байрлуулах	1ш	2
27	Душны холигч	1ш	6
28	Суултуурын уян холбоос	ш	20
29	Хөтөвчний уян холбоос	ш	9
30	Эргэлтийн насос Q=1,6 квт 4м3/цаг H=3,5м	ш	1
31	Эзэлхүүний ус халаагч /750х1685/ 600литр 55C 12кВт 400В	ш	2
32	D=40мм голчтой усны тоолуурын зангилаа угсрах	ш	1
ХУРЫН УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	30
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	61
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах POLIPLAST	м	141
3	Хоолойн дулаалга Ф50мм	м2	3.61
4	Хоолойн дулаалга Ф100мм	м2	23.86
5	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
6	Трап /голч-100мм/ тавих	1ш	1
7	Суултуур сифоны хамт	1ком	3
8	Суултуур, сифоны хамт /хүүхдийн/	ком	16
9	Суултуур сифоны хамт /ХБИ-д зориулсан/	1ком	1
10	Угаагуур уян холбоос, сифоны хамт	1ш	9
11	Гар угаагуур уян холбоос, сифоны хамт /2 холигчтой/	1ш	8
12	Угаагуур уян холбоос, сифоны хамт ХБИ д зориулсан	1ш	1
13	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /1-тасалгаатай/	1ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /2-тасалгаатай/	1ш	1
15	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /3-н дамжлагат, тос баригчийн хамт/	1ш	1
16	Тосгуур уян холбоос, сифоны хамт /үйлчлэгчийн/	1ш	2
17	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
18	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих /хүүхдийн/	1ш	8
19	Душ сифоны хамт	1ш	4
20	Үл буцаах хаалт ф100мм	ш	1
21	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	27.47
22	XPS хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	60
23	Тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САМБАР УГСРАХ АЖЛУУД			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар -1 угсрах	ком	1
2	Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
3	Ерөнхий самбар -2 угсрах	ком	1
4	Электрон тоолуур 380в 5а угсрах	ш	1
5	Төхөөрөөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ком	1
6	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
7	6 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	26Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд ил тоноглох IP54	ширхэг	175
2	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан хананд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 52вт IP54	ширхэг	9
3	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 2*25 вт IP20	ширхэг	6
4	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч 2*32 вт IP54	ширхэг	11
5	Таазанд тоноглох нүдэн лед гэрэлтүүлэгч 24Вт IP20	ширхэг	11
6	1x12Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	20
7	Софит гэрэлтүүлэгч /ногоон, шар, улаан/ 45Вт IP20	ширхэг	4
8	2*8Вт Хананд тоноглох EXIT гэсэн бичигтэй өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	14
9	2*8 вт Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	4
10	Хананд далд ердийн нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20	ширхэг	39
11	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 220В, 10А, IP20	ширхэг	28
12	Хананд далд тоноглох ус чийг, тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP44	ширхэг	6
13	Хананд ил тоноглох ус чийг тоосноос хамгаалагдсан нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 10А, IP44	ширхэг	2
14	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220В,16А, IP20	ширхэг	65
15	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 3 туйлт розетка 220В, 40А, IP44	ширхэг	22
16	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4600
17	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3800
18	10 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	185
19	5*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	15
20	5x4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	45
21	5*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	52
22	5x10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	42
23	5x16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	107
24	5x25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	35
25	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф22мм угсрах	м	2874
26	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф28мм угсрах	м	45
27	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф32мм угсрах	м	52
28	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф40мм угсрах	м	149
29	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф50мм угсрах	м	35
30	Галд тэсвэртэй пластмассан хоолой ф80мм угсрах	м	35
31	Утас салбарлах хайрцаг	ш	75

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

32	Унтраалга розетканы хайрцаг	ш	162
33	Энгийн холбогч	ш	20
34	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	206
35	25х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80
36	40*4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	260
37	Аянга хүлээн авагчийг хөндийрүүлэгч байрлуулах	ш	118
38	Аянгын гүйлтийн буулт хөндийрүүлэгч байрлуулах	ш	16
39	Газардуулгын зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1х10мм ²	м	15
40	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	60
41	КМИ соронзон залгуур угсрах 380В	ширхэг	1
42	Кабелийн тавиур төмөр бетон таазанд гагнаж бэхлэх 300*300*100мм	ш	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка, хананд далд суурилуулах	ш	12
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 утас татах, ердийн 2*2*0,5мм	м	300
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг, ПЭ суурьтай	ш	1
4	Кабелийн холболтын хайрцаг патч панель 16порт	1зогсуур	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй уян кабель 20*2*0,5мм	м	5
КОМПЮТЕРЫН СҮЛЖЭЭ, IPTV			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компютерын сүлжээ, IptV-ын залгуур, хананд	ш	24
2	Компютерийн сүлжээний гол салаалагч 8 port	ш	2
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас, ердийн utp -cat 6 0.5 хүртэл	м	800
ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15-с багагүй бүс хянах залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, удирдлагын самбарын хамт угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	51
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	4
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч /телефон утасны холбогчтой/ суурилуулах	ш	3
5	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах /гэрлэн болон дууст хосолсон/	ш	3
6	Тэжээлийн блок, нөөц баттерейн хамт угсрах	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас 1х*4*0,6 мм	м	500
8	Галын дохиоллын дэд станц угсрах	ш	1
АЖИГЛАЛТЫН ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй иж бүрэн компьютер, дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт төхөөрөмж угсрах	ш	1
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /дотор зориулалтын/ суурилуулах	ш	11
3	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран /гадна зориулалтын/ суурилуулах	ш	6
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас, ердийн	м	400
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас, ердийн	м	300
6	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж свич 24 port суурилуулах	ш	1
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ш	1
2	Угсралтын кабель 1х2х0,5мм угсрах	м	220
3	Чанга яригч угсрах /таазанд/	ш	19
БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар 800*600*200	ш	2
2	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1300
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	600

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Кабелийн тавиур хэвтээ суурилуулах	м	25
5	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19 /42U/	ш	4
6	Газардуулгын зэс кабель	м	15
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	694.37
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	21.48
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	150.2
4	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	52.25
5	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	596.72
6	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	596.72
ДУЛААНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой Ф57х3.5	км	0.209
2	Тусгаарлах гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг түрхэх	м2	74.82
3	Цутгамал суваг 800х385	м3	13.15
4	Цутгамал бетон сувгийн эргэлт 800х385	м3	5.54
5	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	37.41
6	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	37.41
7	Компенсаторын ниш цутгах	м3	2
ДУЛААНЫ ХУДАГ 1-ДХ-1ШИНЭЭР ХИЙХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
4	Тоноглолыг шилэн хөвөн дулаалгаар дулаалах	м3	0.075
5	Дулааны худаг ТК 2000х2000х2000	ш	1
6	XPS хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	20
ДУЛААНЫ ХУДАГ 1-ДХ-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт Ф125мм	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
3	Юүлэгч хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
4	Юүлэгч хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
5	Ган булан Ф50	ш	6
ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Магниттай хог шүүгч голч d=50мм байрлуулах	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
3	Манометр	ш	4
4	Термометр	ш	4
5	Ус юүлэгч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
6	Хий авагч тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан Ган хоолойг сувагт тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 76мм	км	0.09
2	Хэвлэмэл отвод угсрах ф65мм	ш	6
3	Фланцтай хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2
4	Ус юүлэгч голч d=25мм байрлуулах	ш	1
5	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	21.48
6	Дулаалгын гадуур хамгаалалтын ороолт ороох	м2	21.48
ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1105.1
2	Гараар ухах	м3	34.18
3	Элсэн хөрсөөр гараар булж нягтруулах	м3	70.2
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	908.72
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	160.36
6	Ширмэн хоолой угсрах Ф100мм	км	0.01
7	Ширмэн хоолой угсрах Ф150мм	км	0.18
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	7
9	Дулаалгатай модон таг угсрах	ш	7
10	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф100мм	м2	3.14
11	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	84.78
12	Ус чийг тусгаарлагч Ф100-150мм	м2	87.92
13	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	87.92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10 КВ-Н КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу ухах	м3	6.93
2	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	6.72
3	10 кВ-н 3*70 мм ² хөндлөн огтлолтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель	м	38.1
4	Төгсгөлийн муфт хийх	ш	2
5	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	1 м шу-гам	2
6	Хуурай салгуурыг угсрах	ширхэг	1
7	Цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
8	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.022
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	22
10	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	22
11	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	2
12	40*4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50
13	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	40
0.4 КВ-Н КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг ухаж овоолох	м3	49.77
2	Кабелийн шуудууг эргуулж булах	м3	48.28
3	Хөнгөн цагаан голтой XPLE тусгаарлагчтай PE гадна бүрээстэй ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ 3*120+1*70 мм ²	м	158.6
4	Төгсгөлийн муфт	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	158.6
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	158.6
7	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.1586
8	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	13
9	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	1 м шу-гам	20
10/0.4 КВ-ЫН 250КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД ӨРТӨӨНИЙ УГСРАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250кВа чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
2	КТПН-ий суурийн шуудууг гараар ухах	м3	1.26
3	КТПН-ий суурийн блок /2400x300x580мм/ суурилуулах	ш	2
4	КТПН-ий суурийн блок /1200x300x580мм/ суурилуулах	ш	2
5	КТПН-ий суурийн блок /600x300x580мм/ суурилуулах	ш	2
6	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
ДЭД ӨРТӨӨНИЙ ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	1.13
2	Хашааны шонгийн бетон суурь цутгах	м3	1.13
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	36
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг ухаж овоолох	мЗ	63.7
2	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах	мЗ	61.7
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	279
4	Анхааруулгын тууз	км	0.26
5	Хөнгөн цагаан дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах 4x10мм АВБШВ	м	279
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	279
7	Кабельд төгсгөвч шахах DL-10	ш	184
8	Гэрэл ойлгогч цацруулагч	км	0.0036
9	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	73
ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	мЗ	3.1
2	Гэрэлтуулэгчийн шонгийн нүх эргүүлж булах	мЗ	2.5
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м	ш	24
4	6 м ендертэй гэрлийн шонгийн суурь	ш	24
5	6 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	16
6	18 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	8
7	Газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	3.1
8	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	мЗ	3
САМБАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн тулгуурт суурилуулсан текстолит самбар	ком	1
2	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны сувагчлалын дамжуулах хоолой угсрах PVC110*99*5мм	1км	0.525
2	Авто зам ф273мм голчтой нүх өрөмдөх	м	28
ХУДАГ ХИЙХ БОЛОН КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон худаг хийх	1худаг	3
2	Ендер хурдны шилэн кабель Sm-12core татах	1метр	315
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	2
2	Холболтын хайрцаг 600*400*200мм угсрах	ком	1
3	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	5
4	300мм өргөнтэй кабелийн тэвш / лотки / суурилуулах	1 ш	5
5	Анхааруулгын тууз	км	0.27
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	270
7	Тоосгон хүчилт эхний кабельд хийх	м	270

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижуулах талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	760
2	Явган хүний замын хашлага тавих /0.5x0.3x0.15м/	у/м	762.67
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	59.75
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	686.91
5	Явган замын хөтөч хавтан хийх	м2	59.76
АСФАЛТБЕТОН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижуулах талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	148.72
2	Цемент бетон суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	22.3
3	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	9.45
4	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	45.5
НОГООН БАЙГУУЛАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1014.22
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	1014.22
3	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1014.22
4	Зүлэг гараар тарих	м2	1014.22
МОДЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод, бут суулгах стандартын бус нүх механикжсан аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	41.76
2	Нарс стандартын нүхэнд суулгах	ш	30
3	Монос стандартын нүхэнд суулгах	ш	86
ТОХИЖИЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	20
2	Гадна сандал суурилуулах	ш	22
ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх ухах	м3	6.1
2	Хашааны суурь цутгах	м3	5.08
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	204
4	Хашааг төмрийн будгаар будах /шүршиж/	м2	3.6
5	Суурьтай төмөр бетонон шонтой хашааны том хаалга	ш	1
6	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	1
ЕНДЕРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэмэгдэх шороог автосамосвалд ачих	м3	210
2	Зуурмаг бэлтгэх	м3	251.6
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	44.92
ТОНОГЛОЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн гулсуур тоглоом угсрах	ком	1
2	Тэнцвэрт хүүхдийн тоглоом угсрах	ш	4
3	Дүүжин даажин тоглоом угсрах	ш	4
4	Чарта тоглоом угсрах	ш	2
5	Гадна талбайд том хогийн цэгийн сав суурилуулах	ш	4
САРАВЧНЫ АЖИЛ/1Ш/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Саравчны суурийн нүх гараар ухах	м3	1
2	Бэлтгэсэн саравч угсрах	ком	1
3	Саравчны суурь цутгах	м3	0.86

Тайлбар:

1. Захиалагчийн техник хяналтын зардал 76.430.847 төгрөг.
2. Зураг төсөл, төсвийн ажлын үнэ 56.091.330 төгрөг.
3. Зохиогчийн хяналтын зардал 38.215.424 төгрөг.

Дээрх зардалуудыг ажлын төсөвт заавал тусгана.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс