

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6 тн-моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	М2	242
2	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=10см	М3	24.2
3	Боржин чулуун хавтан хучилт хийх	М2	242
4	Авто замын хашлага тавих (1x0.3x0.15м)	у/м	89
5	Замын хурд сааруулагч суурьлуулах	1ш	2

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6 тн-моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	М2	24
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=10см	М3	2.4
3	Хайрган дэвсгэр хийх б=5см	М3	1.2
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	М2	14
5	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	М2	10
6	Явган хүний замын хашлага тавих (0.5x0.3x0.15м)	у/м	23
7	Ширмэн таг	ш	2

ЗУРАГ ТӨСӨВ

№	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,355,370
---	--	-----------