

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	48
2	Суурийн нүх гараар ухах	м3	7.76
3	Суурийн хажуугаар шороогоор эргүүлж булах	м3	1.1
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.13
2	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	9.02
3	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	36.09
ГАДНА ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	19.73
2	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах/ нягтрал өндөртэй полистрол /	м2	65.04
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх /сайданг/	м2	65.04
4	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	12.66
5	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	12
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.001
7	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	54.4
ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В-20	м3	4.62
2	Бетон арматурчилах/хучилтын бүс/	тн	0.338
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24
4	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	84
5	Дээврийн наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	35
6	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	24
7	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	24
8	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээ хийх	м2	24
9	Унифлексээр дээвэрийг бүрж наах /дээд/	м2	35
10	Унифлексээр дээвэрийг бүрж наах /доод/	м2	35
11	Дээвэр дээр салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	1.6
12	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	24
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын 2м2 хүртэл талбайтай цонх угсрах/хуванцар рамтай 2 давхар шиллэгээтэй/	м2	4.8
2	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
3	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.94
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.94
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.8
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах /шалан доорхи/	м2	2.1
2	Шаланд ус тусгаарлагч 2 үе хийх	м2	22
3	Бетон шал цутгах	м3	2.1
4	Дулаалгын хрс шахмал хавтангаар шалны дулаалга угсрах 200мм /пеноплекс/	м2	22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	50мм зузаан бетон хучаас хийх/тортой/	м2	22
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	22
7	Шалны хавтанцарыг багсармалаар наах	м2	22
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	101.3
2	Тоосгон дотор хананд хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	48.52
3	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	21.12
4	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 90 %, буун цацагчаар 10 % багсаар будах	м2	21.12
5	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	19.52
6	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 90 %, буун цацагчаар 10 % багсаар будах	м2	19.52
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.4
2	Гадна довжоо.пандус төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	0.59
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.46
4	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2.56
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.76
ХАЛААЛТ, САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	4
2	250 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	1
ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	4
3	Бөмбөлгөн хаалт д-15 мм	ш	4
4	Душны холигч байрлуулах	1ш	2
5	Ус халаагч тавих/ Агшин зуурын/	1ш	1
6	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
7	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
8	Усны нөөцийн сав	1ком	1
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф-100мм	м2	7.53
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар тавих /IP>31	ком	1
2	Таазанд тавих хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
3	Хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	1
4	Хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	4
5	Розетка угсрах	ширхэг	2
6	Унтраалга разеткийн хайрцаг тавих	ширхэг	6
7	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	5
8	3x2,5мм2 Утас угсрах	м	117
ГАЗАРДУУЛГА АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50x5 мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж тавих	м	6
3	25х4мм ² огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	36
4	40х4 огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	72
5	Газардуулгын хайрцаг	м	1
6	Хөндийрүүлэгч угсрах	ш	6
7	Газардуулгын нүх гараар ухах	м ³	6.2
8	Шороогоор эргүүлж булах	м ³	6.1