

ОУХ-ИЙН "НАЙРАМДАЛ" ЦОГЦОЛБОРЫН

ЗАХИРАЛ

БАТЛАВ:

Б.ОТГОНБАТ

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ ЦОГЦОЛБОРЫН ГАДНА ДУЛААНЫ  
ШУГАМЫН ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР.

2024 оны 09 -р сарын 24 –ны өдөр

1	Үндэслэл зорилго	Гадна дулааны шугамын засвар шинэчлэлийн ажлыг норм стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх
2	Зураг төсөл, төсөв болосвруулах үе шат	1 үе шаттай ба ажлын зураг төсөл, төсөв. /2 хувь А4, А3 хэмжээтэй/ тойм зураг байх.
3	Байршил	Олон улсын хүүхдийн "Найрамдал" цогцолборын хашаан дотор төв шугам сүлжээны /УДДТ/
4	Хүчин чадал	
5	Ажлын тоо хэмжээ, бүрэлдэхүүн, хүчин чадал. Хамрах хүрээ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Одоо байгаа хөрс хуулах, сувгийн таг сөхөж ф-219 диаметр бүхий 80 метр хос шугам буулгах, дулааны суваг цэвэрлэж шороог гаргах.</li><li>- Шинээр төлөвлөж буй 0,8мм зузаан хантай ф-219 амгүй шинэ ган төмөр хоолойг оруулах, холбож гагнах, үл хөдлөх тулгуур хийж, витум түрхлэг түрхэж хөөсөн дулаалга хийж шугам сүлжээг хий болон, усан шахалт хийж гагнуурыг шалгах. Ил далд ажлын акт үйлдэх.</li><li>- Одоо байгаа ф-76 102 метр хуучин шугам буулгах, шинээр төлөвлөж буй халаалтын ф-76н хос 68 метр ган төмөр хоолой угсрах, мөн ф-76н цэвэр усны 34 метр шугам угсарч дулаалан шахалт хийж шалгаж, ил далд ажлын акт үйлдэх</li></ul>

ОУХ-ийн "Найрамдал" цогцолборын

НҮА-ны дарга

Боловсруулсан:

ОУХ-ийн "Найрамдал" цогцолборын

Дулааны инженер

Д.Чулуунбүргэд

Д.Анхболд